BILAGA M1.4 YTTRANDEN FRÅN ORGANISATIONER OCH FÖRETAG

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2025-05-28 **Slutversion**

Innehållsförteckning

Företag/organisation	Sida
Akademiska Hus	1
Bevara Källby Natur	5
Carl F AB	10
Castellum AB	11
Copenhagen Malmö Port AB (CMP)	14
Danmarks Sportfiskeriforbund	17
E.ON Energidistribution AB	19
E.ON Energiinfrastruktur AB	21
Executive Property Europe AB	22
Flygplanets samfällighetsförening	24
Höje å vattenråd	25
Höjeådalens Intresseförening	28
Kraftringen Nät AB	33
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)	35
LENY Fastighets AB	37
Lunds naturskyddsförening	40
Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred	48
Nordion Energi AB	55
Riksbyggen	63
Räddningstjänsten Syd	64
Scandinavia Tank Storage AB	68
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd	74
Skanska Fastigheter Malmö AB	78
Skanska Sverige AB	81
Skånemejerier Försäljning AB	85
Skånes Ornitologiska Förening	86
St1 Biokraft	88
Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)	93
Swedavia AB	95
Sydvatten AB	97
Sydvästskånes grundvattenkommitté (SSGK)	99
Sysav	102
Uniper / Sydkraft Thermal Power AB (STP)	121
Volito Fastigheter AB	124
Wihlborgs Fastigheter AB	138


SAMRÅDSYTTRANDE		
UPPDRAG Samråd MAXIMA	UPPDRAGSNUMMER 2024-48	
BESTÄLLARE Akademiska Hus	UPPRÄTTAD AV Olof Andersson	2024-11-19

Samrådsyttrande från Akademiska Hus

Akademiska Hus äger och driver en grundvattenbasserad energianläggning som försörjer Campus Alnarp med värme och kyla.

Anläggningen, ett så kallat Akviferlager, ligger i Alnarpsdalen, en nedförkastad del av den Skånska kritbergrunden som fylls av mäktiga jordlager. Akviferlagrets brunnar hämtar och återför grundvatten i kritberggrunden. Brunnarna, totalt 12 styck, är spridda över en stor del av Campusområdet. De är uppdelade på varma och kalla brunnar.

Akademiska Hus innehar Miljödom för akviferlagret daterad 2016-04-06 (Mål M 4428-15) i vilken det hydrauliska influensområdet för anläggningen framgår, Figur 1.




Figur 1. Tillståndsgivet hydrauliskt influensområde för driften av akviferlagret

BJxclHPjM1x-r1oLrPjf1g

1


Enligt uppgifter i samrådsunderlaget för MAXIMA kommer den planerade schakten S32 att medföra en avsänkning som delvis överlappar akviferlagrets hydrauliska influensområde, Figur 2.



Figur 2. Överlappning av hydrauliska influensområden för akviferlagret och för S32

Akviferlagrets drift är känsligt beroende på indelningen i varma och kalla brunnar. Det finns en uppenbar risk för att denna funktion kommer att störas av grundvattensänkningen i S32.

Av särskild betydelse är att schaktet når ned i Alnarpssedimenten (Figur 3), vars grundvatten står i hydraulisk kontakt med grundvattnet i kalkberget. De tillhör således ett och samma slutna grundvattenmagasin.



Figur 3. Geologiska förhållanden längs tunnelsträckning norr

BJxclHPjM1x-r1oLrPjf1g

2

Trycknivån i magasinet ligger ett par meter under marknivå. Det handlar således om en betydande avsänkning av trycknivån för att nå ned till -28 m, vilket är schaktets djup enligt samrådsunderlaget.

Alnarpssedimenten består i huvudsak av silt och finsand, båda flytbenägna jordarter, som ofta är problematiska att utföra grundvattensänkning i. I värsta fall kan djupa brunnar behöva tillgripas, exempelvis i kalkberget, och då sannolikt med en större påverkansradie än angivet i samrådsunderlaget.

Vad vi kan utläsa i samrådsunderlaget är den angivna influensradien enbart bedömd. I vart fall redovisas inte några beräkningar. Det går heller inte att utläsa på vilket sätt eller hur lång tid grundvattensänkningen planeras bli utförd på. Dessa frågor av betydelse och något som VASYD bör inkomma med som kompletterande uppgifter redan i samrådsskedet.

Sammanfattningsvis är Akademiska Hus oroade för att grundvattenavsänkningen i samband med arbetena vid S32 kan komma att påverka driften av akviferlagret på ett menligt sätt. Som sakägare i kommande miljömål anser Akademiska Hus att ovan framförda risker bör utredas på ett mer ingående sätt.

På uppdrag av Akademiska Hus

2024-11-19

Geostrata HB

Olof Andersson

BJxclHPjM1x-r1oLrPjf1g

3



Document history

COMPLETED BY ALL:
21.11.2024 08:47

SENT BY OWNER:
Lisette Bengtsson · 20.11.2024 14:34

DOCUMENT ID:
r1oLrPjf1g

ENVELOPE ID:
BJxcIHPjM1x-r1oLrPjf1g

DOCUMENT NAME:
Samråd MAXIMA_ Yttrande AH_241119.pdf
3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. FRIDA MELIN	**Signed**	**21.11.2024 08:47**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1991/05/27)**
frida.melin@akademiskahus.se	Authenticated	21.11.2024 07:46	Low	IP: 213.212.53.209

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR compliant
eIDAS standard
PAdES sealed

Från: BevaraKällby Natur <bevarakallbynatur@gmail.com>
Skickat: den 10 januari 2025 20:15
Till: kund@vasyd.se
Ämne: MAXIMA

Hej,

Vi har deltagit i samrådsmöte om MAXIMA, i Lomma och i Lund.
Bra och informativa tillfällen som vi tackar för!

Arbetsgruppen Bevara Källby Natur kommer att yttra sig över samrådsunderlaget och återkommer kring det.

Men just nu undrar vi hur Danmark/Själland kommer att delta i samrådet?
I arbetsgruppen har vi deltagare från SLU Alnarp som intresserar sig för bl.a. Alnarpsån och kopplingen till Själland.
Vilken myndighet på Själland/Danmark har fått del av underlaget och kommer att yttra sig över förslaget om nytt avloppssystem?

Tacksam för svar.

Bästa hälsningar
Anneli Holmgren
för arbetsgruppen Bevara Källby Natur
Bevara Källby Natur (BKN) är en ideell arbetsgrupp som arbetar för att skydda och värna de gröna ytorna och koloni- och odlingsområdena på Källbyområdet i Lunds kommun, dels för att bevara områdets biologiska mångfald, dels för att främja dess stora betydelse för rekreation och folkhälsa.

2025- 02-16

Bevara

Källby

Natur

VA SYD

Box 191

201 21 Malmö

samrad@vasyd.se

Samrådsyttrande över förslag till nytt avloppssystem - MAXIMA

Bevara Källby Natur (BKN) är en ideell arbetsgrupp som arbetar för att skydda och värna de gröna ytorna och koloni- och odlingsområdena på Källbyområdet i Lunds kommun, dels för att bevara områdets biologiska mångfald, dels för att främja dess stora betydelse för rekreation och folkhälsa. I arbetsgruppen ingår; Koloniföreningen Klostertäppan, Odlingsföreningarna Källbymölla, Källbytäppan och Badarevägen, Rädda kolonierna på Väster, Fältbiologerna i Lund, Höjeådalens intresseförening, Föreningen den Goda Jorden, boende och verksamma på Klostergården i Lunds kommun.

BKN framhåller att följande måste utredas och belysas i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i VA SYDs tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen:

- Andra alternativ än MAXIMA för Lunds kommuns hantering av avloppsvatten
- Skydd av fridlysta, rödlistade och övriga befintliga djurarter samt biotoper och naturvärden i Källbyområdet under byggnation och drift
- Hur hänsyn tas till fornlämningar och kulturhistoriska miljöer längs Höje å
- Resultat från markundersökning och riskklassificering av föroreningar på Väster 6:16, särskilt vid S37 samt plan för sanering
- Lämpliga transportvägar till och från S37 samt åtgärder för att minimera olägenheter
- Hur buller, stomljud, vibrationer, och ljusföroreningar under byggnation och drift ska minimeras
- Hur miljösäkerhet i materialval garanteras
- Minimering av överskottsvatten som leds till Höje å under byggnation
- Återställande av Höjeådalens naturreservat efter byggnation av norra avloppstunneln och S37
- Omvärldsanalys och säkerhetsåtgärder inför risk för sabotage i kritiska samhällssituationer
- Barnkonsekvensanalys enligt Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197).

BKNs synpunkter berör särskilt förslaget om byggnation och drift av schakt S37 (S37) vid Källby samt norra avloppstunneln till Sjölunda. Nedan redovisar vi våra synpunkter.

Nej till exploatering som påverkar Höjeådalens naturreservat

BKN finner det anmärkningsvärt att en omfattande exploatering av mark, över och under jord, planeras vid naturreservatet Höjeådalen. I bilaga SU3, s 21 uppmärksammas att objekt med naturvärdesklass 2 har påträffats i området där S37 planeras. Naturvärdesklass 2 innebär miljöer med särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller regional nivå. Området är även utpekat som grönområde i Lunds kommuns översiktsplan och utgör en viktig buffertzon för Höjeådalens naturreservat, som inrättades 2021 med syfte att säkerställa den biologiska mångfalden

och garantera hållbar stadsnära rekreation. Tillsammans med koloni- och odlingsområden i Källby utgör naturreservatet ett sammanhängande grönt område som säkerställer värdefulla natur- och kulturmiljöer för flora, fauna och Lunds invånare. BKN anser att det är av högsta vikt att Källbyområdets befintliga blågröna struktur bevaras och värnas, för områdets sociotop- och naturvärden samt för kommande generationer.

För Lunds vidkommande måste andra alternativ än anslutning till den norra tunneln utredas och redovisas i MKB. Detta gäller särskilt förslag och beräkningar för hur Källbyverket skulle kunna byggas ut, renoveras och uppdateras.

Hänsyn måste tas till befintliga arter, biotoper och naturvärden

Källbyområdet och Höjeådalens naturreservat har ett rikt djurliv med insekter, groddjur, fåglar och fladdermöss. Över 200 fågelarter finns rapporterade från dalgången, exempelvis kungsfiskare, tornfalk, rödstjärt och näktergal. Vissa arter är fridlysta, t ex alla groddjur (grodor, paddor och salamandrar) och samtliga fladdermusarter, andra är även rödlistade, t ex tjockskalig målarmussla. Den tidigare rödlistade fisken grönlingen finns i Höje å, liksom havsöring, ål och utter. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fladdermöss särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser. I samrådsunderlaget finns ingen plan för att skydda fladdermöss, deras fortplantnings- och viloplatser under byggperiod (5 år) och drift (100 år). Vidare saknas redovisning av vilka djurarter det kommer att ansökas om dispens för från artskyddsförordningen. För att undvika skada och eliminera påverkan på arter, biotoper och övriga naturvärden i Källbyområdet menar BKN att utredningar om dessa skyddade arter ska genomföras och redovisas i VA SYDs MKB. Vi förutsätter att VA SYD respekterar det lagstadgade skyddet för dessa arter.

I samrådsunderlaget bilaga SU3, s 10 framgår det att Höjeådalen bidrar till god ekologisk status i Höje å enligt Naturvårdsverkets Kartverktyg skyddad natur (2024). I samrådsunderlaget saknas dock redovisning för hur denna goda ekologiska status kan vidmakthållas om avloppstunnel norr och S37 genomförs. BKN menar att VA SYD ska undersöka och i MKB redovisa hur naturreservatets långsiktiga syften ska garanteras. Höje å omfattas av strandskyddsförordningen som syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (Miljöbalken 7 kap 13 §). BKN saknar information i samrådsunderlaget om VA SYD avser ansöka om dispens från strandskyddsförordningen när det gäller Höje å.

Skydd av arkeologiska fynd

Vid grävarbeten och arkeologiska undersökningar i Källbyområdet har flera intressanta fornlämningar hittats. Området har sannolikt varit bosatt sedan bronsåldern. Nämnvärt är gravfält (L1988:4655) på Lyckebacken med dolda gravar under mark samt en gravhög (L1988:5712) synlig ovan mark. Strax söder om Trollebergsvägen finns också en större gravhög kallad Kyrkohögen (L1988:5177). Enligt Länsstyrelsens kulturmiljöprogram finns det särskilt värdefulla kulturmiljöer längs Höje å och i Källbyområdet. BKN anser att VA SYD måste respektera fornlämningar och ta speciell hänsyn till kulturhistoriska miljöer längs Höje å.

Markundersökning måste göras

Enligt vår kännedom om Källbyområdet har de industrier som finns och har funnits i området bidragit till förorenande utsläpp. Dessa har troligen tillkommit under de senaste 60–70 åren och återfinns i

områdets utfyllnadsmassor. I bilaga SU3, s 18, framgår det att det finns potentiellt förorenade områden på fastighet Väster 6:16[1] men att området inte riskklassats. Detta framkommer även i Länsstyrelsens digitala EHB-karta. På uppdrag av VA SYD har WSP gjort en markteknisk undersökning på fastighet Väster 6:16 (2011). I denna undersökningsrapport framkommer det att halterna i marken överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärde när det gäller vissa tungmetaller (As, Pb, Ba, Hg) och PAH. Vidare kan man läsa i Ekologigruppens rapport ”Källby dammar efter reningsverkets flytt” (2019) att man behöver reda ut om det finns förhöjda halter av föroreningar i jordmassorna. En markteknisk undersökning som gjorts av Breccia på uppdrag av VA SYD visar i sin Fältrapport (2021) att jordprovsanalyser på Väster 6:16 har förhöjda halter av vissa tungmetaller (Ba, Cr, Cu, Hg, As) samt PCB. Vissa grundvattenanalyser visar förhöjda halter av tungmetall (Ni) samt benspyren och PCB. Jord-och vattenanalyser saknas helt från det område på fastighet Väster 6:16 där borrschaktets läge är planerat. I VA SYDs samrådshandlingar saknas helt information om eventuella föroreningar eller resultat från de analyser som uppenbarligen gjorts. Det framgår inte heller om man har planer på fler markundersökningar i samband med projektering av MAXIMA. Med ledning av vad som hittills framkommit begär BKN att det görs grundliga markundersökningar, riskklassificering och registrering av desamma på Väster 6:16. Allt måste redovisas i MKB.

Transporter av jordmassor måste redovisas och minimeras

Under byggnationen kommer överskottsmassor av jord att forslas bort. Det framgår i samrådsunderlaget att det kommer uppstå betydande olägenheter vid transporterna. Den redovisade transportvägen planeras leda genom starkt trafikerad stadstrafik förbi skolor samt längs Trollebergsvägen med många ut- och infarter. BKN utgår från att det i MKB kommer att redovisas lämpliga transportvägar och vilka åtgärder som planeras för att minimera olägenheter i samband med transporterna, för närboende, skolor m.fl.

Olägenheter vid byggnation och drift måste redovisas och minimeras

I samrådsunderlaget framgår att det planeras för buller, stomljud och vibrationer dygnet runt i Källbyområdet och närliggande delar av bostadsområdet Klostergården under byggnationstiden av S37 och norra avloppstunneln. Det framgår också att det kommer att bli ljusföroreningar i området under byggnationen. Detta kommer att påverka habitaten för fåglar, fladdermöss och andra djur, speciellt under häckningsperioderna samt även påverka de boende i området negativt. BKN menar att beräkningar över förväntat buller, stomljud, vibrationer och ljusföroreningar måste redovisas i MKB tillsammans med tydlig plan för att minimera dessa olägenheter, både under byggnation och drift. BKN efterlyser att det i MKB även tydliggörs: 1) Vilka produkter och tätningsmetoder som kommer att användas 2) Hur miljösäkerhet i materialval garanteras 3) Hur det planeras för hantering av överskottsvatten under byggnation av norra avloppstunneln och S37.

Återställande av naturen i Höjeådalen måste garanteras

Arbetsområdet för S37 vid Källby kommer att vara 24 000 kvadratmeter för att hantera utrustning, jordmassor mm. Det saknas information i samrådsunderlaget om i vilken omfattning VA SYD kommer att hårdgöra ytor i Källbyområdet. Att minimera nya hårdgjorda ytor är viktigt så att infiltrering i området inte påverkas. BKN menar att det i MKB måste tydliggöras: 1) Hur berörd mark kommer att återställas som bördig, brukbar och fri från miljögifter 2) Hur Höjeådalens naturreservat med kringliggande odlings- och jordbruksmarker säkerställs i förhållande till kemikaliehantering.

[1] Fastigheten Väster6:16 är fastigheten där Källby avloppsreningsverk ligger idag. Området förvaltas av VA SYD. Schakt 37 är föreslagen inom denna fastighet precis öster om verket. Fastigheten sträcker sig till kommungränsen.

Säkerhetsanalys måste ingå i tillståndsansökan

I samrådshandlingarna saknas utförliga analyser med tanke på risk för sabotage, it- och cyberintrång i samband med krig och kritiska samhällssituationer där MAXIMA skulle kunna bli ett mål och därmed utsätta befolkningen för fara. BKN saknar omvärldsanalys när det gäller risk - och säkerhetsåtgärder för MAXIMA i förhållande till yttre hot.

Barnkonsekvensanalys måste genomföras

Barnkonventionen är sedan 2020 svensk lag, Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197). Det betyder att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och att barns bästa alltid ska beaktas i samband med beslut som kan påverka barn. Förslaget om nytt avloppssystem är tänkt för framtida generationer och en barnkonsekvensanalys måste därför genomföras och vara en del av beslutsunderlaget.

Avslutningsvis vill BKN uppmärksamma VA SYD på att större reningsverk stegvis under 2033–2039 ska införa läkemedelsrening enligt EU:s reviderade avloppsdirektiv, EU 2024/3019. Det är förvånande att förslag på läkemedelsrening saknas i samrådshandlingarna, då MAXIMA planeras vara färdigt när läkemedelsrening ska vara igång.

Statistiska Centralbyråns rapport 2021 visar att Sverige får en fortsatt nedgång av befolkningen som följd av pandemin, den rådande lågkonjunkturen mm. För Lunds del har detta redan lett till att förskolor och skolor läggs ner och det kan rimligtvis också ha konsekvenser för dimensioneringen av framtida hantering av avloppsvatten.

Arbetsgruppen Bevara Källby Natur

Kontakt: bevarakallbynatur@gmail.com

Kontaktperson: Anneli Holmgren

Från: Christian Jönsson <christian.jonsson@carlf.se>
Skickat: den 9 februari 2025 08:57
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Förtydligande

Hej,

Tre saker:

1) Jag hade önskat mer högupplösta kartor över sträckningen för tunnelarbetet. Det är lite svårt att in detalj se vilka gator som i första hand påverkas.

2) Hur ser tidsplanen ut för de enskilda delsträckorna S01, S10 osv?

3) ”Arbetet kommer ha stor påverkan på de transporter som sker idag från hamnen” enligt samrådsunderlaget. Kan man få mer information kring vad som avses och vilka lösningar som diskuteras för att kompensera denna påverkan?

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Christian Jönsson
VD
+46 (0)7 097 679 99 / +46 (0)40 18 03 05

Viktig information:
Vi vill göra det enklare (och roligare!) att sortera rätt. Från och med 1 januari 2025 kommer priset på brännbart avfall att höjas, men vi på Carl F finns här för att hjälpa dig att sortera smart och spara pengar.
Tillsammans gör vi skillnad!
Hör av dig så hjälper vi dig att hitta lösningar som passar just dig och bidrar till en bättre miljö.
Kontakta oss på 040-180300 – vi ser fram emot att hjälpa dig!

Carl F AB
Blidögatan 1
S-211 24 Malmö

+46 (0)40-18 03 00
info@carlf.se
carlf.se

CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001

26 februari 2025

VA Syd
samrad@vasyd.se

YTTRANDE

Samråd MAXIMA

Bolagen Bjurö 9 AB (org.nr 559058-9288), Fastighets AB Briggen i Öresund (org.nr 556462-8724), Rtb Havet Kommanditbolag (org.nr 916618-9598) och Fastighets AB Briggen Östra Hamnen (org.nr 556821-9330) äger och/eller innehar tomträtt till fastigheterna Malmö Bjurö 9, Malmö Hamnen 22:27, Malmö Havet 5 och Malmö Moränen 3 ("**Fastigheterna**"). Ovan nämnda bolag är samtliga dotterbolag ("**Dotterbolagen**") till Castellum AB, org.nr 556475-5550 ("**Castellum**"). Som företrädare för dessa bolag inkommer Castellum med följande yttrande i VA Syds samråd om avloppsreningssystemet MAXIMA ("**Avloppstunneln**").

A. Stadsutveckling i Nyhamnen

Fastigheterna är belägna i Nyhamnen – ett gammalt industriområde norr om Centralstationen i Malmö – där det för närvarande pågår omfattande stadsutveckling. Området genomgår en transformativ process med målet att omvandla det till en modern och hållbar stadsdel. Utbyggnationen är planerad att ske i etapper och kommer att sträcka sig över flera decennier. Ambitionen är att skapa en dynamisk stadsdel med en blandning av bostäder, verksamheter, handel och service.

I ljuset av dessa planer har en översiktsplan antagits, vilken anger riktlinjer och möjligheter för utvecklingen av Nyhamnen. Översiktsplanen föreskriver bland annat utveckling med blandad stadsbebyggelse, parker och grönstråk samt samhällsservice såsom skolor och liknande.

B. Avloppstunneln kommer att påverka utvecklingen av Fastigheterna

Fastigheterna och deras närmiljö är eller kommer att bli föremål för omfattande utvecklingsarbete. För att utreda hur anläggandet av Avloppstunneln kommer att påverka detta arbete har Castellum konsulterat teknisk sakkunnig. Trots ett något begränsat underlag har det

konstaterats att Avloppstunneln riskerar att ha flera negativa effekter på utvecklingen av Fastigheterna.

En av de största utmaningarna är att Avloppstunneln kommer att påverka möjligheterna till grundläggning på Fastigheterna. Avloppstunneln planeras att anläggas på ett djup av 20-30 meter under markytan med ett skyddsavstånd på 10 meter. Eftersom Fastigheterna ligger i ett område där pålning ofta är det enda alternativet för grundläggning, kan detta bli problematiskt. Generellt krävs ett inträngningsdjup på 15-16 meter för pålarna, då berget under markytan ligger på cirka 10-12 meters djup. Med ett skyddsavstånd på 10 meter är det därmed osäkert om pålning kommer vara möjligt, även om Avloppstunneln skulle anläggas på 25 meters djup.

Tyvärr är inte alternativa grundläggningsmetoder särskilt lämpliga eller hållbara. På grund av högt vattentryck och starka vindar skulle bergförankring kunna vara ett alternativ, men det kräver ofta ett inträngningsdjup på 4-6 meter i berget, vilket innebär ett totalt inträngningsdjup på 19-22 meter från markytan. Även om Avloppstunneln placeras på 30 meters djup är det därmed tveksamt om bergförankring kommer fungera. Plattgrundläggning, där jord schaktas bort och ersätts med bergkross, är inte heller en rimlig lösning, då det endast är lämpligt och reellt genomförbart för mindre byggnader.

Förutom ovannämnda utmaningar med grundläggning av framtida byggnader på Fastigheterna medför anläggandet av Avloppstunneln även begränsningar i valet av energikällor på Fastigheterna. Värmepumpar, som ofta föredras för att utvinna energi ur marken, kräver djupa borrhål. Avloppstunnelns placering begränsar möjligheten att installera sådana system lokalt.

Sammanfattningsvis kommer anläggandet av Avloppstunneln att skapa betydande begränsningar för framtida utvecklingsinsatser på Fastigheterna, särskilt inom Malmö Hamnen 22:27 och Moränen 3. Fastighetsägare och tomträttsinnehavare kommer att möta hinder i att exploatera Fastigheterna med standardiserade metoder, vilket kommer leda till begränsade utvecklingsmöjligheter, ökade kostnader och förlängda tidslinjer.

[*Signatur på följande sida*]

Malmö den 26 februari 2025

Ola Orsmark

Från: Lena (EXT) Hellberg
Skickat: den 6 december 2024 09:58
Till: Registrator VA SYD
Kopia: Samråd MAXIMA
Ämne: VB: MAXIMA - Fråga om samrådsmöte med CMP - 24/01239 - påminnelse

Hej Anita!
Ett viktigt mejl till diariet.
Se bifogat.

/Lena

Från: Jonatan Stoltz Holgersson <jonatan.stoltz@cmport.com>
Skickat: den 4 december 2024 10:22
Till: Lena (EXT) Hellberg <Lena.ext.Hellberg@vasyd.se>
Ämne: Sv: MAXIMA - Fråga om samrådsmöte med CMP - 24/01239 - påminnelse

Hej Lena,

Ursäkta sen återkoppling.

Efter avstämning internt så har CMP inget att yttra i ärendet baserat på samrådsunderlaget. Ni kan därmed släppa de föreslagna tiderna till andra intressenter.
Om det mot förmodan skulle dyka upp några synpunkter från CMP så lämnar vi dem till VA Syd enligt era instruktioner nedan.

Gällande områdena i Norra hamnen som ni uttryckt intresse för så ber jag er återkomma med mer detaljerad information och önskemål om vad ni vill diskutera så kan jag hjälpa att koppla ihop er med rätt person(er) och avdelning(ar) på CMP för att boka in ett separat möte som fokuserar på den specifika frågan.

Med vänlig hälsning / Best regards

Jonatan Stoltz
Environmental Manager
Mobile +46 72 401 9902
jonatan.stoltz@cmport.com

COPENHAGEN MALMÖ PORT
Terminalgatan 18 S-21124 Malmö - - www.cmport.com

The Danish-Swedish venture Copenhagen Malmö Port AB (CMP) is the largest port company in the Öresund region. Each year, the company offers an efficient transport service for almost 8,000 vessels in one of Scandinavia's most dynamic and expansive markets.

Confidential Information may be contained in this message. If you are not the addressee in this message, you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, we kindly ask you to destroy this message and notify the sender by reply e-mail. Opinions, conclusions and other information in this message that do not relate to the official business of my firm shall be understood as neither given nor endorsed by it.

Från: Lena (EXT) Hellberg <Lena.ext.Hellberg@vasyd.se>
Skickat: den 21 november 2024 14:42
Till: Jonatan Stoltz Holgersson <jonatan.stoltz@cmport.com>
Kopia: Petra (EXT) Mani <Petra.ext.Mani@vasyd.se>; John Sjöström <John.Sjostrom@tyrens.se>; Torbjörn (EXT) Lagrelius <Torbjorn.ext.Lagrelius@vasyd.se>; Registrator VA SYD <registrator@vasyd.se>; Samråd MAXIMA <Samrad@vasyd.se>
Ämne: Sv: MAXIMA - Fråga om samrådsmöte med CMP - 24/01239 - påminnelse

> Du får inte ofta e-post från lena.ext.hellberg@vasyd.se. Läs om varför det här är viktigt

Hej Jonatan!

Här kommer en påminnelse om vårt förslag på tider för ett samrådsmöte om MAXIMA. Hör gärna av er så snart som möjligt om ni är intresserade.
Vi behöver annars släppa de föreslagna tiderna till andra intressenter.

Observera att detta är ett nytt samråd avseende avloppsreningssystemet MAXIMA. Synpunkter i samrådet 2022 för det dåvarande
avloppsreningssystemet Hållbar avloppsrening gäller inte, eftersom det samrådet är för gammalt.

Oavsett är ni välkomna att lämna synpunkter, med angivande av diarienummer 24/01239, till VA SYD genom:

- E-post till samrad@vasyd.se
- Synpunktsformulär maxima.vasyd.se/samrad
- Brev till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. Märk brevet med ”Samråd MAXIMA – 24/01239”

Samrådstiden pågår till den 28 februari 2025.

Med vänliga hälsningar

LENA HELLBERG
Projektledare, projekt Tillstånd
MAXIMA

040-635 10 00
lena.ext.hellberg@vasyd.se

www.maxima.vasyd.se

VA SYD
Postadress: Box 191, 201 21 Malmö
Besöksadress: Hjälmaregatan 3, Malmö

www.vasyd.se
www.twitter.com/vasyd
www.linkedin.com/company/va-syd

Från: Lena (EXT) Hellberg
Skickat: den 28 oktober 2024 12:53
Till: 'jonatan.stoltz@cmport.com' <jonatan.stoltz@cmport.com>
Kopia: Petra (EXT) Mani <Petra.ext.Mani@vasyd.se>; 'John Sjöström' <John.Sjostrom@tyrens.se>; Torbjörn (EXT) Lagrelius <Torbjorn.ext.Lagrelius@vasyd.se>; Registrator VA SYD <Registrator@vasyd.se>; Samråd MAXIMA <Samrad@vasyd.se>
Ämne: MAXIMA - Fråga om samrådsmöte med CMP - 24/01239

Hej!

VA SYDs infrastruktursatsning MAXIMA har fått en ny omfattning. Avloppsreningssystemet är dimensionerat för att rena
avloppsvatten från kommunerna Burlöv, Lomma, Lund, och Malmö.

Vi undrar om ni, liksom tidigare, är intresserade av ett samrådsmöte enligt 6 kap miljöbalken avseende MAXIMA.
Vi tror att det är lagom med 1 timme.

Förslag på tider är:

- Måndag 2025-02-03, kl 13:00 -14:00
- Tisdag 2025-02-04, kl 10:00 – 11:00
- Onsdag 2025-02-05, kl 11:00 – 12:00

Återkom med svar så snart som möjligt, så ordnar min kollega Petra (cc i mejlet) en kallelse i Outlook.

Meddela även om ni vill ha ett digitalt möte eller ett fysiskt möte.
Ni är mycket välkomna till VA SYDs lokaler på Hjälmaregatan 3, Malmö

Ni är välkomna att hämta samrådsunderlaget via denna länk.

Med vänliga hälsningar

LENA HELLBERG
Projektledare, projekt Tillstånd
MAXIMA

040-635 10 00
lena.ext.hellberg@vasyd.se

www.maxima.vasyd.se

VA SYD
Postadress: Box 191, 201 21 Malmö
Besöksadress: Hjälmaregatan 3, Malmö

www.vasyd.se
www.twitter.com/vasyd
www.linkedin.com/company/va-syd

Från: Lena (EXT) Hellberg
Skickat: den 30 januari 2025 17:38
Till: Samråd MAXIMA
Kopia: John Sjöström
Ämne: VB: MAXIMA - kontakt samrådsmöte Danmarks sportfiskerforbund

/Lena

Från: Lars Brinch Thygesen <lbt@sportsfiskerforbundet.dk>
Skickat: den 30 januari 2025 15:56
Till: Petra (EXT) Mani <Petra.ext.Mani@vasyd.se>
Kopia: Lena (EXT) Hellberg <Lena.ext.Hellberg@vasyd.se>; Anne Holbæk <ah@sportsfiskerforbundet.dk>
Ämne: MAXIMA - kontakt samrådsmöte Danmarks sportfiskerforbund

Hej,
Jeg tror ikke det er en fejl vi har modtaget henvendelserne fra jer.
Vi er en sportsfiskerorganisation og bliver normalt ikke hørt i svenske forhold.
Den danske erhvervsfiskerorganisation (yrkesfiskera) kan i finde oplysninger om her: https://fiskeriforening.dk/

Bedste hilsner

Lars Brinch Thygesen
Natur- og Miljøkonsulent

Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 5 – 7182 Bredsten
Telefon: 76 22 70 74
Mobil: 40 14 10 77
Email: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
www.sportsfiskeren.dk
Facebook - Instagram - YouTube

Fra: Petra (EXT) Mani <Petra.ext.Mani@vasyd.se>
Sendt: 30. januar 2025 09:12
Til: Danmarks Sportsfiskerforbund <post@sportsfiskerforbundet.dk>
Cc: Lena (EXT) Hellberg <Lena.ext.Hellberg@vasyd.se>
Emne: MAXIMA - kontakt samrådsmöte Danmarks sportfiskerforbund

Hej,

Enligt överenskommelse per telefon kommer här mer information om MAXIMA.

Vi har från VA SYD i Malmö tidigare i höstas sänt material avseende vårt samråd gällande MAXIMA till er, då ni kan komma att påverkas av vårt planerade projekt i bl.a. Malmö hamnområde. Jag bifogar länken här på nytt ifall det inte har nått er: https://maxima.vasyd.se/samrad

Den del som främst berör er är Bilaga SU1: https://maxima.vasyd.se/sites/default/files/media/document/2024-10/Bilaga%20SU1%20Sj%C3%B6lunda%20avloppsreningsverk.pdf

Vi undrar om ni, utöver att ha tagit del av informationen, vill ha ett samrådsmöte med oss för att få mer information om hur fisket i berört område kan påverkas? Vi har tidigare träffat den svenska organisationen SFPO (Sveriges Fiskares Producentorganisation), men tror inte att ni ingår i den.

Med vänliga hälsningar

PETRA MANI
Bitr Projektledare
Projekt Tillstånd
MAXIMA

070-830 47 54
petra.ext.mani@vasyd.se

VA SYD
Postal adress: Box 191, 201 21 Malmö
Visiting adress: Hjälmaregatan 3, Malmö, Sweden
www.vasyd.se
www.twitter.com/vasyd
www.linkedin.com/company/va-syd

Från:	pbl@eon.se
Skickat:	den 24 februari 2025 11:10
Till:	Samråd MAXIMA
Ämne:	Yttrande Nytt regionalt system för avloppsvattenrening, Va syd, MAXIMA - avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken
Bifogade filer:	Arbete nÃ¤ra friledning 130 kV.pdf

Ärendenr: 202404351
Datum: 2025-02-24

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter.

Inom området har E.ON både ett lokalt- och regionalt nät inom området både för mark- och luftledning med tillhörande anläggningar.

För E.ONs elanläggningar finns rättigheter. Rättigheterna kan vara grundade på inskrivna och oinskrivna avtalsservitut, ledningsrätt eller allmänna avtalsvillkor som gäller mellan elnätsföretaget och kunder/näringsidkare som är anslutna till elnätet.

Markkablar

Kablarnas läge måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via ledningskollen.se eller via vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. För regionnätsmarkkablar gäller minst 5 meter, och här krävs även bevakning, vilket beställs via ledningskollen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.

När nya avloppsledningar korsar eller behöver läggas i närheten av befintliga markkablar krävs handgrävning inom 1 meter radie från markkablar. Om handgrävning följs kan EBRs ”Kabelförläggning max 145 kV” följas. Detta branschdokument bygger på Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt Svensk Standard. I EBR-rapport KJ 41:21 framgår det att minsta avstånd mellan låg- och högspänningskabel och avloppsledning med rör av plast ska vara 0,6 meter.

Om jordkablar friläggs ska nödvändiga skyddsåtgärder vidtas enligt EBR:s anvisningar. En frilagd kabel måste skyddas mot mekanisk åverkan under hela grävarbetet om det bedöms finnas risk för att skada kabeln.

Vid återfyllning ska täckning och markering utföras enligt föreskrifterna för att undvika framtida skador (se Markklasser i EBR-standard KJ 41:21). Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av exempelvis sättningar i marken.

Gällande höjdled vid korsning av våra regionnätskablar har E.ON för dessa ledningar normalt ett täckningsdjup på 0,9 m, (+sandat under med mera). Total yta av vår anläggning är därmed cirka 1,2 m. Vi följer och hänvisar till KJ41 gällande avstånd.

Vi ställer krav på 1,5 m mellan redundanta parallella förband

Luftledningar

Kraftledningar omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2022.1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över mark, avstånd från ledning m.m. Säkerheten vid kraftledningar är mycket viktig. För att kunna bibehålla ledningarna måste föreskrifter följas. Det får inte göras avkall på el, person eller driftsäkerhet.

Ingen förändring av marknivå får ske under eller i omedelbar närhet av kraftledningarna. Så att höjder från mark till spänningsförande linor förändras till det sämre.

Om nya byggnader ska uppföras måste dessa uppföras på ett avstånd från luftledningar så att dessa även fortsättningsvis uppfyller starkströmsföreskrifterna. Minsta horisontella avståndet mellan yttersta fasledare på 130 kV ledningen och närmsta byggnadsdel är 13 meter.

Det råder restriktioner kring förläggning av elektriskt ledande material i närheten av regionledningens stolpar och dess stag t.ex. metall rör eller elförsörjning till pump. En radie på 50 meter från närmaste jordade del på stolpen eller dess stag får inget ledande material finnas.

Om stängsel ska monteras vill vi påtala risken för spänningssättning av staket eller stängsel som sätts upp i närheten av kraftledningar. Instruktion finns enligt EBR, IN055. Kontakta E.ON inför uppförande av stängsel i närheten av ledningarna för att få uppgifter om vilka särskilda skyddsåtgärder som eventuellt erfordras.

Anläggande av reningssystemet kommer att innebära schaktning. För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas. För att veta vad som gäller och kunna arbeta säkert, gå gärna in på länken till Elsäkerhets- och Arbetsmiljöverkets handbok "Arbete vid risk för elektrisk fara" https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/handbocker/arbete-vid-risk-for-elektrisk-fara/

I god tid innan arbete i närheten av strömförande friledning, måste kontakt tas med Henrik Blomberg, 070-524 46 42 för utväxling av Elsäkerhetsföreskrifter (ESA), se även bifogat dokument ”Arbete nära friledning”.

Övrigt

E.ON vill påminna om undersökningsplikten angående våra ledningar och anläggningar.

Med det ovan anförda förutsätter E.ON att befintliga elanläggningar i övrigt kan behållas i oförändrat skick samt att förändringarna inte orsakar att E.ONs anläggningar inte uppfyller starkströmsföreskrifterna. Skall befintliga anläggningar förändras till följd av inrättandet av avloppsvattensystemet skall områdets huvudman bekosta nödvändiga ombyggnationer, liksom kostnader vid eventuellt behov av varningsanordningar.

Med vänlig hälsning/Kind regards

Joakim Hellgren
Tillstånd och Rättigheter

Postadress: E.ON Energidistribution AB, 205 09 Malmö

eon.se | Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube

Smartare energi, för en hållbar framtid. it's on us.

Please visit eon.se/legal and find information about how we at E.ON handle your personal data.
Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the use of the addressee.

Från:	Helgesson, Christian <christian.helgesson@eon.se>
Skickat:	den 4 december 2024 16:26
Till:	Samråd MAXIMA
Ämne:	Samråd MAXIMA

Hej,

Inkommer härmed med synpunkt.

Avser fastighet Hamnen 32:1.

VA Syd har ritat in arbetsområde och schakt S20 på fastigheten.

Fastighetsägaren, E.ON, avser att uppföra bland annat en ackumulatortank på fastigheten.

Det åligger VA Syd att:

- Inhämta nödvändiga tillstånd från fastighetsägaren att nyttja fastigheten som arbetsområde och uppförande av schakt S20
- Säkerställa att tunnel och schakt ej utgör hinder för fastighetsägarens uppförande av ackumulatortank och framtida användning av fastigheten.
- Planera för och vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att eliminera att schakt och tunnel påverkar tankens fundament negativt.
- Den placering av S20 som VA Syd ritat fungerar ej. Justering nödvändig.

Med vänliga hälsningar

Christian Helgesson

T +46 70 3067791 | M +46 70 3067791 | christian.helgesson@eon.se

E.ON Energiinfrastruktur AB, Carlsgatan 22, SE-211 20 Malmö
https://www.eon.se/ | Instagram | Twitter | Youtube | LinkedIn


E.ON Energiinfrastruktur AB,

Från: Johan Liedholm <jl@exeprop.se>
Skickat: den 11 oktober 2024 16:33
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Sträckning Maxima syd

Hej!

Jag ser på er fina bild hur sträckningen planeras men tyvärr så säger den mig inte mycket då jag inte kan relatera till vad som ligger ovanför. Har ni en karta där detta framgår?

Tack på förhand och trevlig helg!



Med vänlig hälsning

Johan Liedholm
Fastighetschef

Executive Property
Executive Property Europe AB
Hamnplanen 24
263 61 Viken

Viken 2026-02-27

Samråd Maxima

Kommentarer från Kommanditbolaget Malmö Charybdis 4

Executive Property Europe AB äger Kommanditbolaget Malmö Charybdis 4 som i sin tur äger fastigheten Scylla 2, vilken berörs av VA-Syd:s planer på avloppstunneln Maxima. Fastigheten Scylla är bebyggd med två kontorshus om totalt strax över 12 000 m2. I dessa två hus arbetar varje dag omkring 700 personer på välkända bolag som Assa Abloy, Findus, Capgemini och KPMG.

Vi emotsätter oss inte att Maxima byggs men anser att det först är viktigt att dess konsekvenser identifieras, beskrivs och utreds innan vidare arbete kan ske.

Med anledning av ovan lämnar vi följande kommentarer.

Vi upplever i dag problem med inträngning av grundvatten i byggnadens källardelar. Omfattningen varierar från tid till annan. Vilka konsekvenser får Maxima och dess byggarbeten för grundvattenförhållandena och fastigheten samt byggnaderna? Hur och när kommer konsekvenserna att kontrolleras, mätas, följas upp och eventuellt åtgärdas?

Under byggtiden kommer vibrationer att förekomma. Med anledning av att det dagligen arbetar ett stort antal personer i berörda byggnader krävs en utredning av omfattningen och under hur lång tid störande vibrationer förekommer. Hur arbetar man med att minimera störningen för våra hyresgäster? Hur och när kommer konsekvenser som t.ex. sprickbildning på byggnader- och byggnadsdelar att kontrolleras, mätas, följas upp och eventuellt åtgärdas?

Slutligen en hypotetisk frågeställning kring framtida fastighetsutveckling av Scylla 2. Om arbeten som ankring, pålning, borrning eller annan grundläggning skulle bli aktuella - Hur säkerställs att det finns flexibilitet och möjlighet att genomföra dessa arbeten trots att Maxima byggts?

Med vänlig hälsning

Johan Liedholm
Fastighetschef
Executive Property Europe AB

Till Samråd VA Syd MAXIMA, Hjälmaregatan 3, 21118 Malmö

Samrådssynpunkt beträffande i Flygplanets Samfällighetsförening i Malmö, Skåne län, M, 12, Mölledalsgatan 147, 21240 Malmö.

Flygplanets Samfällighetsförening i Malmö, ligger inom området för samråd VA Syd MAXIMA. Samfällighetens styrelse har tagit del av samrådsunderlag från oktober 2024 och önskar att man inför projektet beaktar eventuell risk för olägenhet för Samfällighetens egendom.

Flygplanets Samfällighetsförening, Organisationsnummer 717907-8287, förvaltar Malmö Flygplanet ga:1 som omfattar vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, radio-TV och tele, elledning och belysning, grönområden, parkeringsplatser och kvartersanläggning som är byggd samtidigt och på samma sätt som bostadshusen. Området anlades / byggdes 1990-91 och ligger på platsen för en del av före detta Bulltofta Flygfält. Flygplanets Samfällighetsförening representerar fastighetsägarna för 76 privatägda kedjehusbostäder/tomtmark med äganderätt inom gatuadresser Mölledalsgatan 65 till Mölledalsgatan 223, ojämna gatunummer.

Styrelsen för Flygplanets Samfällighetsförening vill att VA Syd MAXIMA beaktar risk för översvämning inom Flygplanets Samfällighetsförening vid omledning av vatten, särskilt under byggtiden. Hela samfällighetsområdet ligger endast 4 meter över havet enligt Lantmäteriet. Samfällighetsområdet sluttar dessutom i den sydöstra delen av området. Direkt utanför samfällighetsområdet, åt söder på Malmö Stads mark, finns ytor som redan i dagsläget har vattensamlingar som inte omedelbart rinner undan vid stora regn.
Förutom detta kan det finnas andra olägenheter som styrelsen inte har kunskap om att förutse.
I samrådsunderlaget nämns vibrationer, lukt, utsläppsläckage osv.

Malmö 2025-02-12

Styrelsen för Flygplanets Samfällighetsförening i Malmö
Mölledalsgatan 147, 21240 Malmö

E-post : sflygplanet@gmail.com

Ordförande..... Ivar Scotte.....

.....Henrik Thiman

.....Bennie Magami

HÖJE Å VATTENRÅD

SAMRÅDSYTTRANDE

2025-02-11

Yttrande över avgränsningssamråd MAXIMA VA SYD

Bakgrund

VA SYD planerar att bygga MAXIMA – ett nytt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö, för att möta behoven från växande städer och hårdare krav på vattenrening och kommer att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken. I samband med det genomför VA SYD, som huvudman för projektet, ett avgränsningssamråd enligt 6 kapitel miljöbalken som en del i ansökan om miljötillstånd, med möjlighet för Höje å vattenråd att inkomma med synpunkter. Samrådet syftar till att identifiera vilka miljöaspekter och samhällseffekter som ska inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen. I samrådsunderlaget finns även en beskrivning över vad som planeras att ingå i tillståndsansökan.

Yttrande

Höje å vattenråd svarar på detta avgränsningssamråd utifrån sin egen verksamhet. Utöver detta har berörda medlemskommuner, getts möjlighet att inkomma med separata yttranden utifrån sina intressen. Nedan följer vattenrådets synpunkter avseende vad VA SYD bör ha med i miljökonsekvensbedömningen gällande MAXIMA.

Flöde i Höje å

Höje å vattenråd anser att man noga bör utreda konsekvenserna av ett minskat flöde i Höje å kopplat till biologisk mångfald. I och med nedläggningen av Källby reningsverk kommer Höje å att få ett minskat tillskott av vatten vilket kan få konsekvenser under torra perioder. Även om vattnet har ursprung från områden utanför Höje ås naturliga avrinningsområde, såsom Bolmen och Vombsjön har tillskottet av vatten till ån från avloppsreningsverket skett under en mycket lång tid och detta har således skapat ett nytt normalläge för ån och dess organismer. Över tid har Höje ås åfåra även fördjupats och detta i kombination med ett minskat tillflöde från avloppsreningsverket riskerar att bidra till att åfåran under vissa perioder under året kommer att få mycket låg vattenföring och i värsta fall gå torr. Utifrån detta måste konsekvenserna av minskat tillflöde till Höje å ingå i miljökonsekvensbedömningen och en fullständig vattenbalans redovisas som inkluderar grundvatten, tillskottsvatten, nederbörd och annat vatten som dricksvatten via Sydvattens verksamhet, och hur en förändring påverkar Höje å utifrån ett miljöperspektiv.

Påverkan på biologisk mångfald

Projektets miljökonsekvensbedömning behöver även redovisa påverkan på Natura 2000-habitat såsom ålgräsängar samt hotade arter såsom tjockskalig målarmussla, men även hur avledningen påverkar Höje å för såväl nollalternativ som utbyggnadsalternativ. Detta behöver även sättas i perspektiv av kumulativa effekter med andra pågående eller planerade verksamheter.

Assently: 49503fc672c226e7b47755f8581fc5e1180263a15c1840972a7a6d76b3e4dea2562e8f32f2da66fb7930a4979d13f5d08fc0094b927040511ad861bf24c6b112

Masshantering
Det behöver tydliggöras om projektet kommer att bidra till risken att massor kommer att användas för att utfyllnader i havet med följdeffekter att ålgräshabitat försvinner. Här behöver även indirekta effekter av masshanteringen synliggöras. De kumulativa effekterna med andra projekt måste ingå i miljökonsekvensbedömningen.

Påverkan på vattenkvalitet i Lommabukten
För att kunna bedöma de positiva miljöeffekterna av projektet behöver reningsgrad på utgående vatten i Lommabukten tydliggöras. Ur det perspektivet är det i dagsläget svårt att utläsa om reningsgraden blir högre för näringsämninen samt syreförbrukande ämnen totalt för Lommabukten (fosfor och kväve). När vatten rinner via åar sker en hel del rening längs vägen, vilket faller bort om vattnet i stället går i ledningar. I MAXIMA kommer reningen för dessa ämnen att ske i reningsverket, men vilken blir då den beräknade totalbelastningen för Lommabukten och hur står det i relation till dagens situation per personekvivalent? Här behöver även risken utredas för att utsköljningseffekter av sedimentbundna föroreningar från Höje å kan komma att öka till följd av större flödesvariationer i ån när normalvattenföringen minskar. Även de bergtäktmassor som kan komma att användas i projektet för tillfälliga vägar ute i vattnet kan innehålla höga halter fosfor vilket i så fall behöver synliggöras i miljökonsekvensbedömningen.

Påverkan på grundvatten
Risken för påverkan på grundvatten från infiltration av vatten under byggskedet behöver framgå i underlagen framöver liksom risken för påverkan på grundvatten vid tunnelbrott med utläckage av förorenat spillvatten.

Carl von Friesendorff
Ordförande

Assently: 49503fc672c226e7b47755f8581fc5e1180263a15c1840972a7a6d76b3e4dea2562e8f32f2da66fb7930a4979d13f5d08fc0094b927040511ad861bf24c6b112

Följande handlingar har undertecknats den 12 februari 2025

Höje å vattenråds yttrande över avgränsningssamråd MAXIMA VA SYD.pdf
(651866 byte)
SHA-512: dbb07d2342b83bf3e71630ea2d7bd5f6edfc7
fab3b07ab1151f395fece12f8732f91fe5caf344a63c85
d6d683aeb2980c90d9bc41a03f020ac3751140cfe71f7

Underskrifter

2025-02-12 13:16:17 (CET)

Carl von Friesendorff

carl@friesendorff.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

Undertecknandet intygas av Assently

Höje å vattenråds yttrande över avgränsningssamråd MAXIMA VA SYD

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
49503fc672c226e7b47755f8581fc5e1180263a15c1840972a7a6d76b3e4dea2562e8f32f2da66fb7930a4979d13f5d08fc0094b927040511ad861bf24c6b112

Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.

VA SYD
Box 191, 201 21 Malmö
samrad@vasyd.se

Remissyttrande från Höjeådalens intresseförening avseende projekt MAXIMA

Höjeådalens intresseförening har tagit del av samrådsunderlaget för projekt MAXIMA och önskar härmed lämna synpunkter på de identifierade miljöriskerna samt de avgränsningar och undersökningar som vi menar måste säkerställas i den fortsatta tillståndsprocessen. Att genomföra ett avloppsprojekt i denna skala innebär betydande utmaningar. Eftersom projektet MAXIMA innebär betydande miljöpåverkan enligt 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251), är det särskilt viktigt att miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas på ett transparent och vetenskapligt grundat sätt samt att inga miljöaspekter av betydelse förbises.

Föreningen ser positivt på att VASyd drivs av en ambition för att säkerställa hög teknisk kvalitet av avloppsreningen i regionen. Samtidigt finns det anledning att ifrågasätta val av alternativ för att möta utmaningarna med ett växande Lund genom centralisering av avloppsvattenrening som beskrivet genom projekt MAXIMA. I jämförelsen mellan olika utbyggnadsalternativ för avloppsreningen i Skåne bör ett moderniserat Källby ARV objektivt utredas och övervägas som ett nollalternativ. Det innebär att, istället för att bygga Avloppstunnel Norr och centralisera reningen till Sjölunda ARV, skulle befintliga anläggningar moderniseras och uppgraderas för att uppfylla framtida krav. Samrådsunderlaget behöver kompletteras med en djupare utredning av konsekvenser för naturvärden och biologisk mångfald samt tydliga åtgärder för deras skydd. Dessutom krävs en mer omfattande analys av hanteringen av läkemedelsrening och grundvattenpåverkan.

Nedan följer mer utförliga synpunkter.

Centralisering: Projekt MAXIMA syftar till att centralisera reningen genom att leda stora mängder avloppsvatten från Lund till Sjölunda ARV i Malmö, vilket innebär lång transport av orenat avloppsvatten och större sårbarhet vid driftstörningar. Föreningen ifrågasätter påstådda stordriftsfördelar med Avloppstunnel Norr och den centraliserade lösningen, då en centraliserad avloppshantering snarare ökar sårbarheten vid kris, krig och andra samhällsstörningar. En störning i Avloppstunnel Norr eller vid Sjölunda ARV skulle kunna innebära storskaliga bräddningar av orenat avloppsvatten med allvarliga konsekvenser för miljön.
Enligt EU-direktiv 2024/3019 framhålls riskerna med centralisering av avloppsreningen, där stora reningsverk ersätter lokala lösningar. Direktivet lyfter fram att en decentraliserad avloppsstruktur kan ha fördelar såsom en ökad resiliens mot extremväder och klimatförändringar, minskade transport- och infrastrukturkostnader, samt en minskad risk för allvarliga störningar i avloppssystemet vid driftproblem. Den fördjupade studien av Källby ARV (2021) visar att en modernisering av Källbyverket är fullt möjlig och ekonomiskt genomförbar fram till åtminstone 2050. Effekterna av naturlig vattenrening i våtmarkerna mellan Källby ARV och Öresund har inte beaktats, trots dess positiva inverkan på vattenkvaliteten. Detta bör inkluderas vidare i konsekvensbedömningen. EU-direktivet betonar även att lösningar bör bygga på noggrann analys av lokala förhållanden och kostnadseffektivitet. Nya tekniska system (som Avloppstunnel Norr) ska endast byggas om de är absolut nödvändiga och om andra lösningar inte kan uppnå samma effekt.
Projekt MAXIMA saknar möjligheter att anlägga våtmarker på grund av dess placering. EU-direktivet förespråkar naturbaserade lösningar och en begränsad användning av grå infrastruktur. Direktivet kräver att

avloppshanteringsplaner ska omfatta hela avrinningsområden och optimera befintlig infrastruktur för att minska energianvändning och utsläpp. VA SYD måste därför redogöra för varför våtmarker och dagvattenlösningar inte prioriterats i MAXIMA.
Föreningen menar att VA SYD därför måste utreda alternativa lösningar där delar av reningen bibehålls lokalt, såsom genom en uppgradering av Källbyverket istället för att helt ersätta det. VA SYD bör redovisa en risk- och sårbarhetsanalys som inkluderar dessa scenarier och bedöma huruvida en decentraliserad strategi skulle erbjuda en högre säkerhetsnivå.
En decentraliserad strategi, där Källby ARV moderniseras istället för att helt avvecklas, kan istället minska transportkostnader, ge ökad driftsäkerhet och bättre möjligheter till lokal resiliens.

Skyddad natur och riksintresset för friluftsliv: Det ligger i föreningens intresse att projektets konsekvenser för natur-och kulturvärden i Höjeådalens och naturreservatet utreds noggrant, då det planeras för omfattande ingrepp i miljön. Å ena sidan genom den omfattande byggnation ifall Maxima realiseras, å andra sidan genom att ett nedlagt Källby ARV kommer ha konsekvenser för naturvärden som har etablerats genom det uppvärmda vatten som kommer från Källby ARV till dammarna. Vi ser det som en brist att inga konsekvenser för nedläggande av Källby ARV har behandlats eller är validerade inför en kommande MKB, då ett nedläggande av Källby ARV står som en aktivitet i projektet, men menas skall hanteras senare. Då konsekvenserna av detta rimligtvis bör vara med i avvägningen mellan projekt MAXIMA och ett nollalternativ behöver det utredas på detta stadium.

Anläggningsarbeten i samband med bygg av tunnel mm, och även rivningsarbeten kan förväntas påverka förekommande arter. För att ha full förståelse för påverkan behöver det noggrant kartläggas, vilka arter som finns. Artutdraget från Artportalen är ett bra första steg för att identifiera potentiella skyddade arter i området. En uppdaterad naturvärdesinventering behövs dock som komplement för att upptäcka arter som inte rapporterats tidigare (särskilt mindre uppmärksammade grupper som insekter, lavar etc), ekologiska samband som påverkar artförekomsten, samt bekräfta att arterna fortfarande finns i området (vissa äldre observationer kan vara inaktuella). Det bör säkerställas att undersökningarna genomförs enligt etablerade standarder för naturvärdesinventering. Därmed vill vi rekommendera, för att säkerställa att alla skyddade arter och naturvärden beaktas, att det genomförs en fullständig naturvärdesinventering i kombination med Artportalens data, som ger en mer heltäckande bild och minskar risken för att viktiga arter och biotoper förbises i tillståndsprocessen.
I samrådsunderlaget framgår det att byggnationen av S37 och Avloppstunnel Norr kommer att medföra buller och vibrationer i Källbyområdet dygnet runt under en period av fem år. Dessutom anges att det kan uppstå ljusföroreningar, vilket kan ha negativa effekter på omgivande ekosystem. Dessa störningar riskerar att påverka habitaten för fåglar, fladdermöss och andra djur, särskilt under häckningsperioder. Detta måste analyseras och redovisas i MKB. Oavsett saknas det i nuläget en plan för hur skyddsvärda arter skyddas under både bygg- och driftsfasen. Eventuella dispensansökningar från artskyddsförordningen måste redovisas i samrådsdokumenten.
Därtill omfattas Höje å av strandskyddsförordningen, vilket syftar till att skydda djur- och växtlivet samt bevara tillgången till strandområden (Miljöbalken 7 kap 13 §). Det framgår inte i samrådsunderlaget om VA SYD avser att ansöka om dispens från strandskyddet för åtgärder kopplade till projektet.
Syftet med naturreservatet Höjeådalen, som inrättades 2021, är att bevara biologisk mångfald, att tillgodose allmänhetens behov av områden för friluftsliv och att förbättra förutsättningarna för tätortsnära rekreation

och utomhuspedagogik. Möjligheten till att kunna besöka och röra sig fritt i naturreservatet är viktigt. Särskild behöver det utredas hur besökarna från stadsdelarna Källby, Klostergården och Väster påverkas av arbete och transporter i bygg- och rivningsskedet.
Föreningen kräver därför att VA SYD noggrant redovisar hur de natur- och rekreationella värden i Höjeådalen påverkas av projektet och vilka åtgärder som planeras för att bevara dess ekologiska och rekreativa funktion.

Skyddad natur: Projektet kan påverka Natura 2000-områden i Lommabukten. Det saknas en tillräcklig analys av hur utsläpp från Sjölunda avloppsreningsverk påverkar dessa områden. En fullständig Natura 2000-prövning ska genomföras enligt miljöbalken 7 kapitel, därtill ska även utsläppspunkter och reningsmetoder utredas för att minska påverkan på skyddade ekosystem.

Grundvattenpåverkan: Enligt samrådsunderlaget kan grundvattennivån sänkas mer än 1 meter i kalkberget och i de djupare delarna av Alnarpsströmmen, eller 0,3 meter i ytliga jordlager, vilket riskerar att orsaka sättningar, vibrationer och negativ påverkan på grundvattennivåerna, men detta har inte säkerställts eller redovisats i samrådshandlingarna, och föreningen anser att det här finns stora geotekniska och hydrogeologiska risker. Risker och hantering av framtida läckage från tunneln under drift (100 år) har inte beskrivits i samrådsunderlaget, trots att en sådan situation kan få allvarliga följder för både ekosystem och dricksvattenresurser. Påverkan på grundvattnet måste därför analyseras och tydligt redovisas i MKB.
Vi efterlyser även en detaljerad plan för hantering av föroreningar i överskottsvatten och hur grundvattennivåerna ska säkerställas vid eventuell bortledning av vatten. VA SYD måste genomföra en fördjupad hydrogeologisk utredning för att säkerställa att påverkan på Alnarpsströmmen och intilliggande områden utreds på ett vetenskapligt korrekt sätt för att med säkerhet kunna bedöma konsekvenser gällande påverkan på grundvattennivåer, markstabilitet och eventuella sättningar i intilliggande områden som ska kompletteras med motiveringar för vilka skyddsåtgärder som planeras för att motverka grundvattensänkningens negativa effekter.

Läkemedelsrening: En brist i det föreliggande material är att det läkemedelsrening saknas i planeringen. EU-direktiv 2024/3019 kräver att läkemedelsrester renas från avloppsvattnet, men trots detta ingår inte läkemedelsrening i projekt MAXIMA. Det är anmärkningsvärt att detta inte ens nämns i samrådsunderlaget, trots att frågan är avgörande för vattenkvaliteten. VA SYD bör förklara varför läkemedelsrening inte ingår i planeringen, trots att det är en central fråga i EU-direktivet. Läkemedelsrening måste inkluderas i den kommande MKB:n och utredas på samma nivå som andra reningssteg. Alternativa tekniska lösningar måste utredas och redovisas i samrådshandlingarna.

Klimatanpassning och skyddsåtgärder: Samrådsunderlaget nämner klimatanpassning, men det saknas konkreta åtgärder för att säkerställa att anläggningarna är robusta mot framtida havsnivåhöjningar och skyfall. Föreningen menar att en detaljerad utredning av hur extrema väderhändelser påverkar anläggningens funktion och hållbarhet måste inkluderas i MKB:n. Dessutom behöver projektet noggrant analyseras för sitt klimatavtryck under bygg- och driftsskedet, och planeras så att det har minimalt klimatavtryck, vilket ställer krav på att användande av fossilfria arbetsmaskiner och hållbara materialval.
Föreningen vill även poängtera att det förefaller osannolikt att Avloppstunnel Norr i sin nuvarande utformning effektivt kan motverka bräddningar i Malmö. EU-direktiv 2024/3019 ställer specifika krav på att avloppshanteringsplaner ska innehålla åtgärder för att minska föroreningar från både bräddningar och

separat dagvattenavrinning. Detta är särskilt viktigt i städer med kombinerade avloppssystem, där regnvatten och avloppsvatten leds i samma rör och kan orsaka bräddningar vid kraftiga regn. Bräddningsproblematiken i Malmö behöver hanteras mer ingående, särskilt genom förebyggande åtgärder snarare än att enbart använda Avloppstunnel Norr som buffert. För att säkerställa att en tunnel som tänkt i MAXIMA projektet kan uppfyller sitt syfte krävs en mer detaljerad analys av dess kapacitet, hydrauliska funktion och långsiktiga effektivitet. VA SYD måste därför genomföra en grundlig utredning av tunnelns faktiska förmåga att minska bräddningar och redovisa alternativa åtgärder om denna funktion inte kan säkerställas.

Vattenskydd: Höje å har otillfredsställande ekologisk status, och renat avloppsvatten från Källby ARV utgör under delar av året upp till 50 % av vattenflödet i ån. En nedläggning av Källby ARV skulle förändra vattenföringen och ekosystemet i Höje å, något som inte tillräckligt utretts i samrådsunderlaget. Öresund beskrivs som en stabil recipient som kan hantera ökade utsläpp med hänvisning till en förbättrad utspädningseffekt. Dock saknas en djupgående analys av de faktiska konsekvenserna av att flytta utsläppspunkten. I samrådsunderlaget redovisas endast att en förändrad utsläppspunkt leder till ökad utspädning, men det saknas en bedömning av hur detta påverkar vattenkvaliteten, ekosystemet och den långsiktiga miljöbelastningen i Öresund. Lommabuktens naturreservat är särskilt känsligt för förändringar i vattenkvalitet och ekosystem. Vi anser att MKB måste redovisa skillnaderna mellan att behålla Källby ARV och att öka utsläppen vid den nya planerade utsläppspunkten. Analysen bör inte enbart omfatta naturreservaten i Lommabukten utan även Öresund som helhet, med hänsyn till gränsöverskridande miljöpåverkan. För att säkerställa en fullständig bedömning bör ett ESBO-samråd genomföras enligt konventionen om miljöpåverkan i ett gränsöverskridande sammanhang EU:s miljökonsekvensbedömningsdirektiv (MKB-direktivet 2011/92/EU, ändrat genom 2014/52/EU). VA SYD måste därför genomföra en detaljerad konsekvensanalys av utsläppsplaceringen och dess potentiella påverkan på både svenska och danska kustvatten. Eftersom EU-direktivet 2024/3019 framhåller vikten av att hantera utsläpp till vatten och prioritera naturbaserade lösningar, menar vi att ett ESBO-samråd även bör inkludera en bedömning av alternativa lösningar för att minimera negativ påverkan på Öresund.

Bräddning av avloppsvatten i Malmö: Enligt underlaget kan Avloppstunnel Norr magasinera 80 000 m³ avloppsvatten och utjämna flödet mellan Avloppstunnel Söder och Norr. Samrådshandlingarna saknar analys av teknikutveckling för att separera dagvatten och avloppsvatten, vilket skulle minska belastningen på reningsverken och förhindra utsläpp i Malmös kanaler, Lommabukten och Öresund. VASyds lösning är att använda tunneln till Lund som buffert, men denna tvåvägsfunktion är inte utredd i samrådshandlingarna. Stillastående flöde kan leda till avlagringar, vilket riskerar framtida läckage och funktionsbortfall. Ökade bräddningar uppströms kan dessutom påverka Lund genom ökade utsläpp i Höje å. Det saknas en redovisning av alternativa buffertlösningar, trots att detta är en av de huvudsakliga anledningarna till att tunneln planeras. MKB måste inkludera en analys av alternativa lösningar till Lund-Malmö-tunneln som buffert, och en nyttan av tunneln för att hantera framtida 100-årsregn och undvika bräddningar måste definieras. I MKB:n bör även konsekvenser av eventuellt stillastående vatten och avlagringar i tunneln utredas.

Hantering av schaktmassor och föroreningar PAH, PFAS och PFOS: I bilaga SU3 anges att det finns potentiellt förorenade områden i fastigheten Väster 6:16, då VASyds marktekniska undersökning har påvisat

förhöjda halter av tungmetaller (arsenik, bly, barium, kvicksilver) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH), som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden, men att området inte har riskklassats. Boende i området kring Borrhål S37 har dock informerat om att utfyllnadsmassor har tillkommit under de senaste 60–70 åren, vilket ökar risken för markförorening. Norr om område S37 har det sedan 1950-talet funnits en grafisk industri som använt lösningsmedel, vilket ytterligare förstärker misstanken om förorenad mark. Med tanke på förekomsten av PAH, PFAS, PFOS och andra potentiella markföroreningar bör detta område klassas som ett högriskområde, och en grundlig detaljerad markundersökning och provtagning av PFAS och PFOS bör genomföras för att bedöma risken för spridning till grundvatten och angränsande områden. Under byggnationen kommer stora mängder överskottsmassor att transporteras bort från Väster 6:16. Det saknas information om vilka transportvägar som kommer att användas. Det bör specificeras i MKB hur hantering, transport och lagring av schaktmassor ska ske för att minimera spridningsrisken. Planerade schaktarbeten i området måste föregås av en säkerhetsanalys och en strategi för hantering av eventuellt förorenade massor.

Exploatering och hårdgjorda ytor i Källbyområdet: Arbetsområdet för tunnelhålet vid Källby (S37) kommer att omfatta 24 000 kvadratmeter för hantering av utrustning och schaktmassor. Det saknas information i samrådsunderlaget om i vilken omfattning VASyd planerar att hårdgöra ytor i Källbyområdet. Områdets framtida markanvändning och möjligheter till återställning bör tydligt redovisas i MKB.

Återställande av jordbruksmark vid S37: Historiska kartor från 1960-talet visar att marken vid borrschakt S37 tidigare var brukbar jordbruksmark. Vi anser att denna mark bör återställas till sitt ursprungliga skick och inte användas som permanent upplag för schaktmassor. VASyd borde redovisa en plan för återställning av marken efter byggnationen.

Arkeologiska fynd kring S37 och kulturhistoriska värden vid Höje å:
I bilaga SU3 Avloppstunnel Norr, avsnitt 4.8 Kulturmiljö och landskap saknas en redovisning av de arkeologiska dokumentationer som berör närområdet, inklusive fornlämningen Fornsök L1988:4655 (Lund 5:1). Markexploateringen vid S37 måste föregås av extrem försiktighet med särskild hänsyn till områdets kulturhistoriska värden. Geografiskt ligger platsen i direkt linje norr om Uppåkra, en av Skandinaviens viktigaste arkeologiska fyndplatser, och rakt österut finns 900-talets biskopssäte i Dalby.
Att inga utgrävningar ännu genomförts vid S37 innebär inte att området saknar betydande fyndigheter – det kan tvärtom vara en central plats för Lunds tidiga historia. Tidigare utgrävningar i närområdet visar att det finns ett rikt arkeologiskt stenåldersgravfält vid Lyckebacken, med både underjordiska gravar och en synlig gravhög. Flera gravar har redan försvunnit genom åren, vilket ökar vikten av att bevara de kulturhistoriska värden som återstår. Lunds och Lommas stadsbildningar har haft en betydande roll i områdets utveckling redan under tidig medeltid (400–900-talet), och Lund är Sveriges äldsta stad, anlagd på 900-talet. Området kring Höje å har med stor sannolikhet varit en central plats redan före Lunds stadsbildning, vilket gör det extra viktigt att respektera kulturmiljöstråket längs ån. Därför bör VASyd genomföra en omfattande arkeologisk utredning vid borrplats S37 innan markarbeten påbörjas. Tidigare fynd i närområdet måste beaktas, och utgrävningar ska ske med särskild hänsyn till den historiska betydelsen av Höje å. Kulturhistoriska dokument om Källby och området runt Höje å bör ingå i den fortsatta planeringen.

//Styrelsen i Höjeådalens intresseförening//250228

Datum: 2024-12-20
Dnr: KEAB-2024/380

Yttrande över samråd om MAXIMA, VA SYD

Kraftringen (Kraftringen Energi, Fiber och Nät AB) har getts möjlighet att yttra sig över MAXIMA och har följande synpunkter:

Elnät
Kraftringen Nät AB har nätkoncession för stora delar av Lund och Lomma kommun. Det innebär att det främst är Avloppstunnel Norr som kan komma få en påverkan på våra anläggningar.

Kraftringen ansvarar för elnätet inom våra koncessionsområden och det medför att vi generellt behöver ha åtkomst till våra anläggningar dygnet runt. Eventuella avspärrningar/omledningar och liknande i samband med arbetet av avloppstunneln behöver göras med elanläggningarna i beaktande. Detta så att vår personal alltid har åtkomst om ingen annan överenskommelse har upprättats oss emellan.

Kraftringen har anläggningar som är känsliga för vibrationer. Det gäller både befintliga nätstationer och elledningar. Det behöver klargöras vilka av våra anläggningar som kan komma att bli berörda av ert arbete. Innan arbete påbörjas ska en besiktning göras för att dokumentera skicket på berörda stationsbyggnader och ledningar.

Beroende på utformning av schakt S37 kan det bli aktuellt med ledningsomläggningar och även flytt av befintliga nätstationer. Kraftringen vill vara med i fortsatt dialog kring utformning av kommande schakt.

Figur 12-1 (Samrådsunderlag sida 53)
Det behöver undersökas om planerade bräddpunkter/bräddning riskerar att påverka elnätsanläggningar i närheten av dessa utpekade platser.

Energi
Det finns befintlig fjärrvärmeledning samt ledning tillhörande geotermianläggning vid planerat schakt S37 Källby. Det behöver tas hänsyn till dessa ledningar i

Kraftringen
org.nr 556100-9852
Box 25, 221 00 Lund
Miljöcertifierat enligt ISO 14001

kraftringen.se
020-32 61 00
info@kraftringen.se

fortsatt arbete med att planera utformning av schaktet. Ledningarnas placering i marken är något osäker så de behöver troligen lokaliseras och mättas in för att kunna bedöma schaktets påverkan på ledningarna.

Generellt
Kraftringen önskar fortsatt dialog med VA Syd för att hantera de frågor som kan uppstå kopplade till våra anläggningar.

Det finns risk att befintliga ledningsrätter för våra anläggningar berörs av ny avloppstunnel. Om ledningar behöver läggas om och ledningsrätter omprövas förutsätts att kostnaden för detta tas av VA Syd om ingen annan överenskommelse träffas oss emellan.

Med vänliga hälsningar,
Anna Joelsson
Mark- och exploateringsingenjör
Kraftringen Nät AB

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND
LRF Lund, LRF Staffanstorp och LRF Lomma kommunavdelningar

SAMRÅDSSYTTRANDE
MAXIMA

2025-02-24

VA SYD

Samråd MAXIMA avloppsreningssystem

LRF Lund, LRF Staffanstorp och LRF Lomma vill härmed lämna synpunkter angående VA Syds avloppsreningssystem MAXIMA. LRF är en medlemsorganisation på ca 140 000 medlemmar som företräder de gröna näringarna och är indelad i 17 regioner. LRF Skåne är en region som har ca 13 200 medlemmar.

LRF:s synpunkter beskrivs alltid utifrån våra medlemmar och ur ett jord- och skogsbruksperspektiv. Där vikten av hållbarhet, livsmedelsproduktion i framtiden och landsbygdsutveckling står för grunden. Vatten är en förutsättning för livsmedelsproduktion och därför en oerhört viktig fråga för LRF och våra medlemmar.

Vi inom de gröna näringarna har ett ansvar för att våra verksamheter inte leder till att vattenkvalitén påverkas negativt. Samtidigt måste det vara möjligt att på ett hållbart och lönsamt sätt bedriva jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Därför fokuserar vårt samrådsyttrande på två saker, tryggad livsmedelsproduktion och bra dialog med markägare.

I samband med tunnelbyggandet finns det risk för grundvattensänkning. Idag finns det lantbrukare som odlar grönsaker där det är extremt viktigt med bevattning. På dessa fastigheter finns en borra för att hämta upp vatten till odlingarna. Om grundvattnet sjunker i både mängd och nivå finns risk för att borran sinar eller vattnet minskar dramatiskt. Detta innebär att verksamheten inte kan fortsätta och värdet på fastigheten minskar betydligt. Hur kommer VA Syd att ersätta den förlust som är för all framtid och inte temporär? Hur undviker man att scenariot uppstår? Skåne har en omfattande grönsaksodling (50% av hela landet), därmed måste byggnation av avloppsreningsverket planeras med sådan hänsyn att det inte äventyrar någon form av livsmedelsproduktion. Lantbrukets vattenresurser måste vara prioriterat.

LRF vill lyfta att det är viktigt att VA Syd för en nära dialog med de markägare som kommer att bli berörda av MAXIMA och förklarar sina planer i ett tidigt skede. Det är av yttersta vikt med ett bra samarbete med markägare och att intilliggande fastigheter känner att de har förtroende för VA Syd. Det är mycket angeläget att intrång minimeras och att kompensationen för dessa eventuella intrång är skälig och inte hamnar på miniminivå.

Camilla Hansson, ordförande LRF Lund kommunavdelning
Magnus Jönsson, ordförande LRF Staffanstorp kommunavdelning
Martha Henriksson Witt, ordförande LRF Lomma kommunavdelning

Postadress
Lantbrukarnas Riksförbund
105 33 Stockholm

Besöksadress
Franzéngatan 1B
Stockholm

Telefon
010-184 40 00

E-post
info@lrf.se
Hemsida
www.lrf.se

Kontakt:
Emma Fransson
Regional sakkunnig - miljöfrågor
LRF Syd
Emma.fransson@lrf.se
010-1842585

VASYD,
samrad@vasyd.se

Yttrande med anledning av
Samråd Maxima

Bakgrund

LENY Fastighets AB (”LENY”) äger fastigheten Hjärup 22:79 som är en avstyckning från fastigheten Hjärup 22:3 där två detaljplaner vunnit laga kraft (Detaljplan för del av Hjärup 22:3m fl, Västerstad Etapp I Hjärup, Staffanstorps kommun) och byggnation av bostäder kan nu påbörjats.

Med anledning av ovan och i enlighet med aktuellt samråd avseende Maxima inkommer LENY nu med följande synpunkter för VA SYD att beakta i hänsyn med upprättandet av ansökningshandlingar inför kommande tillståndsprocess.



Bild 1: Utdrag gällande detaljplan med direkt berörda kvarter markerade i rött (östra delen i anslutning till kvarter markerade i brunt.

LENY Fastighets AB
Gamla Torg 5
275 30 SJÖBO

Telefon: 0416-192 90
E-mail: info@leny.se
Hemsida: www.leny.se

Org.nr: 556101–6311



Bild 2: Förtydligande av placering avseende fastigheten Hjärup 22:79

Yttrande

LENY har tagit del av de samrådshandlingar avseende den planerade avloppstunneln Maxima som per dags dato finns tillgängliga på VA Syds hemsida. I samrådshandlingarna finns bland annat ”Bilaga SU 4 Direkt berörda fastigheter”, vari framgår att fastigheten Hjärup 22:3 är berörd.

Inom direkt berörd fastighet med tillhörande kvarter (se Bild 1 rödmarkerat kvarter belägen i öst) avser LENY bygga hus i ca 6 våningar avsett för bostadsändamål.

Berört kvarter är idag obebyggt, men då den planerade tunneln passerar i nära anslutning under merparten av kvarterets fotavtryck ser LENY följande risker och konsekvenser.

Tunnel anläggs innan kvarteret bebyggts

-Ingen eller starkt begränsad möjlighet att utföra grundläggning med pålning och bergförankring ned i berget. Uppenbar risk för dyrare grundläggning som en konsekvens av tunnelns tillkomst.

-Ingen möjlighet att i framtiden utföra geoenergianläggningar i mark. Detta påverkar fastighetens framtida klimatavtryck och miljöprestanda negativt, med påverkan på fastighetens värde.

Om kvarteren är bebyggda då tunneln genomförs

-sättning pga. grundvattensänkning vid framdrivandet av tunneln och byggnation av schakt.

-ingen möjlighet att i framtiden utföra geoenergianläggningar i mark.

-vibrationer vid framdrivandet av tunneln med klagomål från boende och verksamheter, med krav på nedsatt hyra som följd.

-buller vid framdrivandet av tunneln med klagomål från boende och verksamheter, med krav på nedsatt hyra som följd.

LENY behöver löpande erhålla information som eventuellt kan påverka vår befintliga och kommande bebyggelse på nämnd fastighet pga. anläggande och drift av Maxima men även om samråd och övrig hänsyn måste tas rörande tex. samordning produktionstidplaner, kriterier för belastningar, deformationer, vibrationer, grundvatten, skyddszoner för pålning, borrade brunnar, spont, stag och liknande teknisk utformning.

LENY förutsätter även att arbetena vid schakter mm tillhörande tunneldrivningen och deras arbetsområden inte har någon påverkan på vår fastighet avseende drift eller kommande byggnation exempelvis avseende grundvattensänkning, dagvattenhantering, vibrationer eller påverkan på tänkta grundläggningsmetoder för kommande bebyggelse.

I den mån avloppstunneln skulle leda till skada eller fördyrad grundläggning eller liknande förutsätter LENY att sådan skada och/eller merkostnader fullt ut ersätts av VA SYD.

LENY förbehåller sig rätten att under fortsatt planering och drift av vår fastighet till VA SYD löpande inkomma med nya synpunkter, som uppstår i det fortsatta arbetet och som är av vikt för fastighetens utformning, byggnation och drift. LENY förbehåller sig också rätten att löpande föra in sådan information i den kommande tillståndsprocessen.

Vi ser fram emot en fortsatt god dialog i frågan.

2025-02-28

LENY Fastighets AB
275 30 Sjöbo

Tobias Persson
0416 – 193 28
tobias.persson@leny.se

Naturskyddsföreningen
Lund

2025-02-27

VA SYD
Box 191
201 21 Malmö
samrad@vasyd.se

Samråd om MAXIMA, synpunkter från Lunds Naturskyddsförening

Lunds Naturskyddsförening, LNF, lämnar härmed synpunkter på kommande innehåll i VA SYD:s ansökan enligt miljöbalken avseende MAXIMA-projektet. Efter genomgång av hittills redovisat material i handlingar, på hemsida och vid utställningar, är det av största vikt att nedanstående utredningar medtas, i MKB eller på annan plats i ansökan. Utredningarna omfattar både byggskedet och den framtida driften med inriktning på förhållandena i Lunds kommun.

Innehåll

Utredningsalternativ
Vattnets kretslopp
VA SYDs vision
Avloppsvattenrening
Biologisk mångfald m.m.
Klimat och sårbarhet
Tidtabell

Utredningsalternativ

Utredningarna måste åtminstone omfatta nedanstående tre alternativa tekniska lösningar. Dessa är:

1. ett renoverat, uppdaterat och utbyggt reningsverk i Sjölunda inkl. en tunnel mellan Källby reningsverk och Sjölunda, nedan kallat MAXIMA eller Sjölundaalternativet,
2. ett renoverat, uppdaterat och utbyggt reningsverk i Källby, vilket uppfyller kända och aviserade krav på reningsresultat m.m. samt ett renoverat och uppdaterat Sjölunda, nedan kallat Källbyalternativet,

3. ett nybyggt reningsverk på befintlig tomt i Dalby som komplement till renoverade och uppdaterade reningsverk i Källby och Sjölunda, nedan kallat Dalbyalternativet. I Dalby kan samma tekniska lösningar som i det befintliga reningsverket i Kivik användas.

De tre alternativen ger tre olika möjligheter att behandla de ökade avloppsvattenflöden som uppkommer när Lund växer enligt den föreslagna översiktsplanen.

Av dessa alternativ bör nr 2 i formell mening beskrivas och användas som nollalternativ i MKB. Detta är lämpligare än att använda dagens Källby som en del av nollalternativet, eftersom det är slitet och snart för litet.

De olika slag av miljöpåverkan som kommer att tas upp i MKB måste beskrivas för samtliga dessa alternativ, såvida det inte är uppenbart onödigt.

Nulägesbeskrivningen i ansökan och de tre alternativa tekniska lösningarna måste vara sinsemellan jämförbara vad gäller de tätorter och de naturområden m.m. som de omfattar.

Eftersom de tekniska lösningar som ska genomföras med stöd av miljöbalken ska vara tekniskt genomförbara, miljömässigt motiverade och ekonomiskt rimliga måste dessa aspekter utredas noga för varje utredningsalternativ. De ekonomiska uppgifterna måste bygga på de kalkyler som de av VA SYD och Lunds kommun anlitade konsulterna kom fram till innan den politiska förhandlingen tog vid. Den senare har för oss utomstående resulterat i att flera delar plötsligt blev flera hundra miljoner dyrare eller billigare utan att någon teknisk förändring presenterades. Som exempel kan nämnas att Lunds kommuns konsulter kom fram till att Källby-alternativet var minst 2 miljarder billigare än Sjölundaalternativet. Dalbyalternativet är sannolikt betydligt billigare än Källbyalternativet. Utredningen måste visa att den enorma kostnadsökning som föreslås för Lunds va-kunder (va-kollektiv) grundas på en teknisk lösning som ger överlägset bäst reningsresultat, minst natur- och miljöpåverkan, lägst risker m.m. Eftersom varje medlemskommun i VA SYD ska stå för kostnaderna för sitt eget ledningsnät, måste utredningen också visa att lundaborna inte kommer att subventionera anläggningar i Malmö utanför Sjölunda reningsverk.

Här följer våra synpunkter på vad som minst behöver utredas, inom eller utanför ramen för MKB, utan inbördes prioritering. LNF noterar att VA SYD enligt handlingarna endast vill undersöka påverkan från vibrationer, buller och grundvattennivåsänkning. Det täcker inte alls den påverkan som kan förväntas. Innehållet i MKB, sektion C, ger en annan ambition.

Vattnets kretslopp

Beskrivningar bör finnas av vattnets kretslopp inom de områden som berörs av ansökan, dels opåverkade av människans aktiviteter och dels med denna påverkan inkluderad. I det senare fallet bör man beakta att

dricksvatten i modern tid även hämtas från längre håll. Beskrivningarna behövs för att möjliggöra jämförelser av hur olika alternativa tekniska lösningar bäst är anpassade till kretsloppen. Detta perspektiv saknas i samrådsunderlaget. Hur kommer kretsloppet att fungera under tillståndstiden och efter?

VA SYDs vision

LNF har jämfört samrådsunderlagets innehåll med texten i VA SYDs vision gällande Begränsad klimatpåverkan och Ökad cirkularitet. LNF hittar nästan inga föreslagna åtgärder som leder i rätt riktning, men däremot många som leder åt fel håll. VA SYD måste tydligt och noggrant visa hur de olika utredningsalternativen ovan kan leda till att visionen uppnås.

LNF ser med tillfredsställelse att skriften FÖRDJUPAD STUDIE KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 2021-12-07 ”Framtidens avloppsreningsverk”, tar upp viktiga framåtsyftande möjligheter. Vi citerar en generell tankegång rörande avloppsrening. ”Avloppsreningsverket förväntas bli en produktionsanläggning där avloppsvattnet kan betraktas som en råvara som används för att producera energi, vatten för återanvändning och näringsämnen för återföring till kretsloppet.” Varför avfärdas cirkulära reningsverkslösningar när de lyfts fram av Naturvårdsverket, Svenskt Vatten och Lunds kommuns konsulter?

Avloppsvattenrening

Förväntade **utsläppshalter** (medeltal och maximalt) och utsläppsmängder måste redovisas för de ämnen som förväntas förekomma i framtida utsläppsvillkor eller som styrs av annan lag. Även spridning av andra föroreningar genom förekomst i rötslam, se nedan, och utsläpp till luft samt mikrobiologisk påverkan måste undersökas. Eftersom det kan vara svårt att sia om framtiden bör relevanta historiska utsläppsdata ingå i utredningen. EU:s reviderade avloppsdirektiv 2024/3019 ska tillämpas fullt ut. Hur och när detta ska ske, måste framgå av ansökan och MKB. Reningsverkens andel av belastningen på Höje å måste redovisas och jämföras med jordbrukets påverkan. Där ingår en bedömning av reningsverkens bidrag till att gynnsam bevarandestatus uppnås i Höje å. Naturlig retention medtas i de jämförelser som görs. Varför ska Källby reningsverk läggas ner med motiveringen att det är slitet, när det numera uppnår bättre reningsresultat än de som föreslås för det nya Sjölunda?

Förekomst av **bräddning** måste redovisas för de tre alternativen, både var bräddningen sker, uppströms reningsverket eller inuti det, t.ex. efter mekanisk rening, och bräddvattnets innehåll av föroreningar. Uppmätta och framtida troliga föroreningshalter i de olika bräddpunkterna jämförs med halterna i inkommande orenat avloppsvatten och utgående renat avloppsvatten. Varför påstår VA SYDs miljöchef, i bl.a. SVT Skåne, att

Källby bräddar mycket och ofta när miljörapporterna från de senaste åren visar att ingen bräddning har förekommit?

Förekomst av **dagvatten**, som leds till reningsverken, både idag och i framtiden, gällande föroreningsinnehåll, flöden och andel till Höje å bör redovisas.

För producerat **rötslam** vid avloppsreningsverken bör VA SYD redovisa avsedd hantering såsom återföring av näringsämnen (fosfor, kväve, mullbildande ämnen, mineraler m.m.) till åkermark samt möjliga metoder för minimering och ev. avskiljande och oskadliggörande av giftiga tungmetaller och organiska miljögifter. Materialbalanser redovisas där det är möjligt, m.h.t. slamfas samt in- och utgående vatten. Nuvarande hantering samt handlingsalternativ enligt gällande regelverk på lång och kort sikt redovisas. Behov av behandlings- och lagerytor redovisas. Långsiktig påverkan på jordbruksmark och livsmedel beskrivs. För- och nackdelar med upparbetning av rötslam där fosforn tas tillvara bör redovisas eftersom fosfor är en ändlig resurs.

Uppströmsarbetets inriktning och mål behöver beskrivas samt även hur olika ambitionsnivåer och bemanning påverkar kvalitén på rötslam och renat avloppsvatten, nu och i framtiden. Detta arbete gäller i första hand utsläpp från industrier och andra verksamheter.

Beskrivning av **bästa kända reningsteknik**, BAT, för de olika reningsstegen i de alternativa lokaliseringarna bör göras. LNF har inte hittat något om BAT i samrådsunderlaget. Tekniker för rening av föroreningar som har uppmärksammats på senare tid och som sannolikt behöver renas bort under tillståndstiden måste utredas och tillämpas. Detta gäller bl.a. läkemedel, PFAS och mikroplaster.

Biologisk mångfald m.m.

Förväntad **påverkan på resp. recipient** och nedströms denna, inkl. Öresund, av utsläpp från resp. reningsverk (enligt inledningen) måste utredas noga vad gäller föroreningsinnehåll och flöden, både under byggtiden och under resten av tillståndstiden. Särskilt fokus bör läggas på påverkan på den biologiska mångfalden i naturreservat och Natura 2000-områden vad gäller de olika kända arternas möjligheter att finnas kvar i de bestånd som finns idag under hela året. Förekomsten av arter inom de olika växt- och djurgrupperna måste redovisas. Artportalen kan vara en bra källa i vissa fall om den används rätt, bl.a. att rätt år används vid sökningar beroende på när olika inventeringar genomfördes. När det gäller kärlväxter duger inte Artportalens föreslagna tidsperiod år 2000-2025, eftersom Projekt Skånes Flora genomfördes under åren 1989-2005, där de sista åren ägnades åt dåligt inventerade områden. Efter 2005 har inga systematiska växtinventeringar genomförts i Skåne. Endast förekomsten av fåglar är hyfsat väl redovisad i Artportalen. Rapporterna på MAXIMAs hemsida om konsekvenserna för Källbydammarna och Höje å av minskade vattenflöden ger ett visst underlag, men de har missat

förekomsten av många rödlistade och även hotade arter av bl.a. utter, fåglar, fladdermöss och kärlväxter.

Påverkan kommer bl.a. från vattnets förorenings- och näringsinnehåll, dess temperatur och flöden. **Kumulativa effekter** av förändringar i näringsinnehåll och temperatur måste beskrivas, t.ex. hur det framtida dammvattnet i Källby kan producera tillräckligt med mat till de djur som lever i Höjeådalens naturreservat och nedströms under hela tillståndstiden. Här kräver påverkan på de fridlysta arterna, t.ex. fladdermöss, groddjur och fåglar särskilt noggranna undersökningar. Ett exempel är förekomsten av minst 8 fladdermusarter i Hunnerup, strax öster om Källby, av vilka flera hittar mat vid dammarna i Källby. Denna förekomst kan vara den största i ett så litet område i Skåne. De kumulativa effekterna uppmärksammades bl.a. i Mark- och miljööverdomstolens dom gällande NCC:s verksamhet i Skrylle 2024-12-03. LNF hänvisar också till en dom i Mark- och miljööverdomstolen 2023-05-08 i ärendet P14414-21, där domstolen upphävt Motala kommuns beslut om detaljplan eftersom fridlysta fladdermöss skulle skadas.

Möjligheten att använda Höje ås vatten för **bevattning av odlingar** måste också beskrivas för de olika alternativen. Eftersom vattenflödet i Höje å kommer att minska om MAXIMA genomförs är det viktigt att kontrollera åvattnets innehåll och koncentration av olika föroreningar. Prover på åvattnets innehåll av näringsämnen (även ammonium), tungmetaller, bekämpningsmedel, läkemedelsrester, PFAS-ämnen och mikroplaster behöver analyseras med certifierad metodik och låga detektionsgränser. Prover måste tas på minst en plats uppströms resp. nedströms Källby reningsverk och de bortledda årliga mängderna beräknas eller uppskattas.

Resultaten måste jämföras med Sveriges och EUs gällande och aviserade gräns- och riktvärden. Användbara uppgifter finns på Höje å vattenråds hemsida och i miljörapporter från Källby reningsverk. Notera särskilt de höga PFAS-halter, upp till 83 000 ng/l, som uppmätts i grundvatten nära schakten S37 och som nämns på sidan 3 i Samhällsbyggnads-förvaltningens tjänsteskrivelse 2025-01-22 inför beslut i miljönämnden.

Resultaten bör kompletteras med en vattenbalans över året där alla tänkbara vattenströmmar ingår. Den är särskilt viktig där vattennivån är som lägst och åfåran är urgröpt.

De **vattenförekomster** som i första hand måste studeras för Lunds del är Önnerupsbäcken till Björkesåkrasjön (fel namn och väderstreck i samrådsunderlaget) i Höje å och de som finns i havet.

LNF har fått veta att **icke-försämringskravet** i en punkt är en unikt svensk tolkning, som kan leda till att flera större städer i inlandet, bl.a. Uppsala, inte kan bygga ut sina reningsverk. I Europa finns det flera hundra städer av Lunds storlek och större, som ligger vid floder och insjöar. Där skulle ett sådant krav vara omöjligt att ställa med tanke på kommande klimatförändringar, havsnivåhöjningar och förväntade folkomflyttningar. Experter på Svenskt Vatten kan säkert belysa denna frågeställning på ett tydligt sätt.

Mark- och miljödomstolen har nyligen upphävt kravet på icke-försämring i en punkt, utom när det gäller farligt avfall. Frågan lär inte vara slutligt avgjord.

Kravet om icke-försämring måste ställas på en vattenförekomst och inte på en enskild punkt, vilket VA SYD hittills har hävdat. Enskilda punkter nämns inte i vattendirektivet. Om kravet ställs på den aktuella vattenförekomsten i Höje å, får man inte glömma att ett par dåligt fungerande reningsverk lagts ner och ett antal enskilda avlopp inte längre når Höje å, vilket redan förbättrat vattenkvalitén i ån på senare tid. Står VA SYD fortfarande fast vid sin tolkning av icke-försämringskravet och i så fall varför?

Skyddad natur beskrivs på ett rörigt sätt. Natura 2000-områden, som Sverige lovat EU att skydda, blandas samman med riksintressen, som är en svagare skyddsformen i miljöbalken. En karta bör redovisa riksintressena och en annan de övriga skyddsformer för naturen som finns i det område som LNF hänvisar till. De skyddade naturområdena måste beskrivas på ett juridiskt korrekt sätt. Tillräcklig hänsyn måste tas till de värden som ska skyddas. Hur detta ska ske under hela tillståndstiden måste beskrivas. Om naturvärdena i Höjeådalens naturreservat försämras på det sätt som LNF befarar, kommer de förlorade värdena att behöva återställas när EU-förordningen om restaurering av naturen blir svensk lag om ett par år. Hur kommer VA SYD att tillämpa EU-förordningens svenska bestämmelser? Är metoden, att inte förstöra och därmed slippa att återställa, en framkomlig väg?

Klimat och sårbarhet

Allt mer oroande fakta och prognoser om det framtida klimatet och dess påverkan på kustområdena, deras byggnader och installationer har kommit under 2024. Det är troligt att jordens medeltemperatur har höjts med två grader redan 2045 om inte kraftigt minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser har genomförts. Detta ger bl.a. svårare följder av havsnivåhöjningar, högvatten, skyfall, stormar m.m. än i tidigare prognoser. Lunds kommun och flera andra kommuner har redan förbrukat sin klimatbudget enligt Parisavtalet. Dessa oroande fakta måste påverka planeringen av MAXIMAs utbyggnad, reningsverkens lokalisering och framtida drift. I det underlag som hittills redovisats saknar LNF insikter om den förhöjda risknivån.

LNF begär att de tre utredningsalternativen grundligt utreds vad gäller klimatpåverkan, risker för driftsproblem m.m. under hela tillståndstiden och uppskattad livslängd.

Förutsebara utsläpp av **växthusgaser** (CO_2, N_2O, CH_4) under anläggningsskede respektive driftskede bör redovisas för de olika utredningsalternativen. Alla utsläpp medtas, men som exempel kan nämnas utsläpp från råvaruanvändning (däribland cement, se nedan), från transporter (av personer, gods, råvaror, överskottsmassor, avfall m.m.),

utsläpp från nyttjande av arbetsmaskiner vid byggande, rivning och underhåll samt utsläpp från uppvärmning, elanvändning och drift av processer. Bland annat redovisas utsläpp av lustgas och metan från reningsverkens processer. Arbetet för att uppnå klimatneutralitet år 2030 beskrivs. Produktion av fjärrvärme, fordonsbränsle och el beskrivs.

Klimateffekterna av **användning av cement** i de anläggningar och ledningar som tillkommer måste jämföras med dem som finns idag, t.ex. i en koldioxidbudget. Klimatpåverkan från de anläggningar och ledningar som tas ur drift under den förväntade driftstiden, dvs. från dem som läggs ner, ska också finnas med i beräkningarna. Ulla Jansson, lektor vid LTH i byggnadsteknik, uppgav på en föreläsning på Stadsbiblioteket 2024-10-16 att upp till 80 % av klimatutsläppen kan undvikas om en byggnads-stomme kan återanvändas på plats, jämfört med om den rivs och transporteras bort. Vilka anläggningar som troligen kommer att läggas ner under tillståndstiden behöver preciseras.

Konsekvenser av höjd havsnivå i Öresund måste redovisas för berörda anläggningar och naturområden. Vad som bör beaktas är den höjning som kan förväntas på grund av termisk utvidgning av havets vattenmassor och den som kan förväntas genom avsmältning av inlandsisar och glaciärer, men också den höjning som sker vid högvattenhändelser i Öresund betingade av vind- och lufttrycksförhållanden, samt även med tanke på förekommande våghöjder (ev. ytterligare förhöjda vid klimatförändringar och extremväder). Risker med avloppsnätens funktion vid kraftig nederbörd beaktas också, bl.a. vid hög vattennivå i Öresund. Det är viktigt att dessa utredningar är helt aktuella, uppdaterade med senaste vetenskapliga rön, och att de inte bara beaktar mest sannolika scenarier (som ju inte kan vara dimensionerande) utan även allvarligare scenarier som motsvarar värsta scenarier.

En **riskanalys** måste också göras där flera stora tätorter kopplade till samma kustnära reningsverk jämförs med alternativ där behandling sker på flera platser och i flera verk varav ett eller flera är belägna inne i landet i Lunds kommun. Jämförelserna måste göras bl.a. vad gäller konsekvenser av havsytans höjning, elavbrott, skador och nedsatt funktion på tunnlar och pumpstationer samt inte minst krigshandlingar (både fysiska och internetbaserade).

En redovisning av genomfört och planerat kustskydd från kommuner och andra ansvariga aktörer måste vara en del av underlaget, dels för dagens läge och dels för år 2100. Även skydd mot vattennivåförändringar i vattendrag behöver medtas.

Riskerna för **läckage från tunneln** till grundvattenförekomsten Alnarpsströmmen som finns djupare ner måste beskrivas noga, även om det är svårt. Berget har sprickor på många håll, vilket bl.a. sågs under arbetet med Citytunneln. Dessa sprickor når inte alltid bergets yta. Frågan är mycket viktig eftersom Alnarpsströmmen utnyttjas som en dricksvattentäkt. Gifter som nått ner dit tar mycket lång tid att bli av med, om det ens går. Modellering av tänkbara olycksförlopp måste ingå.

Naturskyddsföreningen
Lund

Riskerna för påverkan på nuvarande och framtida dricksvattentäkter är otillräckligt beskrivna.

Riskerna för **stopp i tunneln** måste beskrivas, eftersom rensavskiljning saknas i Källby. De rensningsmetoder som kommer att användas bör beskrivas noga och erfarenheterna från dem redovisas. Riskerna med en tunnel i stället för två samt risken med att slopa rensavskiljningen i Källby bör också beskrivas.

Tidtabell

Enligt samrådsunderlaget, blir MAXIMA klart för drift tidigast 2035. Eftersom Källby reningsverk med stor sannolikhet har nått taket för det gällande tillståndet långt tidigare, se miljörapporten från 2023, måste VA SYD redogöra för hur avloppsvattnet från Lund ska renas innan dess. Ska Lunds utbyggnad stoppas, ska Källby byggas ut för att sedan skrotas eller vad kommer att hända?

Undertecknande

För Lunds Naturskyddsförening

Per Blomberg, ordförande

Naturskyddsföreningen
Lomma-Bjärred

Björkstigen 1, 234 34 Lomma

2025-02-28

VA SYD
Box 191
201 21 Malmö
samråd@vasyd.se

Synpunkter VA SYD Maxima - samråd

Inledning

Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred lämnar härmed synpunkter på kommande innehåll i VA SYDs ansökan enligt miljöbalken avseende MAXIMA-projektet. Efter genomgång av hittills redovisat samrådsmaterial anser vi särskilt att nedanstående fyra utredningar medtas i MKB eller på annan plats i ansökan. Utredningarna ska omfatta både byggskedet och den framtida driften med inriktning på förhållandena i Höjeå, Källbydammarna, Kävlingeån, Alnarpsströmmen, Öresund, reningsmetoder samt befintliga och planerade avloppsledningar i Öresund.

1. ett renoverat, uppdaterat och utbyggt reningsverk i Sjölunda inkl. en tunnel mellan Källby reningsverk och Sjölunda, kallat **MAXIMA** eller Sjölundaalternativet.
2. ett renoverat, uppdaterat och utbyggt reningsverk i Källby, vilket uppfyller kända och aviserade krav på reningsresultat m.m. samt ett renoverat och uppdaterat Sjölunda, kallat **Källbyalternativet**
3. ett nybyggt reningsverk på befintlig tomt i Dalby som komplement till renoverade och uppdaterade reningsverk i Källby och Sjölunda, kallat **Dalbyalternativet**. I Dalby kan samma tekniska lösningar som i det befintliga reningsverket i Kivik användas.
4. ett renoverat, uppdaterat och utbyggt reningsverk i Borgeby, vilket uppfyller kända och aviserade krav på reningsresultat m.m., ett renoverat, uppdaterat och utbyggt reningsverk i Källby samt ett renoverat och uppdaterat reningsverk i Sjölunda, kallat **Källby-Borgebyalternativet**.

De fyra alternativen ger fyra olika möjligheter att behandla det tillkommande avloppsvatten som uppkommer när befolkningen ökar i städerna. Detta perspektiv saknas helt i samrådsunderlaget, t.ex. i avsnitt 9.2.

Av dessa alternativ bör nr 2 beskrivas och användas som nollalternativ i MKB. Detta är lämpligare att använda som en del av nollalternativet än dagens Källby, eftersom det är slitet och snart för litet.

De olika slag av miljöpåverkan som kommer att tas upp i MKB:n måste beskrivas för samtliga dessa alternativ, LIKVÄRDIGT OCH UTAN FÖRBEHÅLL FÖR NÅGOT AV ALTERNATIVEN.

En nulägesbeskrivning behövs som bakgrund och för verifiering av icke-försämringskravet enligt vattendirektivet. Nulägesbeskrivningen och de fyra alternativa tekniska lösningarna måste vara sinsemellan jämförbara vad gäller de tätorter och naturområden m.m. som de omfattar.

Eftersom de lösningar som ska genomföras med stöd av miljöbalken ska vara **tekniskt** genomförbara, **miljömässigt** motiverade och **ekonomiskt** rimliga måste dessa tre aspekter utredas noga för varje alternativ. Vi menar att de ekonomiska uppgifterna måste baseras på de kalkyler som de av VA SYD och Lunds kommun anlitade konsulterna kom fram till, innan den politiska förhandlingen tog vid. Den politiska delen verkar för oss utomstående ha resulterat i att flera delar plötsligt blev flera hundra miljoner dyrare eller billigare utan att någon teknisk förändring presenterades. Till exempel

- Lunds kommuns konsulter menade att Källbyalternativet var 1,5 – 2 miljarder billigare än Sjölundaalternativet. Dalbyalternativet är sannolikt betydligt billigare än Källbyalternativet.
- Ett utbyggt och renoverat Borgeby skulle enligt konsulterna kosta ca 1/3 av vad en ny överföringsledning från Borgeby till Sjölunda beräknas kosta enligt VA SYD och Lomma kommun.

Utredningen måste visa att den enorma kostnadsökning som föreslås för Lunds och Lommas VA-kunder (VA-kollektiv) grundas på en teknisk lösning som ger överlägset bäst reningsresultat, minst natur- och miljöpåverkan, lägst risker m.m. Eftersom varje medlemskommun i VA SYD ska stå för kostnaderna för sitt eget ledningsnät, måste utredningen också visa att lundaborna eller lommaborna inte kommer att subventionera anläggningar i Malmö utanför Sjölunda reningsverk.

Vattnets kretslopp

Sverige, och även så Skåne, understött av import från Småland, har idag gott om dricksvatten och kommer troligtvis att ha så under en tid framöver. Vi tar det för givet, men det ska vi nog inte göra om vi har blicken riktad längre fram i tiden.

VA-sektorns branschorganisation Svensk Vatten skriver i sin nyutgivna forskningsrapport ”Från Reningsverk till Resursverk”: *”Omställningen mot en cirkulär resursanvändning utgör en viktig del i arbetet för att minska samhällets miljö och klimatpåverkan och nå de nationella och internationella klimatmålen.”*

Skriften FÖRDJUPAD STUDIE KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK, 2021-12-07, avsnitt 3.3 ”Framtidens avloppsreningsverk” sidan 7, tar upp viktiga framåtsyftande möjligheter. Här citerar vi en allmän tankegång avseende avloppsrening. *”Avloppsreningsverket förväntas bli en produktionsanläggning där avloppsvattnet kan betraktas som en råvara som används för att producera energi, vatten för återanvändning och näringsämnen för återföring till kretsloppet.*”

I det nyligen beslutade EU-direktivet för avloppsvatten 2024/3019 fastslås: *”Medlemsstaterna ska systematiskt främja återanvändning av renat avloppsvatten från alla avloppsreningsverk när så är lämpligt, särskilt i områden med vattenbrist, och för alla lämpliga ändamål.”*

I delar av kontinenten som tidvis lider av vattenbrist, såsom Spanien, Nederländerna och Tyskland, har man gjort stora framsteg inom detta område. I vissa industrisektorer, där stora mängder vatten förbrukas, har man länge använt vatten flera gånger genom cirkulering, vilket även sker i Sverige. I vissa kommuner med vattenbrist pågår olika experiment med vattenåtervinning. Idag är det möjligt att rena vatten till en kvalitet som gör det lämpligt för bevattning under vissa förutsättningar eller att återföra det till grundvattenmagasinen.

Det nuvarande traditionella avloppssystemet är utformat som ett linjärt system. Vattnet, som används både som resurs och transportmedium, återanvänds inte alls. Näringsämnena i avloppet återförs endast i liten skala till jordbruket. Vårt linjära avloppssystem skapar en sårbar samhällsstruktur, beroende av fåtaliga dricksvattentäkter, ett jordbruk beroende av importerade mineralgödsel och utarmad jordbruksmark. Det är inte möjligt att förändra det linjära systemet på kort sikt. Lösningar för cirkulära system måste ta hänsyn till dagens infrastruktur, men vid renovering och nybyggnation bör framtida utveckling redan nu beaktas. Det är särskilt viktigt att vi inte förhindrar eller omöjliggör en framtida övergång till cirkulära och lokala system.

Framtidens avloppssystem är lokala och cirkulära. Vi måste redan idag förbereda vår infrastruktur för återbruk av avloppsvatten. Detta perspektiv saknas helt i samrådsunderlaget.

Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred saknar i samrådsunderlaget ett framåttänkande när det gäller omhändertagande av resursen avloppsvatten, i motsats till dess egen branschorganisation Svensk Vatten och EU:s nya avloppsdirektiv. Att pumpa allt avloppsvatten från Lund och Borgeby till Malmö och sedan leda ut det i Öresund är att ge bort en framtida resurs. Kostnaden vid en anslutning är väldigt hög och bedöms idag till i storleksordningen 3,5 miljarder, varav 2,5 för tunneln. VA SYD bör satsa pengar på att rena vattnet, inte transportera det.

Naturskyddsföreningen Lomma Bjärred anser att MAXIMA-projektet, där allt spillvatten från Lund och Borgeby skickas till Malmö för central rening, präglas av en end-of-pipe-strategi snarare än en framåtsyftande kretsloppsbaserad strategi som utnyttjar lokala möjligheter. Vi befarar att MAXIMA kan bli ett oåterkalleligt och resurskrävande steg i fel riktning när det gäller modern kretsloppsbaserad teknik.

Vi önskar därför, med hänvisning till ovanstående, att möjligheter till kretsloppsbaserade VA-lösningar utreds. Beskrivningarna behövs för att möjliggöra jämförelser av hur de fyra olika alternativa tekniska lösningarna1-4 enligt ovan bäst är anpassade till kretsloppen.

Miljön i Höjeå

I samrådsunderlaget saknas helt beskrivningar av effekter på Källbydammarna, Höje å och Kävlingeån vid en nedläggning av reningsverken Källby och Borgeby. Detta ser vi som oerhört märkligt. VA SYDs förslag innebär potentiellt stora förändringar, för såväl Källbydammarna som Höje å. Det känns som självklart att effekterna av ett förslag från VA SYD, dvs att lägga ned Källby och Borgeby, måste redovisas i en MKB.

De vattenförekomster som främst behöver undersökas är avrinningsområdet för Höje å från Björkesåkrasjön till Önnerupsbäcken, Kävlingeån i området kring Borgeby avloppsreningsverk och de vattenförekomster som finns i havet. En utredning måste klargöra hur kravet på icke försämring ska tolkas och var det ska ställas. För oss är det mest logiskt att kravet gäller för en vattenförekomst som helhet och inte för enskilda punkter inom en vattenförekomst, eftersom enskilda punkter inte nämns i vattendirektivet.

Genom våra informationskällor har Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred fått veta att kravet på icke försämring av en punkt är en unik svensk tolkning. Detta kan leda till att flera större städer i inlandet, såsom Uppsala, inte kan bygga ut sina reningsverk. I Europa finns det flera hundra städer av Lunds storlek och större som ligger vid floder och insjöar. Vi har inte hört att dessa städer har fått motsvarande krav, vare sig genom nyhetsmedia eller via fack- och miljötidskrifter. Eftersom nästan alla dessa länder har städer längs havet, kan de behöva begränsa inflyttningen dit och, på längre sikt, minska befolkningen i dessa kuststäder. Om dessa människor och framtida klimatflyktingar inte kan bosätta sig i inlandets städer, står länderna inför ett olösligt problem. Experter på Svenskt Vatten kan säkert belysa denna frågeställning på ett tydligt sätt.

Genom andra källor har vi fått veta att flera utredningar som gjorts i Höjeå inte kan påvisa någon förbättring av ekologisk status om Källby läggs ned vad avser näringsstatus eller flora/fauna. En förändring som däremot kan förväntas är att den hydrologiska regimen försämras, dvs under torrtider kan vattenföringen bli så låg i Höjeå att flora/fauna påverkas negativt, och att stagnant vatten med följande problem kan uppstå nedströms inom Lomma tätort. Det verkar därför inte finnas några skäl till att ett nytt miljötillstånd INTE skulle ges till ett renoverat Källbyverk.

Det kan även noteras att de sökta utsläppsvillkoren för det utbyggda Sjölundaverket har högre haltnivåer än de som Källbyverket redan uppnår idag, och i synnerhet jämfört med de sannolika framtida kraven för utsläpp av det renade vattnet i Höje å. **Källby reningsverk renar alltså redan idag avloppsvattnet mer effektivt än vad det framtida Sjölunda är planerat att göra.**

Med avseende på vad som nämnts ovan vill vi att:

Förväntad påverkan på status för resp. berörd vattenförekomst och framtida möjligheter att uppfylla kraven i Vattendirektivet måste redovisas för vart och ett av de fyra tekniska lösningarna (se Inledning), liksom effekten för Källbydammarna. De utredningar som redan har gjorts för Höjeå i detta avseende ska redovisas i sin helhet som bilagor. Även utredningar som har gjorts för Källbydammarna ska redovisas.

Säkerhet

Det föreslagna projektet för med sig olika sorters risker: miljömässiga, ekonomiska och beredskapsmässiga. En del risker är mycket kortfattat nämnda i samrådsunderlaget. Vi begär att utredningar görs för nedanstående fyra punkter för vart och ett av de fyra tekniska alternativa lösningarna

- Sjölundaverkets placering vid kusten är riskabel med tanke på vattenhöjningen och åtföljande risker för översvämningar
- Att förlägga en så stor del av regionens avloppsvattenrening till ett och samma ställe är inte klokt ur beredskapsskäl. Det är inte förenligt med det nya säkerhetsläget i Europa att lägga alla äggen i samma korg.
- Att bygga tunneln är behäftat med stora miljörisker (se bl.a. avsnittet om Alnarpsströmmen nedan) samt stora ekonomiska risker (t.ex. det pågående tunnelbygget till Henriksdals reningsverk i södra delen av Stockholm)
- Kostnaden för Lund vid en anslutning är väldigt hög och bedöms idag till i storleksordningen 3,5 miljarder, varav 2,5 för tunneln, och väsentligt mycket dyrare än de förslag som togs fram innan politiska förhandlingar tog vid (se Inledning). Vi vill att pengar satsas på att rena vattnet, inte transportera det.

Reningsmetoder

Idag förekommer bräddning från Sjölundaverket regelbundet, främst beroende på den relativt stora andelen kombinerade ledningar (spillvatten + dagvatten) i Malmö stad. Detta drabbar därmed framför allt Lommabuktens södra delar. Förekomst av bräddning måste redovisas för de fyra alternativen, både var bräddningen sker, uppströms reningsverken eller inuti det, t.ex. efter mekanisk rening, och bräddvattnets innehåll av föroreningar. Den planerade södra tunneln under Malmö menas kunna eliminera eller åtminstone kraftigt minska framtida bräddningar från Sjölunda. Förekomst av dagvatten, som leds till reningsverken, både idag och i framtiden, gällande föroreningsinnehåll och flöden bör därför redovisas tillsammans med hur stora förbättringar som kan ske med avseende på bräddning till Lommabukten.

Likaså ska reningsmetoderna, ekonomiskt och miljömässigt, för ämnesgrupper som anges nedan beskrivas och redovisas likvärdigt för de fyra alternativen.

Läkemedel

I samrådsunderlaget nämns att läkemedelsrening ej ingår i ansökan då den tekniska utvecklingen går snabbt och VA SYD vill därför inte bli inlåsta i en teknik som är föråldrad när kravet på läkemedelsrening kommer.

En miljödom behöver dock inte specificera själva metoden, men kan sätta krav på reningsgrad redan nu. Enligt nya EU-direktiv (EU 2024/3019) ska reningsverk av Sjölundas storlek ha infört läkemedelsrening senast under perioden 2033–2045. Eftersom byggtiden för Sjölunda är ca 8 år från byggstart (tidigast år 2027) så är verket klart kanske 2035, dvs inom tidsramen för när

läkemedelsrening ska vara installerad. Det finns därför inga skäl att utesluta läkemedelsrening från denna ansökan. Själva metoden som ska användas för att innesluta utsläppsvillkoren kan bestämmas i ett senare skede med BAT (Best Available Technology). Ansökan bör därför innehålla en utredning och förslag om detta för de fyra olika alternativen.

PFAS och liknande ämnen

Idag kommer ständigt nya oroväckande uppgifter om PFAS. Det borde därför vara självklart att ett nytt reningsverk ska vara utrustat med en reningsmetod som även inbegriper PFAS, och ansökan bör därför innehålla en utredning och förslag om detta för de fyra olika alternativen.

Mikroplaster

I vår närmiljö finns stora mängder makroplaster som i sin tur genererar mikroplaster. Ansökan bör innehålla en utredning om halter i dagens avloppsvatten, om existerande reningsmetod är effektiv eller om det behövs förbättringar. Utredningen ska lämpligen omfatta alla fyra olika alternativen nämnda ovan.

Utloppsledningar i Öresund

Nuvarande ledning

En marinekologisk utredning om sträckan längs den nuvarande ledningen i Öresund bör vara med. Den bör innehålla faktiska undersökningar av marin bottenvegetation (nate/nating, ålgräs) och bottenfauna längs hela ledningssträckan. Den bör även innehålla en beskrivning av den marinekologiska miljön på den del av ledningen som ligger ovanpå botten. Den bör även innehålla en redovisning för skäl för/emot att låta ledningen ligga kvar.

Nya ledningar

De nya ledningarna ska i den inre delen läggas i en muddrad kanal, och i den yttre delen läggas på botten. Botten längs den muddrade kanalen ska inte återställas enligt samrådsunderlaget.

Hela det inre området är ett viktigt habitat med nate/nating och ålgräs, och denna vegetation är essentiell för stabilisering av bottensedimentet (rötterna binder sanden), som födosöksområde för fågel och fisk, och som skyddsområde för marina smådjur och småfisk. Längs hela västkusten är ålgräset mer eller mindre hotat, med Öresund som ett än så länge viktigt undantag. Det är därför mycket viktigt att det muddrade området återställs, vilket är enda möjligheten för en återetablering av vegetationen. I våra kustvatten förekommer det under växtsäsongen stora mängder friflytande fintrådiga alger. Dessa förs lätt omkring med strömmar och tenderar att ansamlas i håligheter och sänkor på våra havsbottnar. Om den muddrade kanalen ej fylls igen, är sannolikheten mycket hög att den kommer att fyllas med drivande trådalger som så småningom ruttnar och ger upphov till svavelväte och metangas, vilket ger en obeboelig yta för havsorganismer. Mellan Lomma hamn och Spillepeng finns en gammal sandsugningshåla, förmodligen skapad på 60-talet. Den är än idag en svavelvätestinkande dyhåla utan liv. Det finns helt enkelt inte en tillräckligt stor sanddrift i området för att kunna fylla igen hålan. Om VA SYD fortfarande står fast vid att kanalen inte ska återfyllas, så ska det visas, genom sedimentspridningsberäkningar, att kanalen kommer att fyllas igen med sand inom några år så att de biologiska värdena kan återställas successivt inom några år.

Längs den nya ledningssträckningen bör dessutom en marinekologisk utredning göras gällande bottenvegetation och bottenfauna. Det råder i princip muddringsförbud under tiden april-oktober, med avsikten att minska problemet med spridning av suspenderat material, som i sin tur kan försämra ljusklimatet för bottenvegetationen under dess växtperiod. Muddringstiden bör därför begränsas till perioden november-mars, och i annat fall bör det redovisas en metod med effektiva skärmar för att förhindra spridning av suspenderat material.

Spridningsberäkningar Lommabukten

Bilderna på spridningsberäkningar av kväve/fosfor som visats under samrådstiden har helt saknat information om under vilka huvudströmsförhållanden som beräkningarna är gjorda. Det är väl känt att huvudströmmen i Öresund är antingen nordgående till ca 60–70% av tiden eller sydgående under ca 20–30% av tiden. Detta ger en effekt inne i bukterna. I Lommabukten bildas vid nordgående huvudström en medurs strömvirvel i det inre av södra bukten vilket gör att strömmen är sydgående närmast kusten, medan det vid sydgående huvudström bildas en motursvirvel i mitten av bukten och norrut. Detta har stor betydelse för hur spridning sker från reningsverk och vattendrag, och har bl.a. belysts i utredningar av Öresundsvattensamarbetet under slutet av 90-talet. Basen här var modellen MIKE3, och beräkningarna utfördes av DHI, Danmark. Samma beräkningsmodell användes tidigare under byggandet av Öresundsbron, där stor vikt lades vid att ta fram tidsrelevanta, representativa underlag för nord- respektive sydgående huvudström. I VA SYDs underlag står att underlaget är från 80-talet (??), och tydligen bara för en strömriktning. Detta är inte acceptabelt. Spridningsscenarier för både nord- och sydgående ström bör redovisas, med medel- och worst case-utfall.

Alnarpsströmmen

Alnarpsströmmen är en mycket viktig vattentäkt och en regional och nationell resurs. Då en tänkt tunnel från Källby till Sjölunda planeras över Alnarpsströmmen, så krävs djuplodande analyser för att undersöka om det finns risker att schakt och avloppstunnel kan påverka Alnarpsströmmen, under byggskedet och i framtiden (se ovan i avsnittet Säkerhet). Berget har sprickor på många håll, vilket bl.a. sågs under arbetet med Citytunneln. Dessa sprickor når inte alltid bergets yta. Frågan är mycket viktig eftersom Alnarpsströmmen utnyttjas som en dricksvattentäkt. Gifter som nått ner dit tar mycket lång tid att bli av med, om det ens går.

Alla potentiella risker och åtgärder för att eliminera potentiella risker ska redovisas tillsammans med en geoteknisk beskrivning av Alnarpsströmmen och den tänkta tunnelföringen. Alla tidigare utredningar som gjorts avseende Alnarpsströmmen, även i andra sammanhang, och som kan ha betydelsen i föreliggande samråd, ska redovisas i MKB:n.

För Naturskyddsföreningen i Lomma Bjärred

Henrik Jonsson, ordförande

NORDION ENERGI

2025-02-27

Yttrande samråd MAXIMA VA SYD

Nordion Energi AB där Weum Gas AB och Swedegas AB ingår har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Nordion Energi för nära dialog med VA Syd gällande Maxima och inom vilka områden våra ledningar kommer påverkas.

Vi vill upplysa om de säkerhetsföreskrifter som gäller för våra gasledningar.

Högtrycksledningar
Högtrycksledningar omgärdas av NGSA (2023) som i sin tur hänvisar till MSBFS 2009:7 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling).

Vid byggnation, förändrad markanvändning, mm. granskas ett 1600 meter långt och 400 meter brett område med gasledningen i centrum (zonklassningsenhet enl MSBFS 3 kap. 1 §).

Minsta tillåtna avstånd från ledning i mark till byggnad eller till närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter ska det vara **minst 25 meter**. Minsta tillåtna avstånd från ledning till särskilt brand- och explosionsfarlig verksamhet ska vara minst **50 meter**. (enligt MSBFS 4 kap. 2 §).

Högtrycksledningar indelas i olika zonklasser:

För zonklass A gäller:
Zon A: ett område där det inom varje zonklassningsenhet i området finns eller kan antas komma att finnas högst 10 st lägenheter belägna i ett eller flera hus.

För zonklass B gäller:
Zon B: ett område där det inom varje zonklassningsenhet i området finns eller kan antas komma att finnas minst 11 st och högst 45 st lägenheter belägna i ett eller flera hus.

För zonklass C gäller:
Zon C: ett område där det inom varje zonklassningsenhet i området finns, eller kan antas komma att finnas, minst 46 lägenheter belägna i en eller flera byggnader. Dessutom klassas ett område som zon C när det finns eller kan antas komma att finnas

1. byggnad i vilken det vid användning samtidigt vistas minst 20 personer och som ligger mindre än 100 m från gasledningens närmaste del, eller
2. ett väl avgränsat område utomhus inom vilket det vid användning samtidigt vistas minst 20 personer och som med sin närmaste del ligger mindre än 100 m från gasledningens närmaste del.

För zonklass D gäller:
Zon D: ett område där flertalet byggnader inom varje zonklassningsenhet i området har fyra eller flera våningar ovan mark.

För arbete nära högtrycksledningen finns också grävbestämmelser, vilka bifogas till detta yttrande.

Distributionsledningar
Gasledningar för distribution är underkastad Energigasnormens regler (EGN) som bland annat anger minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse respektive landsbyggd (2 respektive 12 meter) samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. Plantering av träd bör ej ske närmare en gasledning än 3 meter. För att minska risken för skador på träd i samband med eventuella framtida arbeten med distributionsledningen rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd.

Nordion Energi AB
Box 382, 201 23 Malmö
Org nr 556976 -3765
nordionenergi.se

För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med kartunderlag och dxf-fil.

Nordion Energi förutsätter att eventuella kostnader i samband genomförandet bekostas av exploatören.

Nordion Energi, Kundtjänst tfn 0774-41 42 00.

Bästa hälsningar,

Stella Rydholm
Nordion Energi

Besöksadress: Riggaregatan 57 i Malmö

Postadress: Box 362, 201 23 Malmö
Tel (0) 010-3031627
Mail: stella.rydholm@nordionenergi.se

Biogas är ett utmärkt exempel på hur en cirkulär och klimatneutral energilösning ser ut i praktiken. Genom att röta t.ex. matavfall kan biogas och biogödsel utvinnas för att användas på olika håll i samhället. Miljöfördelarna har också gett biogasen den lägsta faktorn i BBR vilket gör att nybyggnationer kan byggas hållbart och till ett lågt pris.

Tack vare den så kallade gröngasprincipen kan gaskunder handla biogas på samma sätt som grön el. Flera handelsaktörer erbjuder idag handelsavtal med 100% biogas, avtal som dessutom uppfyller kravet på förnybar energi enligt 2 kap 5 § Miljöbalken.

Besök gärna Nordionenergi.se för mer information.

Reviderad 20201223

Grävningsbestämmelser för SWEDEGAS, en del av Nordion Energi Högtrycksledning och Anläggningar 35 - 80 bar

Allmänna Grävningsbestämmelser och anvisningar

För markarbeten invid Swedegas gasledningar, anläggningar, utrustning för katodskydd som elledningar, brunnar, anodbäddar, benämns som ”anläggningar” fortsatt i dokumentet.

För information hänvisar Swedegas till **Ledningskollen.se,**
Ledningsinformation i dxf, dwg, pdf eller en översiktskarta. Underlaget skall endast anses som projekteringsunderlag då toleranser eller avvikelser kan förekomma. Fysisk utsättning skall alltid begäras vid markarbeten i fält. Beställning görs med fördel via ledningskollen.se.

Då grävande företaget eller dennes beställare har fått information från Ledningskollen.se kontaktas Swedegas för samråd och genomgång av planerade åtgärder i god tid innan arbetet påbörjas, minst 15 arbetsdagar innan arbete påbörjas.

Vid allt markarbete inom 0 - 25m från Swedegas anläggningar gäller nedan angiven checklista:

- Utsättning av gasledning
- Mätning av katodskyddet kan vara nödvändigt innan schaktning påbörjas och Swedegas ska beredas tid för mätningen
- Inom 25 m skall anvisningar och förhållningssätt från utsedd Gasvakt av Swedegas alltid följas
- För schaktarbete inom 5 meter från ledningen skall alltid Gasvakt finnas på plats
- För allt schaktarbete inom 5 meter är det ej tillåtet att använda tandad skopa
- För Kabelplöjning eller kedjegrävning inom 5 meter från gasledning är ej tillåtet
- För Tryckning eller styrd jordborrning inom 5 meter från gasledning är ej tillåtet
- Avrop av Gasvakt sker via direktkontakt för smidigaste möjliga tidsplanering
- Friläggning av gasledning skall utföras med handredskap eller enligt Gasvaktens anvisningar
- Vid friläggning eller underschakt på längre sträcka än 7 meter av gasledning skall entreprenören inkomma med beräkningar/ritningar som redovisar förslag på skyddsåtgärder.
- Frilagd gasledning ska vara under uppsikt och i övriga fall skall den vara inom inhägnad eller annat sätt ledning vara skyddad
- Påkörningsskydd kan vara aktuellt även inom arbetsområdet
- Besiktning av ledning och dess coating skall ske innan återställning av schakt, Swedegas ska beredas tid för besiktning. Eventuellt mätning av katodskyddet kan bli aktuell.

Kontaktuppgifter:

- **Mail: mark@nordionenergi.se**
- **Kontrollrum: 031-43 93 50**
- **Gasvakt utses inom varje enskilt arbete för direktkontakt, telefonnummer_____**
- **112 vid akuta lägen**

Horisontell tryckning, styrd jordborrning etc. mot korsande gasledning får endast ske om gasledningens höjdläge är klarställt genom friläggning och 1 meter höjdskillnad kan erhållas mellan ledningarna. Gasvakt skall närvara på plats.
Tryckning eller jordborrning parallellt med gasledningen bör undvikas i möjligaste mån men kan ske på avstånd om minst 5 meter från ledningen. Gasvakt ska då ha godkänt sträckningen på plats samt ges möjligheten att vara på plats vid arbetena.

Vertikal borrning, nedrivning får inte ske närmare än 5 meter från utsatt gasledning utan att gasledning har frilagts och läge säkerställts.

Vid byggnation, förändrad markanvändning, mm. inom 200 meter från Swedegas anläggningar innefattas detta av särskilda bestämmelser i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS 2009:7

I dessa fall krävs en av Swedegas utsedd handläggare och kontakt enligt ovan. Markarbeten i form av schaktning, sprängning, borrning och spontning etc, intill Swedegas anläggningar kan komma att skada både människor och anläggning om inte anvisningar och krav efterföljs.

Bestämmelser för mark- och schaktarbeten intill anläggningar skall utgöra underlag för grävande företaget eller dennes beställare för att kunna utföra uppdrag på ett effektivt och säkert sätt. Eventuellt behöver ett avtal träffas mellan beställare och Swedegas som reglerar genomförande exempel gällande skyddsavstånd, korsningar och ansvar. Avtal skall upprättas innan markarbetena påbörjas.

Gasledningen har ett gastryck från 35 till 80 bar. Gasöverföringen sker i stålrör som är försett med ett utvändigt coating med korrosionsskydd. I anslutning till ledning förekommer el- och signalkablar, cirka 0,3 meter över gasledningen och ansluter ofta till mätstolpe för katodskyddet.
Gasledningen är markerad med stolpar och skyltar i anslutning till ledningen, dock ej inom tätort.
I vissa fall är stolpar med skyltarna placerade vid sidan av ledningen för inte förhindra åkerbruk och infrastruktur. Det kan inte förutsättas att stolpar med skyltar står direkt ovan på gasledningen

Gasledningen ligger normalt på ett minsta förläggningsdjup till överkant rör på 0,9 meter, avvikelser kan förekomma.




Bild 1: Gasledningens förläggning i jordschakt, avvikelser kan förkomma

Bodar, upplag, maskiner osv. får inte placeras så att åtkomst hindras till Swedegas anläggningar. Lägen för bodar, upplag, maskiner osv skall redovisas i en i arbetsplatsdisposition för aktuellt arbetsområde och samråd med Swedegas ska ske angående föreslaget läge. Särskilda krav för placering av bodar och tillkommande laster kan behöva beaktas under samråd.

Exempel på arbeten som kan påverka befintlig anläggning

- Schaktarbeten i jord eller berg
- Spontning
- Pålning
- Packning, transporter
- Sprängning
- Borrning, ramning
- Kabelplöjning, kedjegrävning
- Jordförstärkning med KC-pelare, jetpelare eller injektering
- Grundvattenpåverkan
- Vibrationer, kan ge skada på stålrör och coatingen
- Sättningar, hävningar, rasrisk
- Underminering, underspolning
- Förändringar av hållfasthet, stabilitetsproblem med efterföljande rörelser
- Uppsprickning av berg, sprutbetong, betong
- Sten och block
- Skyddsplåtar
- Andra elektrifierade anläggningar


Markarbeten som alstrar vibrationer, exempelvis sprängning, spontning, pålning eller packning ska alltid samrådas med Swedegas. För sprängning inom 50 m från gasledningen ska det alltid upprättas en sprängplan som skall delges Swedegas för godkännande, innan arbetet påbörjas. Se laddningsmängd tabell nedan:

Avstånd	a-mått
0-25m	30 < mm/s

Minsta tillåtna avstånd, närliggande ledningar

Anläggning	Minsta tillåtna avstånd (m) Parallellförläggning		Minsta tillåtna avstånd (m) Korsning	
	Stål	PE 100	Stål	PE 100
Annan gasledning	1	1	0,3	0,3
Vattenledning	1	1	0,3	0,3
Avloppsledning för självfall	1	1	0,3	0,3
Tryckavloppsledning, gastät självfallsavloppsledning	1	1	0,3	0,3
Fjärrvärmeledning	1	1	0,3	0,3
Högspänningskabel ≥ 130kV	5	1	0,5	0,5
Högspänningskabel < 130kV	1	0,6	0,3	0,5
Lågspänningskabel < 0,6kV	0,6	0,6	0,3	0,3
Telekabel	0,6	0,6	0,3	0,3
Kabelkanal, kabelskyddsrör, kanalisation	1	1	1	1
Dräneringsledning	0,6	0,6	0,3	0,3

Minsta tillåtna avståndet vid förläggandet av närliggande ledningar



Minsta tillåtna avstånd, byggnad

Objekt	Ledning	Stationer
Enstaka byggnad	25 m	25 m
Grupp av bostads byggnad, byggnad eller utomhus-område med grävningsaktiviteter (minst 20 personer)	25 m	50 m
Särskild brand- och explosionsfarlig verksamhet	50 m	50 m

Bestämmelser för sprängning

Utöver dessa Grävningsbestämmelser gäller följande för sprängningsarbeten vid Swedegas AB:s högtryckskledning för gas.

Kontaktrutiner
Vid sprängning inom 25 meters avstånd från gasledningen skall rutiner för kontakt och samverkan upprättas med Swedegas.

Riskanalys
Riskanalys skall upprättas av beställare/entreprenör och redovisas för Swedegas i god tid innan sprängningsarbetet påbörjas.

Sprängplan
Entreprenören skall upprätta sprängplan innehållande borr- och laddplan, vilken skall överlämnas till Swedegas eller dennes representant innan sprängningsarbete får påbörjas.

Sprängjournal
Entreprenören skall upprätta sprängjournal och överlämna denna till Swedegas eller dennes representant innan sprängning får påbörjas.

Godkännande
Sprängning får Ej påbörjas innan Swedegas, eller dennes representant, godkänt riskanalys och sprängplan.

Besiktning
Entreprenören skall påkalla Swedegas representant för besiktning av bergyta efter avtäckning och rengöring, innan sprängning, för bedömning av sprickor och skadezoner.

Försiktig sprängning
Sprängning skall utföras såsom försiktig och skonsam sprängning så att markskakningar, buller och luftstötar ej överskrider de i riskanalysen uppsatta riktvärden.

Kontaktuppgifter:

SWEDEGAS AB, en del av Nordion Energi
Box 362
201 23 MALMÖ

Besöksadresser:

Nordion Energi AB, där Swedegas AB och Weum Gas AB ingår

Riggaregatan 57
211 13 Malmö

+46 10 178 84 00

Malmö 2025-02-28

VASYD
samrad@vasyd.se

Yttrande med anledning av Samråd Maxima

Bakgrund: Riksbyggen är lagfaren ägare av fastigheten Staffanstorp, Hjärup 22:3, som nämns i Skanskas remissvar. Vi har tagit del av Skanskas synpunkter och vill härmed framföra våra egna synpunkter samt hänvisa till Skanskas svar.

Yttrande: Vi har tagit del av de samrådshandlingar avseende den planerade avloppstunneln Maxima som finns tillgängliga på VA Syds hemsida. I samrådshandlingarna framgår att fastigheten Hjärup 22:5 är berörd. Vi delar Skanskas oro och synpunkter angående de risker och konsekvenser som den planerade tunneln kan medföra för våra fastigheter.

Hänvisning till Skanskas svar: Vi hänvisar till Skanskas remissvar, där de beskriver riskerna med grundläggning, geoenergianläggningar, sättningar, vibrationer och buller. Vi instämmer med Skanskas bedömning att dessa faktorer kan påverka våra fastigheter negativt och att det är viktigt att dessa risker beaktas i den fortsatta planeringen och tillståndsprocessen.

Våra synpunkter:

Vi ser en uppenbar risk för dyrare grundläggning som en konsekvens av tunnelns tillkomst.
Möjligheten att utföra geoenergianläggningar i marken påverkas negativt, vilket kan försämra fastighetens klimatavtryck och miljöprestanda.
Vi delar Skanskas oro för sättningar, vibrationer och buller vid framdrivandet av tunneln, vilket kan leda till klagomål från boende och verksamheter samt krav på nedsatt hyra.
Övriga synpunkter:

Vi behöver löpande erhålla information som kan påverka våra befintliga och kommande bebyggelser på nämnda fastigheter.
Vi förutsätter att eventuella skador eller merkostnader som uppstår till följd av avloppstunneln ersätts av VA Syd.
Vi ser fram emot en fortsatt god dialog i frågan.

Med vänlig hälsning

Peter Skantz
Projektchef MO Malmö
Tfn: 040-10 94 54
peter.skantz@riksbyggen.se

Kontaktperson
Lina Holgersson

lina.holgersson@rsyd.se

VA Syd
samrad@vasyd.se

Yttrande avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken, MAXIMA, ert diarienummer 24/01239

Sammanfattning

VA SYD planerar att bygga ett nytt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, Malmö och Lund. VA SYD har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för om- och utbyggnad samt utökad verksamhet vid befintligt avloppsreningsverk i Malmö, Sjölunda avloppsreningsverk, samt nya avloppstunnlar för anslutning av flera kommuner. Ansökan omfattar även en ny pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk samt nya utloppsledningar från avloppsreningsverket till Öresund.

Synpunkter

Brandskydd under byggtid

Likt mycket av de andra risker som behandlas i dokumentationen bedömer Räddningstjänsten Syd att de största riskerna kopplat till insats och säkerhet finns under tunnelbrytningsprocessen. Vid de schakt som skall ordnas kommer det finnas utmaningar kopplat till säkerhet för personal på plats. Om personer befinner sig under mark, nere i schakt eller tunnlar behöver tydliga instruktioner finnas kopplat till deras säkerhet, utrymningsmöjligheter och möjligheter att avhjälpa att en mindre olycka ska växa sig stor. För tunnlar och schakt är det av avgörande betydelse att det finns system för att personalen själva skall kunna sätta sig i säkerhet vid exempelvis en brand. Det behöver finnas tydliga instruktioner kopplade till larmning, uppsamling och vilka vägar och uppställningsplatser som skall användas för att nå skadeplatsen.

Tillgänglighet

Arbetsplatserna kommer innebära att stora ytor tas i anspråk. Det behöver tillses att arbetsplatserna inte påverkar möjligheter att nå omgivande område och vägar, så att insats begränsas eller förhindras. Befintliga anläggningsdelar medför att det blir trångt på arbetsområdet, såväl för bodar, byggmaterial som plats för kranar, formar och trafik inom fastigheten. En kontinuerlig uppdatering

av angreppsvägar och insatsplaner behöver ske för att tillse att aktuell information om platsens utformning och tillgänglighet alltid finns tillgänglig.

Säkerhetskoncept
Räddningstjänsten Syd förespråkar ett övergripande säkerhetskoncept för projektet, så att säkerhet i så stor utsträckning som möjligt utformas på samma sätt på de olika platserna. Om ett enhetligt system finns behöver metodiken inte avsevärt skilja sig från plats till plats och riskera att fördröja eller försvåra insats. Det kan behöva utformas brytpunkter i anslutning till de större arbetsplatserna.

Från tidigare tunnelprojekt i landet finns erfarenheter om svårigheter i gränssättning och regler mellan olika entreprenörer, varför Räddningstjänsten Syd tidigt vill lyfta frågan och anmoda VA Syd att tydligt formulera vilka säkerhetsregler som gäller för projektet.

Transportrisker
I samrådsmaterialet framgår tydligt att projektet kommer innebära ökade transportmängder, både i projektets närhet, och i Skåne i stort. Bland annat anges att projektet uppskattas ha cirka 1 000 000 teoretiskt fasta kubikmeter (tfm3) överskottsmassor som behöver transporteras. Vissa av schakten där massorna tas upp ligger på platser där det kan vara trångt, eller där det redan nu finns en hög belastning av tung trafik, varför det är troligt att olycksrisken ökar med den ökade trafiken.

Oljehamnen
För arbetsplats S01 så kan omgivande risker från oljehamnen, samt projektets påverkan på verksamheter där behöva bedömas. Det är av stor vikt att framkomlighet till oljehamnen, och de insatstekniska system som finns i området inte påverkas. Insatser i området behöver kunna ske från flera olika riktningar, för att hantera vindpåverkan mm.

Brandfarliga och explosiva varor
Räddningstjänsten Syd vill uppmana till att söka tillstånd till hantering av brandfarlig och explosiv vara på byggarbetsplatserna i god tid och gärna samordnat för projektet om möjlighet till detta finns. Detta för att möjliggöra en effektiv handläggning och att inte byggarbetestiden förlängs p.g.a. avsaknaden av tillstånd. Det är känt från tidigare projekt att det bytts entreprenörer flertalet gånger och att det då inte funnits tydliga rutiner eller planer för hur exempelvis

tillståndsförfarande och liknande ska lösas. Räddningstjänsten Syd uppmanar VA Syd att skapa förutsättningar för att denna fråga löses i tid, så att hela processen gällande användande, hantering, uppställning, transport och avfallshantering kopplat till tunnelbrytandet fungerar. Information om hur tillstånd för brandfarlig vara söks finns under https://www.rsyd.se/foeretag-organisation/brandfarlig-vara/hur-ansoeker-jag-om-tillstaand/

Avloppsslam

Risker kopplade till avloppsslam kan behöva beaktas. Som Räddningstjänsten Syd förstått det kommer inga personer att finnas i tunneln när den är i drift. Om de kan finnas platser eller situationer där risker från avloppsslam kan vara en faktor behöver detta klargöras. Nedanstående bedömning gäller flytande avloppsslam och risker i form av förgiftning, syrefattiga miljöer och explosion. Vi har inte beaktat kemikalier, torkningsprocesser eller hantering av torkat slam, då dessa kan medföra andra risker. Räddningstjänsten Syd har inte heller kännedom om hur hanteringen ser ut, varför vissa frågor eventuellt inte är relevanta för projektet.

Det finns en risk för att giftiga gaser, som svavelväte, kan bildas vid hantering av avloppsslam. Svavelväte är mycket giftigt och kan snabbt leda till allvarliga skador eller dödsfall, särskilt om det frigörs i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen.

Under lagring och hantering av avloppsslam kan gaser som koldioxid bildas. Eftersom koldioxid är tyngre än luft, samlas den på låg nivå och kan tränga undan syret i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen. Detta skapar syrefattiga miljöer som kan orsaka kvävning för personal som vistas där.

Avloppsslam innehåller organiskt material som under nedbrytning kan producera gaser, såsom metan, som kan skapa en explosionsfarlig miljö. Om dessa gaser antänds under ogynnsamma förhållanden, finns en risk för explosioner som kan innebära stor fara för både anläggningen och personalen.

Underlag

Samrådsunderlag MAXIMA Projekt tillstånd Tillståndshandling Miljöbalken
Dokument-ID: 8178-TH-MB-SU-SU-003 Utgåva: 3.0 Slutversion, 2024-10-01

Bilaga SU1 Sjölunda avloppsreningsverk
Bilaga SU2 Avloppstunnel Söder
Bilaga SU3 Avloppstunnel Norr
Bilaga SU4 Direkt berörda fastigheter

Underlaget har upprättats av brandingenjör Lina Holgersson. I den slutliga handläggningen har brandingenjör Peter Olsson medverkat.

VA SYD MAXIMA
samrad@vasyd.se

Malmö, 2025-04-03

Samråd VA SYD MAXIMA - Sjölunda

Scandinavian Tank Storage AB (härefter förkortat ”STS”) och dess dotterbolag Malmö Tank Storage AB (härefter förkortat” MTS”) har tagit del av information om kommande förändringar för VA SYDs verksamhet på Sjölunda avloppsreningsverk (benämns härefter ”Sjölunda”) genom samrådsmöte och skriftlig information. STS ser positivt på förändringarna VA SYD önskar göra för att på ett bättre och mer effektivt rena avloppsvattnet i regionen, det kommer att gynna både miljö och människor under lång tid framöver.

STS och MTS bedriver tillståndspliktig verksamhet och båda verksamheterna har tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne län att bedriva sina verksamheter enligt 9 kap miljöbalken (MB) till den verksamhet som bedrivs på sina respektive fastigheter. STS och MTS har också tillstånd att hantera brandfarliga vara enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utifrån sina respektive tillstånd utfärdade av Räddningstjänsten Syd. STS och MTS är tillsammans en Sevesoverksamhet enligt den högre kravnivån, vilket medför att båda verksamheterna också omfattas av 4§ i 2 kap i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.



Bild 1: Översiktsbild STS/MTS och Sjölunda

STS benämner den anläggningsdel som finns på fastigheterna Brännoljan 1 och 4 (grannfastigheter till Sjölunda) för STS 1 (STS terminal 1), se Bild 1 ovan. På STS 1 hyr STS ut lager för petroleum och biodrivmedelsprodukter med brandfarlighetsklass 2b och 3 (flampunkt över 30°C). Kundernas produkter lagras i atmosfäriskt avluftade stående cylindriska stålcisterner och hanteras i slutna rörledningssystem. Produkten kommer till anläggningen via rörledningar

Scandinavian Tank Storage AB |Sven Källfelts gata 201| 426 71 VF Göteborg | Sweden
phone +46 31 769 00 00 | org no 556468-4115 | vat SE556468411501 | www.scandinaviantankstorage.com

från fartyg som ligger till kaj i oljehamnen. Produkt som ska ut från anläggning pumpas med STS pumpar ut från anläggningen till fartyg. STS har tillstånd att lagra nästan 100 000 m^3 på STS 1, och drygt 437 000 m^3 totalt i Malmö.

MTS verksamhet bedrivs på fastigheten Mineraloljan 17. MTS får lagra 15 000 m^3 bränsleprodukter med brandfarlighetsklass 1 och 3 produkter på sitt område. Produkten kommer i dagsläget till anläggningen från fartyg som ligger till kaj i oljehamnen. Produkten lastas ut från anläggningen till lastbilar som distribuerar produkt till de södra delarna av Götaland.

Scandinavian Tank Storage AB (härefter förkortat ”STS”) och dess dotterbolag Malmö Tank Storage AB (härefter förkortat” MTS”) har tagit del av information om kommande förändringar för VA SYDs verksamhet på Sjölunda avloppsreningsverk (benämns härefter ”Sjölunda”) genom samrådsmöte och skriftlig information. STS ser positivt på förändringarna VA SYD önskar göra för att på ett bättre och mer effektivt rena avloppsvattnet i regionen, det kommer att gynna både miljö och människor under lång tid framöver. STS ser inga risker med verksamheten som bedrivs eller ska bedrivas på Sjölunda, annat än i ny-/ombyggnadsfasen. Det enda som oroar är om lukten från verksamheten kommer att öka, vid vissa väderförhållanden kan lukt från reningsverkets slamlager redan idag var påträngande, och eventuell påverkan av vibrationer och ändringar i grundvattennivå i ombyggnadsfasen.

STS och MTS bedriver tillståndspliktig verksamhet och båda verksamheterna har tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne län att bedriva sina verksamheter enligt 9 kap miljöbalken (MB) till den verksamhet som bedrivs på sina respektive fastigheter. STS och MTS har också tillstånd att hantera brandfarliga vara enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utifrån sina respektive tillstånd utfärdade av Räddningstjänsten Syd. STS och MTS är tillsammans en Sevesoverksamhet enligt den högre kravnivån, vilket medför att båda verksamheterna också omfattas av 4§ i 2 kap i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Tillsammans med hamnbolaget Copenhagen Malmö Port (härefter förkortat ”CMP”) och MTS kund pågår i nuläget projektering för att kunna ta emot produkt via järnväg, där CMP driver detta projekt. Tidplanen är att från och med mars/april 2023 ska den större delen produkt komma till MTS via järnväg. Enligt prognos kommer det att ske via tre tågsätt per vecka. Planen är att tågsätten ska ankomma till oljehamnen tidigt på morgonen (innan 07:00) för att därefter avgå på förmiddagen (ca kl. 9-11). Befintligt järnvägsspår mellan Sjölunda och STS 1 kommer att användas och förses med en ny växel och ett nytt stickspår in i oljehamnen, se Bild 1.

Mellan 2003-2020 har en oljehamnsgemensam provtagning av grundvatten vår och höst utförts i ett antal punkter i och kring oljehamnen, dessa kan ses i Bild 2 nedan. Sedan 2021 tas ett årligt prov pga. konsekvent låga värden. För de punkter som är närmst Sjölunda har det inte tagits några prover i KP5 och KP15 sedan 2007 då de inte hade mätbara värden innan dess. I KP10 mellan STS 1 och

Scandinavian Tank Storage AB |Sven Källfelts gata 201| 426 71 VF Göteborg | Sweden
phone +46 31 769 00 00 | org no 556468-4115 | vat SE556468411501 | www.scandinaviantankstorage.com

Sjölunda har det uppmätts mätbara värden vid tre tillfällen, men de understiger sedan våren 2012 mätbara värden.



Analysrapport

Provnummer:	177-2020-12040342	Ankomsttemp °C Kem	7
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum	2020-12-03 09:45
Matris:	Grundvatten	Provtagare	Sara Nimark
Provet ankom:	2020-12-03		
Utskriftsdatum:	2020-12-08		
Analyserna påbörjades:	2020-12-03		
Provmärkning:	KP16		

Analys	Resultat	Enhet	Mätn.	Metod/ref	
Bensen	< 0.00050	mg/l	30%	Intern metod	a)
Toluen	< 0.0010	mg/l	30%	Intern metod	a)
Etylbensen	< 0.0010	mg/l	30%	Intern metod	a)
M/P/O-Xylen	< 0.0010	mg/l	30%	Intern metod	a)
Summa TEX	< 0.0020	mg/l		Beräknad från analyserad halt	a)
Alifater >C5-C8	< 0.020	mg/l	35%	SPI 2011	a)
Alifater >C8-C10	< 0.020	mg/l	35%	SPI 2011	a)
Alifater >C10-C12	< 0.020	mg/l	20%	SPI 2011	a)
Alifater >C12-C16	< 0.020	mg/l	20%	SPI 2011	a)
Alifater >C16-C35	< 0.050	mg/l	25%	SPI 2011	a)
Aromater >C8-C10	< 0.010	mg/l	30%	SPI 2011	a)
Aromater >C10-C16	< 0.010	mg/l	20%	SPI 2011	a)
Aromater >C16-C35	< 0.0050	mg/l	25%	SIS TK 535 N 012 mod	a)
Oljetyp < C10	Utgår				a)*
Oljetyp > C10	Utgår				a)*

Bild 2: Grundvattenprovtagningspunkter

Under ny-/ombyggnadsfas

STS kan av det delgivna materialet inte se att ombyggnaden inne på Sjölunda ska påverka STS verksamhet eller säkerhet, förutom eventuella vibrationer och ändringar i grundvattennivå. Grundvattnet är bara ca 1-2 meter under markyta, cisternfundament och invallningar i området. Arbetet med tunnlar och schakt ses utifrån de beskrivningar av arbetet STS fått ta del av inte som något som kommer att påverka STS. Dock finns det några saker det måste tas hänsyn till med de tänkta upplagsplatserna i området mellan Sjölunda och STS 1, samt risker med vibrationer och ändringar i grundvattennivån.

Cisterner och invallningar

Cisternerna är som tidigare nämnts byggda av stål. Vikten från cisternens vägg och tak är fördelade på en betongring som ligger på marken (stående cisterner kan grovt förenklat liknas vid en läskburk i sin utformning). Det innebär att påverkan på grundvatten och från vibrationer kan leda till sättningar, vilket i värsta fall kan leda till att cisternen i kollapsar. Detta hände i Helsingborg 2005 när en läcka på vattenledning underminerade en cistern med saltsyra. Cisternen kollapsade och 16 300 ton svavelsyra rann ut. Detta är ett relativt osannolikt scenario då cisternen inte kan undermineras på samma vis i detta fall, men utifrån Sevesolagstiftningarna måste vi i vår verksamhet titta på scenarios ur ”worst-case” perspektiv. Sannolikt är att vibrationer och ändringar i grundvattennivå leder till sättningar vilket påverkar cisternens fundament och därmed cisternen.



Bild 3 Kollapsad cistern i Helsingborg. Foto: Kemira kemi AB

Invallningar runt cisterner är av så kallad överspolningstyp (även kallat 15 minuters invallning) för att omhänderta produkt om en cistern överfylls. Det är alltså en barriär för att begränsa

Scandinavian Tank Storage AB |Sven Källfelts gata 201| 426 71 VF Göteborg | Sweden
phone +46 31 769 00 00 | org no 556468-4115 | vat SE556468411501 | www.scandinaviantankstorage.com

spridning av produkt om en cistern överfylls. Invallningarna består av ett betonggolv som omgärdas av betongmurar som är ca 50 cm höga, och de måste vara täta för att fungera. Det är också ett krav i STS miljötillstånd att invallningar ska vara täta. Invallningar kan påverkas av förändringar i grundvattennivå och av vibrationer.

Vibrationer kan eventuellt påverka cisterner och invallningar på våra fastigheter Brännoljan 1 och 4. Ändring av grundvatten kan påverka fastigheterna Brännoljan 1 och 4, Mineraloljan 1, 2, 3 och 17 samt Bergoljan 1 och 2.

Arbeten i området mellan Sjölunda och STS 1 samt heta arbeten

Det är från STS sida önskvärt att ha en dialog med regelbundet informationsutbyte om vad som kommer att ske i området mellan Sjölunda och STS 1. Då kan STS informera om STS ska utföra arbeten som kan påverka riskbilden och vice versa.

STS föreslår också att eventuella ”heta arbeten” ska rapporteras till STS och oljehamnsverksamheternas gemensamma portal som administreras av Copenhagen Malmö Port (CMP) innan de påbörjas. STS vill inte att det genomförs några arbeten som ger upphov till värme eller gnistor (s.k. heta arbeten) närmare STS områden än 15 meter. STS vill också att risker för brandspridning beaktas om arbeten utförs längre från STS än dessa 15 meter, t.ex. genom att vattna arbetsytor för att förhindra gräsbränder eller liknande.

Om området ska användas som upplagsplats bör typ av material som förvaras i området beaktas med hänvisning till de risker det kan påföra STS verksamhet (och vice versa). Är material t.ex. brandfarlig så utgör det en risk för STS verksamhet.

I området mellan Sjölunda och STS finns ett grundavattenprovtagningsrör som inte får skadas eller påverkas.

Järnväg och brandgata

I området mellan STS 1 och Sjölunda som planeras som upplagsytor finns idag järnvägen till/från oljehamnen på vilken trafiken kommer att öka med ytterligare 3-4 tågsätt per vecka med start juni 2025. Tåg kommer enligt 2025-års tidtabell att köra tisdag, lördag och söndag, där vagnsätten körs ut till oljehamnen från Malmö rangerbangård mellan kl. 05:00 och 07:30, och hämtas tillbaka mellan kl. 09:30 och 11:00. Loken kör ifrån oljehamnen under lossning av vagnarna, för att komma tillbaks och hämta dem när de är tömda.

Det finns också en brandgata i området mellan Sjölunda och STS 1 som en del av skyddet av oljehamnen och STS 1, se Bild 4. Brandgatan får trafikeras men inte blockeras. Brandskyddsutrustning och grindar får inte blockeras. Det finns tre grindar med mindre ytor framför för att räddningstjänsten fordon ska komma in/ut genom grindarna, där både grind och yta måste vara tillgängliga för räddningstjänsten men också för eventuella underhållsarbeten för STS.

Scandinavian Tank Storage AB |Sven Källfelts gata 201| 426 71 VF Göteborg | Sweden
phone +46 31 769 00 00 | org no 556468-4115 | vat SE556468411501 | www.scandinaviantankstorage.com




Bild 4: Insatsplan oljehamnen (bilden är belagd med sekretess och får inte spridas, trots att stora delar maskerats bort).

Scandinavian Tank Storage AB |Sven Källfelts gata 201| 426 71 VF Göteborg | Sweden
phone +46 31 769 00 00 | org no 556468-4115 | vat SE556468411501 | www.scandinaviantankstorage.com

Kontaktpersoner

Kontakter på STS:

Urban Assarsson
Terminalchef för STS och MTS anläggningar i Malmö
Tel. 0706 89 18 59
E-post: urban@scandinaviantankstorage.com

Marcus Tobiaeson
Ställföreträdande terminalchef för STS och MTS anläggningar i Malmö
Tel. 0706 89 18 46
E-post: marcus@scandinaviantankstorage.com

Beredskapsfunktion som alltid är tillgänglig (och mottagare av information om när t.ex. heta arbeten ska utföras):
STS Malmö beredskap
Tel. 040 93 37 69
E-post: malmo@scandinaviantankstorage.com

Post-/besöksadress Malmö:
Scandinavian Tank Storage AB
Oljevägen 38
211 24 Malmö

Huvudkontor (Göteborg):
Scandinavian Tank Storage AB
Sven Källfelts gata 201
426 71 Västra Frölunda
Tel. 031 769 00 00
E-post sts@scandinaviantankstorage.com

Scandinavian Tank Storage AB |Sven Källfelts gata 201| 426 71 VF Göteborg | Sweden
phone +46 31 769 00 00 | org no 556468-4115 | vat SE556468411501 | www.scandinaviantankstorage.com

SEGEÅNS
vattendragsförbund
och vattenråd

2024-12-13

samrad@vasyd.se

VA SYD

Box 191

201 21 MALMÖ

Yttrande över samråd MAXIMA D nr 24/01239

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har fått ovannämnda handlingar för yttrande.

Den planerade verksamheten innebär betydande miljöpåverkan.

7.6.2 Ytvatten Här framgår att 2 nödavlopp planeras i strandzonen vid Sjölunda avloppsreningsverk. Detta innebär att vid haveri kan orenat avloppsvattensläppas ut i recipienten i strandzonen.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd anser att såväl Nödavlopp som Bräddavlopp ska släppas i någon form av fördröjningsmagasin så man kan ta tillbaka det förorenade avloppsvattnet och rena det innan det släpps vidare till recipient. Direktutsläpp i recipient av orenat avloppsvatten är inte acceptabelt.

8.4 Ytvatten. Här framgår att bland annat till Segeå och Alnarpsån sker utsläpp av sk överskottsvatten. Överskottsvatten beskrivs enligt följande i rapporten (dvs grundvatten som inte återförs till grundvattenakvifären, dagvatten (nederbördsvatten som ytledes avrinner från tak, gator, vägar och mark) dräneringsvatten (vatten som passerat marklager och avleds genom dränering) I byggskedet ingår allt vatten som förorenats av byggaktiviteter inom arbetsområdet).

Här vill Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd påpeka att dagvatten är ett förorenat avloppsvatten som inte ska släppas i recipient utan föregående rening. Detsamma gäller det vatten som förorenas under byggprocessen eftersom såväl grumling som förorening av spill från kemikalier etc inte ska släppas till recipienten utan föregående rening.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd vill också påpeka att det är av största vikt att grundvatten inte förorenas varken i byggskedet eller i anslutning till verksamheten med transport genom ledningsnät.

Bilaga SU2.3 Markavvattningsföretag.

Här vill Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd påpeka att även markavvattningsföretag uppströms, de markavvattningsföretag vars områden direkt påverkas av byggnationen i sina båtnadsområden, kan bli påverkade om Segeåns vatten inte kan gå ut på samma vis det brukar utan att det pga byggnationen vid Sjölunda sker dämning i ån. Ett samråd även med uppströmsliggande markavvattningsföretag är önskvärt.

Bilaga SU1 Sjölunda avloppsreningsverk

3.3 Ytvatten 3.3.1. Segeå Segeå: Havet-Torrebergabäcken utgör recipient för Bräddningar från Sjölunda avloppsreningsverk i nuläget.

Här framgår inget vad man avser göra för att förhindra framtida bräddningar i samband med utbyggnaden.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd anser att samtliga bräddningar av orenat avloppsvatten ska förebyggas och förhindras så att bräddningar inte sker direkt till recipient.

4.3.2 Här framgår att vid höga flöden kan vatten bräddas genom bräddavlopp till Segeå. Det här är inte acceptabelt utan här förordas att bräddning sker till magasin för att senare kunna renas.

I stycket redovisas också att förbiledning sker förbi reningssteg när det är höga inkommande flöden. Det här innebär en försämrad rening av utgående avloppsvatten.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd anser att för att lösa detta krävs att det tas höjd för höga flöden och att tillräckligt med fördröjningsmagasin finns på anläggningen så man kan utnyttja även de tider med låga flöden bättre samt härigenom också minska bräddningar och förbiledningar. I avsnitt 5.2.4 bild sidan 23 framgår att vid hög flöde förbi leder man till sk högflödes rening 4 kbm/s och renar 6 kbm/s i normal rening dvs man avser förbileda nästan hälften av inkommande avloppsvatten vid högflöde. Då har man ändå magasinerat 4 kbm/s i en regnvädersbassäng innan intaget till reningsverket.

Det här anser Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd att innebär att anläggningen är underdimensionerad. Med hänsyn till klimatförändringar och tätare extremvädersituationer så kommer högflöden tätare och då måste det finnas en dimensionering som klarar detta.

5.2.8. Framtida bräddningar

VA Syd avser bygga bort bräddningar genom att i stället förbileda reningssteg så inte fullgott renat avloppsvatten släpps i ordinarie utsläppspunkt. Detta kommer då att påverka provtagningarna på utgående vatten och det gäller att hålla sig under de gränser som man har i tillstånden.

Nödavlopp kommer att finnas se i början av denna skrivelse. Det idag befintliga nödavloppet till Segeå kommer man att ta ur drift vilket är positivt.

8.2 Ytvatten 8.2.1. Byggskedet

Under byggskedet kan förbiledning och även bräddningar förkomma. Bräddningar förväntas uppkomma i samband med omkopplingar och då generellt under korta tidsperioder (timmar). Samt även vid kapacitetsbegränsningar när processteg tagits ur drift.

Dagvatten och överskottsvatten här sägs att behandling sker vid behov. Se vår kommentar tidigare i denna skrivelse.

Ett internt nät av dagvattenbrunnar och dagvattenledningar planeras att anordnas för avvattning av vägar och planer. Lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas genom interna utjämningsmagasin eller dammar innan det leds vidare till recipient. Infiltration över grönytor utreds. Vid påfyllningsstationer för kemikalier planeras saneringsutrustning och möjlighet att täta brunnar för att minska risker för spridning av kemikalier till dagvatten. Dagvatten från slamplattas planeras pumpas till avloppsreningsverket.

Kommentar: Det förebyggande arbetet är viktigt.

Bilaga SU2 Avloppstunnel söder

Påverkan på grundvatten och ytvatten kommer att ske. Ledningsnätet kommer att ändras så att antalet bräddningar ska minska vilket är positivt.

Bilaga SU2.1 Föreslagen tunnelsträckning avloppstunnel söder. Bilaga SU 2.2 Tunnelkorridor, arbetsområde och schakt avloppstunnel söder

Inga ytterligare synpunkter.

Bilaga SU3 Avloppstunnel norr

Inga ytterligare synpunkter.

Bilaga SU3.1 Föreslagen tunnelsträckning avloppstunnel norr

Bilaga SU4 Direkt berörda fastigheter

Inga synpunkter.

Sammantaget vill Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd framföra att det är viktigt att Miljökvalitetsnormerna kan hållas så att Segeå och övriga vatten kan nå en god ekologisk status. Vi vill också påpeka att kan inte Miljökvalitetsnormerna hållas är verksamheten inte tillåtlig enligt gällande lagstiftning.

För Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Sara Ripa
Ordförande

Handläggare: Christel Strömsholm Trulsson
Projektledare

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Christel Strömsholm Trulsson
Datum: 2024-12-16 09:12
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
B64DEA1136EC360A01C15177FBB7DD75B7A8FF711CEC60FE6BE75EA733CEA200

Namn: Sara Ripa
Datum: 2024-12-16 21:59
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
B64DEA1136EC360A01C15177FBB7DD75B7A8FF711CEC60FE6BE75EA733CEA200

Vår kontakt:
Martin Persson
010-448 32 30
martin.persson@skanska.se
Skanska Fastigheter Malmö AB

Adress:
Skanska Fastigheter Malmö AB
205 33 Malmö

Yttrande avseende samråd för Maxima

Skanska Fastigheter Malmö AB är ett bolag i Skanska-koncernen vars inriktning är att utveckla och långsiktigt äga kommersiella fastigheter i Malmö-Lund-regionen.

Vi har tagit del av de samrådshandlingar avseende den planerade avloppstunneln Maxima som per dags dato finns tillgängliga på VA Syds hemsida. I samrådshandlingarna finns bland annat "Bilaga SU 4 Direkt berörda fastigheter". Där återfinns nedanstående fastigheter som direkt eller via bolag ägs av Skanska Fastigheter Malmö AB:

Löjan 2
Gäddan 12
Trollhättan 7

Utöver dessa berörs fastigheten Hamnen 22:26 som vi innehar via tomträtt. Lagfaren ägare är Malmö Stad.

Vid telefonkontakt med VA Syd i februari 2025 har vi förstått att fastigheten Trollhättan 7 inte längre betraktas som direkt berörd, men vi vill trots det för samtliga fastigheter ovan föra fram de risker och den påverkan vi ser framför oss som en konsekvens av genomförandet av den södra delen av avloppstunneln inom projekt Maxima. Då fastigheterna idag har olika status, listas möjliga risker och konsekvenser för respektive fastighet i det följande. Uppräkningen av risker och konsekvenser är inte uttömmande.

Yttrande

Löjan 2

Fastigheten är bebyggd med ett kontorshus färdigställt 2022 som är i det närmaste fullt uthyrt. Vi ser följande risker och konsekvenser

-sättning pga grundvattensänkning vid framdrivandet av tunneln
-begränsad eller ingen möjlighet att i framtiden utföra geoenergianläggningar i mark
-vibrationer vid framdrivandet av tunneln med klagomål från kontorsverksamheter och krav på nedsatt hyra som följd
-buller vid framdrivandet av tunneln med klagomål från kontorsverksamheter och krav på nedsatt hyra som följd

Gäddan 12

Fastigheten är idag obebyggd. För fastigheten finns en antagen detaljplan 5128 som medger byggnation av en kontorsbyggnad om ca 8 våningar. Den planerade tunneln passerar rakt under merparten av fastighetens fotavtryck. Vi ser följande risker och konsekvenser.

Innan fastigheten bebyggts

-Ingen eller starkt begränsad möjlighet att utföra grundläggning med pålning och bergförankring ned i kalkberget. Uppenbar risk för dyrare grundläggning som en konsekvens av tunnelns tillkomst och införande av markreservat i gällande detaljplan

-Ingen möjlighet att i framtiden utföra geoenergianläggningar i mark. Detta påverkar fastighetens framtida klimatavtryck och miljöprestanda negativt, med negativ påverkan på fastighetens värde

Om fastigheten är bebyggd då tunneln genomförs

-sättning pga grundvattensänkning vid framdrivandet av tunneln
-ingen möjlighet att i framtiden utföra geoenergianläggningar i mark
-vibrationer vid framdrivandet av tunneln med klagomål från kontorsverksamheter och krav på nedsatt hyra som följd
-buller vid framdrivandet av tunneln med klagomål från kontorsverksamheter och krav på nedsatt hyra som följd

Trollhättan 7
Fastigheten är bebyggd med ett kontorshus färdigställt 2019 som är i det närmaste fullt uthyrt. Vi ser följande risker och konsekvenser

-sättning pga grundvattensänkning vid framdrivandet av tunneln
-begränsad eller ingen möjlighet att i framtiden utföra geoenergianläggningar i mark
-vibrationer vid framdrivandet av tunneln med klagomål från kontorsverksamheter och krav på nedsatt hyra som följd
-buller vid framdrivandet av tunneln med klagomål från kontorsverksamheter och krav på nedsatt hyra som följd

Hamnen 22:26
Fastigheten är idag obebyggd. För området som fastigheten ligger pågår diskussioner om detaljplaneläggning. Vårt önskemål är att fastigheten ska detaljplaneläggas för kontor. Den planerade tunneln passerar rakt under merparten av fastighetens fotavtryck. Vi ser följande risker och konsekvenser

Innan fastigheten bebyggts

-Ingen eller starkt begränsad möjlighet att utföra grundläggning med pålning och bergförankring ned i kalkberget. Uppenbar risk för dyrare grundläggning som en konsekvens av tunnelns tillkomst och införande av markreservat i gällande detaljplan
-Ingen möjlighet att i framtiden utföra geoenergianläggningar i mark. Detta påverkar fastighetens framtida klimatavtryck och miljöprestanda negativt, med negativ påverkan på fastighetens värde

Om fastigheten är bebyggd då tunneln genomförs

-sättning pga grundvattensänkning vid framdrivandet av tunneln
-ingen möjlighet att i framtiden utföra geoenergianläggningar i mark
-vibrationer vid framdrivandet av tunneln med klagomål från kontorsverksamheter och krav på nedsatt hyra som följd
-buller vid framdrivandet av tunneln med klagomål från kontorsverksamheter och krav på nedsatt hyra som följd

Vi behöver löpande erhålla information som eventuellt kan påverka vår befintliga och kommande bebyggelse på nämnda fastigheter pga. anläggande och drift av Maxima men även om samråd sker måste hänsyn tas rörande tex. samordning produktionstidplaner, kriterier för belastningar, deformationer, vibrationer, grundvatten, skyddszoner för pålning, borrade brunnar, spont, stag och liknande teknisk utformning.

Skanska förutsätter även att arbetena vid schakter mm tillhörande tunneldrivningen och deras arbetsområden inte har någon påverkan på våra fastigheter avseende drift eller kommande byggnation exempelvis avseende grundvattensänkning, dagvattenhantering, vibrationer eller påverkan på tänkta grundläggningsmetoder för kommande bebyggelse.

I den mån avloppstunneln skulle leda till skada och/eller fördyrad grundläggning, uteblivna geoenergianläggninar eller liknande förutsätter Skanska att sådan skada och/eller merkostnader ersätts av VA Syd.

Angående samråd från Malmö Stad i ärende SBN 2022-1038, ÄDp 5856, Turbinen 4 m.fl.

Parallellt med VA Syds samråd avseende Maxima har vi mottagit samrådshandlingar i rubricerat ärende från Malmö Stad avseende ändring av 58 st detaljplaner för fastigheter som berörs av anläggandet av Maxima.

I detta material framgår att det för vår fastighet Gäddan 12 föreslås ett markreservat för underjordisk avloppstunnel mellan nivåerna -2,5 m till -30,5 m i förhållande till nollplanet. Inom detta område får inga ingrepp ske som kan skada eller påverka avloppstunneln negativt. Bestämmelsen har planbeteckning u12. Då befintlig markyta idag ligger på ca +2,5 m innebär detta ett reservat från 5 m under mark ner till 33 m under mark.

I samma samrådsmaterial saknas införande av bestämmelse för fastigheten Hamnen 22:26 då denna fastighet idag saknar detaljplan. Dock kan man anta att samma bestämmelse kommer att belasta denna fastighet.

Den föreslagna planändringen och markreservatet är omfattande i djup och kommer kraftigt att inverka på möjligheten att genomföra normal grundläggning för kommande bebyggelse och innebära ökade kostnader. Möjligheten att utföra geoenergianläggning på fastigheterna kommer också vara starkt begränsad.

För att inte låta vara osagt förbehåller sig Skanska rätten att under fortsatt planering och drift av våra fastigheter till VA Syd löpande inkomma med nya synpunkter, som uppstår i det fortsatta arbetet och som är av vikt för fastigheternas utformning, byggnation och drift. Skanska förbehåller sig också rätten att löpande föra in sådan information i den kommande tillståndsprocessen.

Vi ser fram emot en fortsatt god dialog i frågan.

Med vänlig hälsning

Martin Persson

Skanska Fastigheter Malmö AB

Handläggare:
Mats Pauli

Datum:
2025-02-27

VASYD,
samrad@vasyd.se

Yttrande med anledning av
Samråd Maxima

Bakgrund

Skanska Sverige AB, genom Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, (”Skanska”) äger fastigheten Hjärup 22:3 där en första av två detaljplaner vunnit laga kraft (Detaljplan för del av Hjärup 22:3m fl, Västerstad Etapp I Hjärup, Staffanstorps kommun) och byggnation av bostäder nu påbörjats.

Totalt inom de två planerade detaljplanerna (”Hjärup Västerstad”) har Skanska för avsikt att utveckla och bygga uppemot 1 300 bostäder, grundskola, förskolor samt centrumverksamhet. Byggstart inom kvartersmark har påbörjats för ett av de initiala kvarteren inom första detaljplanen och under innevarande år planeras för ytterligare byggstarter.

Direkt berörda kvarter, som utgör de mest östra kvarteren inom Hjärup 22:3, kommer under året ombildas till två nya separata fastigheter. Se bild 1 nedan.




Bild 1: Utdrag gällande detaljplan med direkt berörda kvarter markerade i brunt.

Upplysningsvis kan även nämnas att delar av Hjärup 22:3 avstyckats med nya lagfarna fastighetsägare (se blå markering i bild 2 nedan).




Bild 2: Lagfarna fastighetsägare (Hjärup 22:5 Riksbyggen samt Hjärup 22:79 LENY Fastighets AB)

Med anledning av ovan och i enlighet med aktuellt samråd avseende Maxima inkommer vi nu med följande synpunkter för VASYD att beakta i takt med upprättandet av ansökningshandlingar inför kommande tillståndsprocess.

Yttrande

Vi har tagit del av de samrådshandlingar avseende den planerade avloppstunneln Maxima som per dags dato finns tillgängliga på VA Syds hemsida. I samrådshandlingarna finns bland annat ”Bilaga SU 4 Direkt berörda fastigheter”, vari framgår att fastigheten Hjärup 22:3 är berörd.

Inom direkt berörda kvarter (se Bild 1 brunmarkerade kvarter) avser vi bygga hus i ca 6 våningar med källare. Vi har dock i nuläget än ej beslutat om vilken grundläggningsmetod som ska tillämpas.

Berörda kvarter är idag obebyggda, men då den planerade tunneln passerar rakt under merparten av kvarterens fotavtryck ser vi följande risker och konsekvenser.

Tunnel anläggs innan kvarteren bebyggts

-Ingen eller starkt begränsad möjlighet att utföra grundläggning med pålning och bergförankring ned i berget. Uppenbar risk för dyrare grundläggning som en konsekvens av tunnelns tillkomst

-Ingen möjlighet att i framtiden utföra geoenergianläggningar i mark. Detta påverkar fastighetens framtida klimatavtryck och miljöprestanda negativt, med påverkan på fastighetens värde.

Om kvarteren är bebyggda då tunneln genomförs

-sättning pga grundvattensänkning vid framdrivandet av tunneln och byggnation av schakt.

-ingen möjlighet att i framtiden utföra geoenergianläggningar i mark

-vibrationer vid framdrivandet av tunneln med klagomål från boende och verksamheter, med krav på nedsatt hyra som följd.

-buller vid framdrivandet av tunneln med klagomål från boende och verksamheter, med krav på nedsatt hyra som följd.

Övrig bebyggelse, planerad och/eller pågående, inom Hjärup Västerstad (Hjärup 22:3)

-sättning pga grundvattensänkning vid framdrivandet av tunneln och byggnation av schakt.

-vibrationer vid framdrivandet av tunneln med klagomål från boende och verksamheter, med krav på nedsatt hyra som följd.

-buller vid framdrivandet av tunneln med klagomål från boende och verksamheter, med krav på nedsatt hyra som följd.

Vi behöver löpande erhålla information som eventuellt kan påverka våra befintliga och kommande bebyggelser på nämnda fastigheter pga. anläggande och drift av Maxima men även om samråd och övrig hänsyn måste tas rörande tex. samordning produktionstidplaner, kriterier för belastningar, deformationer, vibrationer, grundvatten, skyddszoner för pålning, borrade brunnar, spont, stag och liknande teknisk utformning.

Skanska förutsätter även att arbetena vid schakter mm tillhörande tunneldrivningen och deras arbetsområden inte har någon påverkan på våra fastigheter avseende drift eller kommande byggnation exempelvis avseende grundvattensänkning, dagvattenhantering, vibrationer eller påverkan på tänkta grundläggningsmetoder för kommande bebyggelse.

I den mån avloppstunneln skulle leda till skada eller fördyrad grundläggning eller liknande förutsätter Skanska att sådan skada och/eller merkostnader ersätts av VA Syd.

För att inte låta vara osagt förbehåller sig Skanska rätten att under fortsatt planering och drift av våra fastigheter till VA Syd löpande inkomma med nya synpunkter, som uppstår i det fortsatta arbetet och som är av vikt för fastigheternas utformning, byggnation och drift. Skanska förbehåller sig också rätten att löpande föra in sådan information i den kommande tillståndsprocessen.

Vi ser fram emot en fortsatt god dialog i frågan.

Skanska Sverige AB, Bostadsutveckling SydVäst
205 33 Malmö

Mats Pauli
010- 448 25 89
mats.pauli@skanska.se

Från: JAVENSKÖLD Fredrik <Fredrik.Javenskold@skanemejerier.se>
Skickat: den 25 februari 2025 09:06
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Samråd MAXIMA

Skånemejerier har tagit del av samrådsunderlag för projekt Maxima. Skånemejerier är positiva till att den regionala infrastrukturen för avloppsrening i sydvästra Skåne förbättras. Skånemejerier har för närvarande inte några specifika synpunkter på de beskrivna åtgärderna som är planerade för tillståndsprövningen. Det diskuteras på flera ställen i samrådsunderlaget om att infrastrukturen behöver förstärkas för att klara av befolkningsutvecklingen i regionen. Skånemejerier vill dock poängtera att för att befolkningsutvecklingen ska kunna hanteras behöver också näringslivet fungera och skapa arbetstillfällen. Det är således viktigt att satsningar på infrastruktur även är till gagn för utvecklingen av det lokala näringslivet och industrin. Skånemejerier är kund hos VA-Syd och VA-Syd är en viktig samarbetspartner för mejeriets verksamhet.

Mejeriet önskar mot bakgrund av ovanstående att VA-Syd i sin planering av utvecklingen av den regionala infrastrukturen för avloppsrening även inkluderar utveckling av näringsliv och industri.

mvh

Fredrik Javensköld
Environment Manager

Skånemejerier Försäljning AB
Boplatsgatan 9, Malmö
Box 7025, SE 200 42 Malmö, Sweden
Phone: +46 40 619 3241
Cell: +46 70 330 31 01
E-mail: fredrik.javenskold@skanemejerier.se

The manner in which we process personal data is described in our Privacy Policy (Sw. Integritetspolicy), which is available on our website. This communication may contain confidential information. If received in error, please inform the sender immediately and delete the communication (including any attachments) from your system.

Skånes Ornitologiska Förening

Falsterbo fyr, Fyrvägen 35
SE – 239 40 FALSTERBO
Sweden

Arlöv 27 februari 2025

Samråd MAXIMA
Samrad@vasyd.se

Skånes Ornitologiska Förening tackar för möjligheten att yttra sig angående ”Samråd om MAXIMA VA SYD - 24/01239”.

Remissen är omfattande och handlar till övervägande del om frågor som inte faller inom vårt expertområde. Vi yttrar oss därför genom att citerar tidigare svar i samma eller liknande ärenden.

Arlöv 29 september 2022
VA SYD
samrad@vasyd.se
Yttrande angående avgränsningssamråd enligt kontinentalsockellagen (KSL) för provborrning i Öresund.
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) tackar för möjligheten att yttra sig i rubricerat ärende. Vi har tagit del av underlaget och finner att risken för negativ påverkan för fågellivet förefaller att vara försumbar. SkOF har därför inget att erinra utifrån ett fågelskyddsperspektiv.

Arlöv 24 februari 2023
VA SYD
samrad@vasyd.se
Yttrande från Skånes Ornitologiska Förening gällande Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd enligt kontinentalsockellagen KSL
Samt: Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, samrådsunderlag enligt miljöbalken MB.
Båda ärendena utskickade 21 november 2022.
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) tackar för möjligheten att avge ett yttrande i dessa ärenden. Vi har tagit del av underlagen och finner att risken för negativ påverkan för fågellivet förefaller att vara försumbar. Detta gäller både för fågellivet rent allmänt och för de skyddade områden som finns i närheten av planerade verksamheter, inkl. den föreslagna utvidgningen av Natura 2000-området (SPA, skyddat område enligt EU:s Fågeldirektiv) Lommabukten-Salviken. SkOF har därför inget att erinra utifrån ett fågelskyddsperspektiv.
SkOF noterar också att VA SYD vill att den geografiska avgränsningen av det föreslagna utvidgade SPA-området Lommabukten och Salviken justeras genom att den sydligaste spetsen av detta område utgår. Detta för att möjliggöra sjöfart till och från Malmö hamn (riksintresse) samt berörda kommuners försörjning av VA-tjänster. SkOF ser inga större problem med en sådan justering av den föreslagna utvidgningen av SPA-området. I våra ögon fungerar det bra med att gränsen för det utvidgade SPA-området dras parallellt med de planerade nya utloppledningarna, nordost om dessa.

Arlöv 30 mars 2023
VA SYD
samrad@vasyd.se

Postadress	Telefon	Bankgiro	e-post
Fyrvägen 35	**0736-254 256**	**684 – 4849**	skofmail@gmail.com
SE – 239 40 Falsterbo			***http://www.skof.se***

Yttrande från Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) med anledning av Samråd Hållbar avloppsledning, gällande tillfällig vägbank i Segeåns mynningsområde.

SkOF tackar för möjligheten att yttra sig i rubricerat ärende. Området i fråga hyser inte några stora ornitologiska värden. Häckande fåglar inskränker sig till ett eller två par knölsvan samt möjligen något par ejder och småskrake. Dock fungerar mynningsområdet som ett periodvis viktigt rast- och födosöksområde för en del sjöfåglar – främst sothöna, vigg, knipa och skäggdopping, i synnerhet under höst och vinterperioderna.
SkOF bedömer att störst påverkan på fåglarna kommer att ske under anläggningstiden (både vägbank och avloppsrör) och bortforslingstiden (vägbanken) och därför föreslår vi att dessa arbeten sker under perioden tidig vår till tidig höst eftersom antalet rastande fåglar då är som minst.
Det nämns inget i remissen om under vilken tidsperiod vägbanken kommer att existera. Handlar det om år eller månader? Vi saknar också uppgifter huruvida vägbanken kommer att vara tillgänglig för allmänheten. Är det så kommer fiskare med garanti att frekventera vägbanken och då uppstår oönskade störningar för rastande sjöfåglar i området. Vi hoppas därför att vägbanken kommer att göras otillgänglig för allmänheten – i synnerhet viktigt om vägbanken kommer att existera under lång tid (år).

För Skånes Ornitologiska Förening genom

Kenneth Bengtsson

Yttrande
Samråd avseende MAXIMA

Dnr 24/01239

2025-02-28

INTERNAL

Innehållsförteckning

Definitioner **3**

Inledning och bakgrund **4**

Planerad verksamhet **4**

Fortsatt dialog **5**

Definitioner

Biogas	Ett gasformigt bränsle som framställs av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan. Gasen är mättad på vatten och innehåller cirka 50-70 % metan, resten består i huvudsak av koldioxid.
Biometan	Biogas som genomgått rening och uppgradering till en hög metananhalt med liten andel föroreningar.
Fordonsgas	Uppgraderad biogas eller naturgas, eller en blandning av dessa som används som drivmedel till fordon. Innehåller över 97 % metan.
LCO_2	Liquified carbon dioxide, eller flytande koldioxid.
Gasfackla	Anordning för kontrollerad förbränning av biogas som inte kan tas omhand i uppgraderingen.
Gasuppgradering	En behandlingsprocess där koldioxid och andra gaser, partiklar och fukt avskiljs från biogasen för anrikning av metanhalten, vilket ökar gasens energivärde.
Nm^3	Normalkubikmeter, gasens volym vid normaltillstånd, d.v.s. 0 °C och 1,01325 bar tryck.

Inledning och bakgrund

St1 Biokraft har deltagit i samråd avseende nytt tillstånd för VA SYDs nya regionala infrastruktur för avloppsrening i Skåne. Vi har tagit del av samrådsunderlag MAXIMA utg. 3.0 samt deltagit i ett samrådsmöte med VA SYD avseende projekt MAXIMA 2025-01-30.

Idag äger och driver St1 Biokraft en uppgraderingsanläggning inom VA Syds verksamhetsområde. Verksamheten ingår i VA Syds tillstånd för Sjölundaverket, dock är St1 Biokraft verksamhetsutövare för uppgradering av biogas. Detta är reglerat genom avtal om leverans av rågas där VA Syd åtar sig att leverera biogas och St1 Biokraft åtar sig att mottaga den producerade biogasen från rötkamrarna.

I och med VA Syds planerade utökning av mottagande av avloppsvatten bedöms även produktionen av biogas att öka.

St1 Biokraft svarar med detta yttrande på samrådet och kommenterar främst det som berör uppgraderingsanläggningen och dess ombyggnation.

Planerad verksamhet

VA Syd beskriver den del av den planerade verksamheten som berör St1 Biokrafts uppgraderingsanläggning i 7.1 Verksamhetens omfattning:

- Att vid Sjölunda avloppsreningsverk ta emot och behandla externt organiskt material.
- Att bibehålla, och eventuellt öka, kapaciteten i befintlig uppgraderingsanläggning för biogas.

samt i 7.5.1 Avloppsvattenrening ”en kapacitetsökning från dagens anslutning om cirka 360 000 personer till cirka 690 000 år 2045. Det motsvarar en kapacitet om cirka 820 000 pe (personekvivalenter) baserat på 70 gram BOD7/person, dygn. Vid Sjölunda avloppsreningsverk sker även rötning av organiskt material.”.

Yttrande avseende kapacitet och planerad verksamhet:

St1 Biokraft tolkar ovan utdrag ur samrådsunderlaget att biogasproduktionen kommer att öka, dels med avseende på nästintill dubblerade anslutningar vilket i sin tur ökar inkommande avloppsvatten och därmed organiskt rötbart material, dels att även externt organiskt material kan komma att behandlas vid Sjölundaverket. I samrådsunderlaget ges ingen prognos på hur stor ökningen i biogasproduktion blir.

Vid det genomförda samrådet och i protokollet ”2025-02-30 Protokoll samråd ST1 slutversion” framkommer att VA Syd tar höjd för kapacitetsökningen i gasproduktionen, men avser använda beskrivning av befintlig anläggning samt att hantera en eventuell diskrepans i befintlig anläggning mot ny teknik genom en senare ändringsansökan.

Den befintliga anläggningen kan inte ta emot och uppgradera den mängd gas som VA Syd planerar, varför en ny anläggning behövs. Sedan installationen av befintlig anläggning har teknikutvecklingen gått framåt och det går inte i detta skede att avgöra huruvida befintlig teknik blir valet för en framtida anläggning med uppemot dubblerad kapacitet. Detta är vad St1 Biokraft allt som oftast står inför vid tillståndsansökningar varför vi förordar att beskriva flera tekniker och lösningar som alla uppfyller kraven i BAT/BREF-dokumenten. Miljökonsekvenserna för de olika teknikerna är desamma.

Det förefaller inte effektivt vare sig för St1 Biokraft, för VA Syd eller prövningsmyndigheten att kvarhålla en beskrivning av befintlig anläggning för att kort härefter ansöka om en ändring av tillståndet. En konsekvens kan bli att det behövs en ändring i det nya tillståndet som kanske ännu inte vunnit laga kraft.

INTERNAL

Fortsatt dialog

St1 Biokraft avser att investera i ny kapacitet för att fortsatt kunna uppfylla avtalet och mottaga all producerad biogas. Därmed är det av yttersta vikt att fortsatt dialog kring planerad verksamhet fortgår längs tillståndsprövningen samt att St1 Biokraft som verksamhetsutövare ges tillfälle att bidra till och granska slutlig beskrivning av den planerade verksamheten rörande uppgraderingsanläggningen, berörda villkor, konsekvensbeskrivning, yrkanden med mera.

Göteborg 2025-02-28

VA Syd
samrad@vasyd.se

Synpunkter från SFPO i anledning av samråd om MAXIMA VA SYD, dnr 24/01239

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och företräder cirka 220 fiskefartyg verksamma företrädesvis inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. Vi står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

VA SYD planerar att bygga ett nytt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, Malmö och Lund. VA SYD har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt MB för om- och utbyggnad samt utökad verksamhet vid befintligt avloppsreningsverk i Malmö, Sjölunda avloppsreningsverk, samt nya avloppstunnlar för anslutning av flera kommuner. Ansökan omfattar även en ny pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk samt nya utloppsledningar från avloppsreningsverket till Öresund.

SFPO vill inledningsvis tacka för det samrådsmöte som avhölls den 15 januari såväl som för möjligheten att få lämna synpunkter i förevarande samråd. SFPO vill i anledning därav framföra det följande (som i mångt och mycket korresponderar till vad som framfördes till er vid samrådsmötet).

SFPO, som inser behovet av och riktigheten i det planerade, har synpunkter och känner en oro vad gäller projektets effekter för det småskaliga och kustnära yrkesfisket som bedrivs i Lommabukten. Bukten av stort värde för yrkesfisket i närområdet och har stor betydelse för fiskbestånden i sundet.

I 8.1.3 i samrådsunderlaget redogörs för yrkesfiske och riksintressen redovisas. De båda områdena av riksintresse för yrkesfisket är mycket viktiga. Vår utgångspunkt i granskningen av förevarande projekt är att det inte ska få medföra några negativa effekter för det i området bedrivna yrkesfisket.

SFPO gör bedömningen utifrån samrådsunderlaget att det som riskerar vara i konflikt med det fiske som bedrivs i området är muddringens negativa effekter och anläggandet av den tillfälliga vägbanken. SFPO förutsätter och kräver att allt som kan göras för att minimera de negativa konsekvenserna för det i området bedrivna fisket också görs när projektet realiseras.

SFPO anser att det ska fastställas krav på att det vid muddringen ska användas bästa möjliga teknik så att miljöeffekterna kan minimeras. SFPO anser vidare att muddringen endast ska få ske under den del av året då de negativa effekterna och riskerna är som minst, alltså den minst känsliga tiden på året utifrån biologisk synvinkel.

SFPO anser avslutningsvis att det ska fastställas villkor om att det lokala yrkesfisket i området – om negativa effekter för det och dess bedrivande uppkommer under projektets genomförande – ska ersättas för den skada som fisket åsamkas.

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande

Fredrik Lindberg
Ombudsman

Från: Swedavia Remisshantering <remisser@swedavia.se>
Skickat: den 18 december 2024 13:17
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: SVAR SWEDAVIA: Kompletterande samråd om MAXIMA VA SYD - 24/01239

Swedavia önskar att framföra följande i detta samråd:

- Vid uppförande av kranar andrahöga obejkt under byggtiden behöver Swedavia samrådas. För krantillstånd och övriga frågor kan ni vända er till hinderhantering@swedavia.se.
- VASYD kommer att ta över ägandet av det avloppsreningsverk som Swedavia släpper sitt spillvatten till. Det innebär att rening och kommande villkor är väsentliga för Swedavia med avseende på ABVA och teknik för avancerad rening. Därför bör Swedavia beaktas och göras delaktig i denna process.

Swedavia har inga övriga synpunkter.

Vänligen

Swedavia Airports

Hamed Hassani
Anläggningar & System
Swedavia remisshantering

Tel: 010-109 00 90
E-post: hamed.hassani@swedavia.se

Swedavia AB
Stockholm Arlanda Airport
Tel växel: 010-109 00 00
www.swedavia.se

Från: Samråd MAXIMA <Samrad@vasyd.se>
Skickat: den 12 november 2024 11:32
Till: Samråd MAXIMA <Samrad@vasyd.se>
Kopia: Registrator VA SYD <registrator@vasyd.se>
Ämne: Kompletterande samråd om MAXIMA VA SYD - 24/01239

> Du får inte ofta e-post från samrad@vasyd.se. Läs om varför det här är viktigt

Hej!

VA SYD översänder här *Kompletterande samråd*, 2024-11-12, till *Samrådsunderlag MAXIMA* inför skriftligt avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken.

Kompletteringen avser:

- alternativ till planerat utförande, *Bilaga SU1 Sjölunda avloppsreningsverk*
- alternativ till planerad byggmetod, *Bilaga SU2 Avloppstunnel Söder*
- utökat arbetsområde för S01 Sjölunda pumpstation, *Bilaga SU2.2 Tunnelkorridor, arbetsområden och schakt, Avloppstunnel Söder.*

VA SYD planerar att bygga MAXIMA – ett nytt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö, för att möta behoven från växande städer och hårdare krav på vattenrening samt värna våra vattenmiljöer, och kommer att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken. I samrådsunderlaget finns en beskrivning över vad som planeras att ingå i tillståndsansökan.

Samrådsunderlag MAXIMA översändes per mejl 2024-10-01 och 2024-10-04:
Samrådsunderlag MAXIMA, 2024-10-01, har 4 bilagor:

- *Bilaga SU1 Sjölunda avloppsreningsverk, 2024-10-01*
- *Bilaga SU2 Avloppstunnel Söder, 2024-10-01*
    - *SU2.1 Föreslagen tunnelsträckning, Avloppstunnel Söder, 2024-10-01*
    - *SU2.2 Tunnelkorridor, arbetsområden och schakt, Avloppstunnel Söder, 2024-10-03*
    - *SU2.3 Markavvattningsföretag, 2024-10-01*
- *Bilaga SU3 Avloppstunnel Norr, 2024-10-01*
    - *SU3.1 Föreslagen tunnelsträckning, Avloppstunnel Norr, 2024-10-01*
    - *SU3.2 Tunnelkorridor, arbetsområden och schakt, Avloppstunnel Norr, 2024-10-03*
    - *SU3.3 Markavvattningsföretag, 2024-10-01*
- *Bilaga SU4 Direkt berörda fastigheter, 2024-10-01*

Samrådsunderlaget finns även att ladda ned på VA SYDs hemsida, maxima.vasyd.se/samrad

Ni är välkomna att lämna yttranden, med angivande av diarienummer 24/01239, till VA SYD genom:

- E-post till samrad@vasyd.se
- Synpunktsformulär maxima.vasyd.se/samrad
- Brev till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. Märk brevet med ”Samråd MAXIMA – 24/01239”

Samrådstiden pågår till den 28 februari 2025.

Med vänliga hälsningar

LENA HELLBERG
Projektledare, projekt Tillstånd
MAXIMA

040-635 10 00
lena.ext.hellberg@vasyd.se

www.maxima.vasyd.se

VA SYD
Postadress: Box 191, 201 21 Malmö
Besöksadress: Hjälmaregatan 3, Malmö

www.vasyd.se
www.twitter.com/vasyd
www.linkedin.com/company/va-syd

Från: Ledningsvisning <Ledningsvisning@sydvatten.se>
Skickat: den 28 oktober 2024 11:34
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Sv: Inbjudan till samråd om MAXIMA VA SYD - 24/01239 - OBS Ny länk med uppdaterade handlingar!

diarienummer 24/01239

Sydvatten har en stor trycksatt huvudvattenledning som ligger med vattendom. Denna kommer korsas i samband med borrning av MAXIMA tunneln, därför måste lämpliga åtgärder göras för att säkerställa att inte något händer med vattenledningen.
Sydvatten önskar medverka vid den kompletterande inventering av vibrationskänsliga verksamheter och riskanalys som omnämns i ”Bilaga SU3 Avloppstunnel Norr inkl bilaga SU3.1-3.3”.

Vänliga hälsningar
Patrik Wickman

Patrik Wickman
Utredningsingenjör

Sydvatten AB
Hyllie Stationstorg 21
215 32 Malmö
tfn direkt +4610-515 10 67
växel +4610-515 10 00
www.sydvatten.se

Sydvatten AB ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Sydvatten hanterar personuppgifter på https://sydvatten.se/personuppgiftsbehandling/

Från: Samråd MAXIMA <Samrad@vasyd.se>
Skickat: den 3 oktober 2024 15:46
Till: syd@sportfiskarna.se; registrator@slu.se; info <info@sydvatten.se>; oresundsverket@swe.uniper.energy; registrator@sysav.se; info@swedegas.se; malmomuseer@malmo.se; tele2-info@tele2.com; kundservice@nordionenergi.se; info@wmu.se; kansliet.akarpsif@hotmail.com; infomaster@akarpstk.net; info@oresundsfonden.se; info@oresunds-vvf.se
Ämne: Inbjudan till samråd om MAXIMA VA SYD - 24/01239 - OBS Ny länk med uppdaterade handlingar!

Du får inte ofta e-post från samrad@vasyd.se. Läs om varför det här är viktigt

Hej!

VA SYD bjuder in till skriftligt avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. VA SYD planerar att bygga MAXIMA – ett nytt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö, för att möta behoven från växande städer och hårdare krav på vattenrening samt värna våra vattenmiljöer, och kommer att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken. I samrådsunderlaget finns en beskrivning över vad som planeras att ingå i tillståndsansökan.

Samrådsunderlaget *Samrådsunderlag MAXIMA* beskriver övergripande vad VA SYD planerar att ansöka om tillstånd för.
Samrådsunderlag MAXIMA har 4 bilagor:

- *Bilaga SU1 Sjölunda avloppsreningsverk*
- *Bilaga SU2 Avloppstunnel Söder*
- *Bilaga SU3 Avloppstunnel Norr*
- *Bilaga SU4 Direkt berörda fastigheter*

Ni är välkomna att hämta samrådsunderlaget via denna länk. Ny länk med uppdaterade handlingar.
Samrådsunderlaget finns även att ladda ned på VA SYDs hemsida från och med v 40, maxima.vasyd.se/samrad

Återkom gärna med ert diarienummer för vidare kommunikation.

Ni är välkomna att lämna yttranden, med angivande av diarienummer 24/01239, till VA SYD genom:

- E-post till samrad@vasyd.se
- Synpunktsformulär maxima.vasyd.se/samrad
- Brev till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. Märk brevet med ”Samråd MAXIMA – 24/01239”

Samrådstiden pågår till den 28 februari 2025.

Med vänliga hälsningar

LENA HELLBERG
Projektledare, projekt Tillstånd
MAXIMA

040-635 10 00
lena.ext.hellberg@vasyd.se

www.maxima.vasyd.se

VA SYD
Postadress: Box 191, 201 21 Malmö
Besöksadress: Hjälmaregatan 3, Malmö

www.vasyd.se
www.twitter.com/vasyd
www.linkedin.com/company/va-syd

2025-02-17


Samråd MAXIMA – Ett regionalt avloppsreningssystem

Upprättad av: Olivia Svensson
Uppdragsnummer: 30002707-008
Uppdrag: SSGK - 2025
Kund: Sydvästskånes Grundvattenkommitté
Uppdragsledare: Malin Magnusson

Yttrande från Sydvästskånes grundvattenkommitté

Sydvästskånes grundvattenkommitté, vidare kallad SSGK, har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter inom ramen för VA SYDs samråd för projekt MAXIMA – Ett regionalt avloppsreningssystem. Projektet består av delprojekten Sjölunda reningsverk (planering och anläggande av ett moderniserat Sjölunda reningsverk), Avloppstunnel Söder (planering och anläggande av tunnel under Malmö) och Avloppstunnel Norr (planering och anläggande av tunnel från Lund).

SSGK är en frivillig sammanslutning mellan kommuner och företag samt andra med intresse för grundvattnet i Sydvästskåne. SSGKs uppgifter består av att administrera och genomföra undersökningar som rör grundvattnet i verksamhetsområdet som kan ses nedan i figur 1. Grundvattendelaren, som utgör avrinningsgräns mot nordost, följer Romeleåsen och dess förlängning från Hofterup i Kävlinge kommun till Mossby i Skurups kommun.



Figur 1. Utbredning av grundvattenförekomster inom SSGKs verksamhetsområde.

SSGKs fokus inom ramen för rubricerat samråd rör ovan nämnda projekts potentiella påverkan på dessa grundvattentillgångar.

SSGKs synpunkter inom ramen för detta samråd omfattar huvudsakligen:

- Regionalt perspektiv på grundvattenförekomsterna
- Skydd av grundvattenförekomster
- Synpunkter på beskrivningen av Alnarpsströmmen och dess jordlagerförhållanden

Sweco
Malin Magnusson
Gruppchef avd. Geologi och Grundvatten
malin.magnusson@sweco.se
Mobil +46 768156192

Box 286
SE 201 22 Malmö
Sweden
Telefon +46 (0) 40 16 70 00
www.sweco.se

Sweco Sverige AB
RegNo: 556767-9849
Styrelsens säte: Stockholm

Av samrådsunderlagen framgår en översiktlig redogörelse över geologiska och hydrogeologiska förhållanden. SSGK ser positivt på att mer detaljerade redogörelser av de geologiska och hydrogeologiska förhållandena kommer att tas fram i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och teknisk beskrivning (TB), då dessa underlag är avgörande för kommande miljöbedömning.

SSGK beskriver nedan ett antal önskemål om utveckling av materialet i framtida MKB och TB för att en korrekt och erforderlig bedömning av miljöpåverkan på grundvattenresurserna, lokalt såväl som regionalt, ska kunna göras.

Regionala perspektiv på grundvattenförekomsterna

SSGK ser positivt att hela förekomsten SV Skånes kalkstenar redovisas i samrådsunderlaget eftersom detta sätter grundvattenförekomsten och dess storlek i ett mer rättvisande regionalt perspektiv sett till storlek och potentiell betydelse.


Det förefaller som att det saknas en beskrivning av grundvattenförekomsten Alnarpsströmmen i kap. 8.3 *Geologi och hydrogeologi (grundvatten)* i samrådsunderlaget. Med hänsyn till förekomstens storlek och betydelse för dricksvattenförsörjningen i regionen anser SSGK att den bör beskrivas i alla relevanta handlingar med hänsyn till dess betydelse regionalt.

Jordlagerföljd

Jordlagerföljden i Alnarpsdalen är komplex och heterogen och det förekommer en stor variation inom området. Detta medför att det sannolikt behövs ett omfattande undersökningsprogram för att fånga de lokala variationer som kan finnas längs den planerade tunnelsträckningen över Alnarpsströmmen. Att området undersöks väl är en förutsättning för att adekvata skyddsåtgärder ska kunna vidtas under byggskedet.

Alnarpsströmmen är en geologisk bildning där den mest vattenförande delen av grundvattenmagasinet är beläget i nedre delen/på botten av Alnarpsdalen i form av grova sediment.

SSGK ser positivt på att det finns med en jordartskarta över Alnarpsströmmen i plan och profil inklusive tunneldragning (bilagorna som behandlar Avloppstunnel Söder och Norr). I figur 4-4 i Bilaga SU3 Avloppstunnel Norr framgår av legenden att redovisad profil ska innehålla både övre och nedre Alnarpssediment. I profilen återfinns dock inga nedre sediment, eventuellt beror det på färgsättningen. Figuren behöver ses över så nedre sediment tydligt framgår.



Figur 2 Översiktlig geologisk profil, figur 4-4 från SU3 Avloppstunnel norr

Tvärsektion A-A’ från hydrogeologiska kartbladet Trelleborg NO/Malmö SO (SGU, 1977) visar en förenklad jordlagerföljd för Alnarpsdalens nordvästra del där nedre sediment framgår tydligt. De grövre sedimentens förekomst varierar längs Alnarpsdalen, så det är av stor vikt att just denna enhet beskrivs korrekt lokalt.

Lokalt kan det inom Alnarpsströmmen förekomma områden (från markytan) med relativt mer genomsläppliga enheter (intermoräna sediment, linser). Detta kan medföra att det lokalt kan finnas kortare och snabbare transportvägar ner till den mest skyddsvärda delen av grundvattenmagasinet. Dessa förhållanden kan och bör föranleda platsspecifika undersökningar och skyddsåtgärder för att inte riskera kontaminera grundvattenresursen.

SSGK ser positivt på att det i MKB kommer att ske en redogörelse för en fördjupad undersökning avseende stabilitet och grundvattenförhållanden inom övergångszonen mellan kalkberget och Alnarpsedimenten.

Miljökvalitetsnormer

SSGK efterfrågar en tydlig redogörelse för hur den sökta verksamheten kan komma påverka uppsatta miljökvalitetsnormer (MKN) och hur verksamhetsutövaren avser säkerställa att statusen inte försämras.

Underlag hos SSGK

SSGK, tidigare Alnarpskommittén, har funnits sedan 1960-talet och kommittén har under åren samlat in ett omfattande kunskapsunderlag om framför allt Alnarpsströmmen, bestående av bland annat grundvattennivåmätningar, vattenanalyser, utredningar och rapporter gällande exempelvis saltvatteninträngning. En del av materialet finns samlat på SSGKs hemsida www.ssgk.se.

Där det är möjligt bistår SSGK gärna projekt MAXIMA med relevant underlag i det fortsatta arbetet med tillståndsprocessen.



På uppdrag av vice ordföranden Charlott Enocson,

Malin Magnusson, sakkunnig SSGK

Samrådssvar om Maxima

Till: VA Syd
Från: Clara Björkelund
Datum: 13 februari 2025
Ämne: Samråd om Maxima, Sysavs ärendenummer 2024/459

Sysav tackar för möjligheten att lämna ett samrådssvar för Maxima – ett nytt avloppsreningssystem. Nedan redovisas de synpunkter som Sysav tycker är viktigt att ta med i det fortsatta arbetet med ansöknings-handlingarna efter att bolaget har tagit del av samrådshandlingarna.

SYSAVS VERKSAMHETER I OMRÅDET KRING SJÖLUNDA

Sysav har flera verksamheter i närområdet kring Sjölunda avloppsreningsverk. Synpunkterna Sysav lämnar utgår från de delar som anses beröra Sysavs verksamheter på och i närheten av våra verksamheter, dvs delar av avloppsreningssystemet som ligger på längre avstånd från Sysavs verksamheter har Sysav inga synpunkter på.

Sysav har i området kring Sjölunda verksamheter på:

- Anläggningen för farligt avfall ligger på Spillepengsgatan 16 (fastigheten Brännoljan 9)
- Infarten till huvudkontor, våganläggning, ligger på Spillepengsgatan 13 (fastigheten Sjölunda 7).
- Energiavdelningen (avfallskraftvärmeverket) ligger på fastigheterna Sjölunda 7 (huvudparten) och Sjölunda 9 (rangergården).
- Spillepengs avfallsanläggning ligger på fastigheterna Tågarp 21:1 (Hamnen 31:2, Tågarp 21:102, Tågarp 21:14, Alnarp 1:57, Arlöv 22:188)
- Spillepengs fritidsområde (avslutad deponi som Stiftelsen Spillepeng ansvarar för) ligger på fastigheterna Burlöv Tågarp 21:102, Burlöv Arlöv 22:188, Malmö Hamnen 30:3, Malmö Hamnen 31:2 och Malmö Barbara 1
- Kontor, Bjuröhallen samt N Hamnens ÅVC ligger på Bjurögatan 20 B, Malören 1

SYSAVS REMISSVAR

Följande bedömer Sysav är viktigt att ta hänsyn till i det fortsatta projektet samt att i relevanta delar beskriva i tillståndsansökan och den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen:

Sättningar

- Hur stor är risken för sättningar pga grundvattensänkningar i närheten av schakt S01? Hur kan grundvattensänkningar påverka närliggande byggnader och industriverksamheter i enlighet med dragning enligt samrådsfigur 6-1? Sysav önskar att en riskbedömning avseende detta, för Sysavs fastigheter i Sjölundaområdet, ingår i MKBn.

- Vad är risken för sättningar på Brännoljan 9, som är i Maximas direkta närområde? Sättningar sker och har skett i området. Sysav framförde på samrådet 2025-01-17 att fastighetens pålar ej går att justera för att kompensera för sättningar.

Grundvattensänkning som kan påverka på Sysavs befintliga verksamheter samt gamla Spillepeng

- Hur stor är risken för förändrad grundvattenströmning pga grundvattensänkning runt schakt S01 och den norra delen av tunneln? Kan detta medföra ett utläckage av lakvatten från den avslutade deponin (Spillepengs fritidsområde som Stiftelsen Spillepeng ansvarar för) eller kan detta medföra någon skada på uppbyggnaden av Spillepengs avfallsanläggning (som idag är i drift)? Sysav önskar att en riskbedömning avseende detta ingår i MKBn samt en uppföljning för att kunna följa eventuellt utläckage från den nerlagda deponin (gamla Spillepeng) till följd av Maxima-projektet.

Befintliga ledningar

- Vad är risken för att befintliga ledningar i mark skadas, t.ex. Sysavs internvärmeförsörjning till fastigheten Brännoljan 9. Finns det en riskbedömning för hur befintliga ledningar (värme, elkablar, nätverk etc) i marken kan komma att påverkas? Finns det planer på hur t.ex. omdragning av ledningar och därtill hörande kostnader kommer att hanteras?

  Under samrådet 2025-01-17 önskade VA Syd ritningar över internvärmeledningarna. Sysav bifogar en ritning som visar ledningar för internvärmeförsörjning vid Brännoljan 9, se bilaga 1.

  Om ytan vid vägen ut till Spillepengs avfallsanläggning ska utnyttjas som parkeringsplats kan detta medföra ett ökat trycka på fjärrvärmeledningen som

går ut till Spillepeng. Sysav önskar att en riskbedömning avseende detta ingår i MKBn.

Buller och vibrationer


- Hur stor är risken för buller och vibrationer i närheten av schakt S01 som kan påverka Sysavs anställda utöver det som nämns i samrådsavsnitten 6.5.1 och 6.5.2 samt figur 6-2? Anläggningen för farligt avfall på fastigheten Brännoljan 9 ligger i direkt anslutning till det planerade arbetsområdet. Både omfattning avseende ljudnivåer och hur länge störningar kan pågå är relevant för Sysavs arbetsmiljö. Sysav önskar att en riskbedömning avseende detta skall ingå i MKBn.

- Vid samrådet 2025-01-17 påtalade Sysav vikten av att utreda vibrationspåverkan på närliggande verksamheter på grund av anläggande av schakt S01 och tunnelborrningen i området. Sysav vill betona vikten av att VA Syd utför en riskbedömning för hur framför allt vibrationer från tunnelborrningen som planerades väldigt nära Sysavs fastigheter kan påverka turbinerna i Sysav avfallskraftvärmeverk. Sysav anser att det är fortsatt viktigt med löpande information från Maxima när ytterligare kunskaper kring vibrationspåverkan i området erhållits vid fortsatta utredningar.

  Turbinerna i Sysavs avfallskraftvärmeverk är känsliga för vibrationer. Av detta skäl är de monterade på ett från övrig byggnad frikopplat och fjäderupphängt fundament. Inlämnad redogörelse från tidigare samråd är fortfarandra aktuell. I nedanstående figur är läget för turbinerna markerat, de ligger en våning upp från markplan.

  Vibrationer kan utlösa säkerhetsstopp och därmed driftbortfall.

  Under samrådet 2025-01-17 önskade VA Syd få veta hur stora vibrationer turbinerna tål. Svar: 7-8 mm/s.



Lukt

- Hur stor är risken för lukt i närheten av schakt S01 som kan påverka Sysavs anställda? Sysav önskar att en riskbedömning avseende detta ingår i MKBn.

Transporter/tillgänglighet till Sysavs anläggningar

- Vad är risken för att tillgängligheten begränsas (bilvägar samt tågspår) eller helt stoppas för besökare, anställda samt avfallstransporter till/från Sysavs anläggningar i närheten av schakt S01 under byggtiden? Sysav anser att det bör utredas hur stor samt när påverkan blir under byggtiden (transportvägar, trafiksäkerhet, omledning mm). En tät dialog/samverkan under byggtiden är en förutsättning för god framförhållning och planering inför eventuella särskilda störningar som Sysav kan behöva ta hänsyn till och planera för.

- Sysav framhöll på samrådet 2025-01-17 vikten av att vägarna till FA-anläggningen, avfallskraftvärmeverket samt Spillepengs avfallsanläggning alltid måste vara öppna eftersom det pågår ständig verksamhet.

- Sysav önskar en tydligare karta än Figur 7-2 där Sysavs verksamheter tydligt framgår.

Spillepengs fritidsområde

- Arbeten under Spillepengs fritidsområde som ger upphov till sättningar eller synlig påverkan måste kommuniceras med Länsstyrelsen. För att Stiftelsen Spillepeng (som ansvarar för avslutade deponin) ska kunna sköta denna kommunikation måste information om t.ex. uppkommet synligt avfall eller sättningar omedelbart meddelas Sysav. Vid skada på ledningar i mark vill Sysav betona att det är gasförekomst i marken (deponigas från den nerlagda deponin). Vid eventuell förekomst av gas vid arbetena måste säkerhetsrutiner vidtas.

- Sysav förutsätter att dagens insamlingsfunktion via ABMA-ledningen även fungerar i framtiden. Om förändringar kring detta planeras ske, bör detta tas upp till diskussion mellan Sysav och VA Syd.

Sysavs utsläppspunkter, ledningar till utsläppspunkter samt Spillepengs yttervall





Avvikelser – hantering och kommunikation

- Sysav undrar hur avvikelser gentemot förväntade händelser vid t.ex. grundvattensänkningar, buller eller transportproblem som kan påverka Sysav negativ kommer att delges Sysav. I kap 7.6.1 beskrivs att påverkan på grundvattennivåerna under om- och utbyggnaden av Sjölunda ARV kommer att presenteras i MKBn. Den kontroll under bygg- och driftskedet som beskrivs i kap 12.4.5 bör presenteras närmare.

Samarbetsgrupper Maxima/Sysav

- Det finns väl etablerade samarbetsforum mellan VA Syd och Sysav. Sysav önskar att dessa utökas och nyttjas för kommunikation under projektets framskridande såväl för miljöfrågor som övriga frågor som kan påverka Sysav under Maxima-tiden.

- Under samrådet 2025-01-17 framkom att det förmodligen behövs en samarbetsgrupp mellan Maxima och Sysav där avvikelser och allmän information som kan påverka Sysavs verksamheter behövs, framför allt vad gäller påverkan på drift, transporter och byggnader (och således inte framför allt frågor som är mer traditionella i en MKB).

Uppkomna massor från borrning

- Under samrådet 2025-01-17 tog Sysav upp att Sysav gärna är en samarbetspartner för en hållbar avfallshantering i projektet, bl.a. i hanteringen av uppkomna massor. För mer information hänvisas till Sysavs Marknadsavdelning.

Slaggrus för anläggningsändamål

- Under samrådet 2025-01-17 tog Sysav upp möjligheten att erbjuda slaggrus för konstruktionsändamål. Slaggrus har mycket bra tekniska egenskaper för att ersätta t.ex. bergkross som förstärkningslager i väguppbyggnader utan att medföra negativa miljökonsekvenser. Användning av slaggrus reducerar oftast klimatpåverkan p.g.a. minskat transportarbete och slaggrusets karbonatiserande egenskaper. Eftersom återvinning av avfall för anläggningsändamål är tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet är det bra om tillståndsansökan tar höjd för detta. För mer information hänvisas till Sysavs Marknadsavdelning.

Arbete från Spillepengs avfallsaläggning

- Vid tidigare samrådsmöte framkom att VA Syd eventuellt kan ha behov av att få tillgång till att utföra arbete från Spillepengs avfallsanläggning när utloppsledningarna ska sänkas ner, tex genom att en arbetsmaskin behöver hålla ledningarna i position med vajer eller liknande. Den typen av arbete måste i så fall planeras noga och i god tid, för att säkerställa Sysavs verksamhet inom området, samt göra det möjligt för Sysav och VA Syd att gemensamt genomföra riskbedömning. På Spillepengs avfallsanläggning pågår ständigt verksamhet men under oktober-april är antalet transporter något lägre på anläggningen.

Kontroll före och efter Maxima-projektet

- Sysav har besvarat utskickad enkät (inventering av fastigheter) för respektive fastighet.

- Sysav vill påtala vikten av att VA Syd innan arbeten kring Maxima startas upp samt efter slutförda arbeten bör besiktiga yttervallen såväl ovan som under vattenytan längs Spillepengs avfallsanläggning med anledning av dess funktion som tätskikt för deponin för att utesluta eventuell påverkan av en grundvattensänkning eller markvibrationer. När detta sker vill Sysav gärna ta del av detta underlag.

- Sysav föreslår att VA Syd sätter fasta mätpunkter för sättningsmätning t.ex. längs vallkrönet längs Sege å ut till spetsen på Spillepengs avfallsanläggning för att kunna följa eventuella sättningar till följd av Maxima-projektet.

Övriga frågor

- Om det krävs undersökningar i den fortsatta miljöbedömningen eller i projektet i övrigt, som ska genomföras på Spillepengs avfallsanläggning behöver dessa planeras i god tid, eftersom Sysav behöver informera tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) och eventuellt invänta godkännande innan undersökningar kan genomföras.

- Eventuella framtida klimatanpassningsåtgärder för Sjölunda ARV bör tas fram i dialog med Sysav, eftersom fastigheterna Sjölunda 7 och Sjölunda 9 är direkt angränsande och har gemensamma gränser mot tex Sege å. På Sysav samordnas klimatanpassningsfrågor av bolagets miljöenheter.

Sysavs ärendenummer: 2024/459


Bilagor


1	Ledningar för internvärmeförsörjning vid Brännoljan 9
2-4	Sysavs utloppsledningar
5	Sysavs utsläppspunkter





[redacted]


[redacted]















Bilaga 3 i Sysavs remissvar Maxima 2025-02-13




Utskriftsdatum: 2007-08-13

SEKRETESSHANDLING
FÅR EJ SPRIDAS UTAN VA-VERKETS TILLSTÅND.

X=24336

Y=21088





Sydkraft Thermal Power AB
Flinträgatan 19 B
211 24 Malmö
sverige.uniper.energy

Kontaktperson
Anna Thunell
Tel 072-2066253
anna.thunell@swe.uniper.energy

VA SYD
samrad@vasyd.se

Malmö 2025-02-26

DOCID-1883680749-247

Yttrande gällande samråd för projekt MAXIMA

Sydkraft Thermal Power AB (**STP**) har inbjudits till samråd gällande VA Syds projekt MAXIMA.

STP bedriver verksamhet på fastigheten Hävringe 7 samt Cisterngatan 4 i Oljehamnen. På fastigheten Hävringe 7 finns 2 st OCGT (open cycle gas turbine) gasturbiner som är en del av Svenska kraftnäts Överbelastningshantering, Öresundsverkets CCGT (combined cycle gas turbine) som är en del i Sveriges elberedskap för ö-drift samt kontor för den verksamhet som bedrivs på fastigheten. Verksamheten står i beredskap för elproduktion dygnet runt årets alla dagar. På Cisterngatan 4 i Oljehamnen finns kylvattenintag till Öresundsverkets kraftvärmeverk.

Nedan ges en skriftlig sammanställning över de synpunkter som STP översiktligt framförde vid samrådsmöte den 30 januari 2025. STP emotser att det senast i tillståndsansökan beskrivs hur VA Syd avser hantera de punkter bolaget tar upp nedan så att det samrådda projektet inte orsakar någon störning av STP:s verksamhet som innebär stopp eller avbrott i elproduktionen.

STP är generellt positiva till den utveckling som sker av avloppsreningen i regionen för att möta tillväxten.

Skyddobjekt och säkerhet
Enligt samrådshandlingarna kommer avloppsvattentunnelns schakt S10 att förläggas inom delar av STPs fastighet Hävringe 7. Anläggningarna på fastigheten är skyddsobjekt och verksamheten lyder under säkerhetsskyddslagen då verksamheten utgör nationellt samhällsviktig verksamhet inom energiförsörjning. Med anledning av detta kräver tillträde till samt verksamhet på fastigheten säkerhetsprövning alt bakgrundskontroll. För att kunna anlägga en byggarbetsplats inom fastigheten behöver frågor kopplat till säkerhetsskyddet och bevakning hanteras mellan bolagen.

Parkering
Parkeringen som avses att tas i anspråk under byggtiden är verksamhetens huvudparkering och placeringen av byggytan behöver minimeras eller eventuellt flyttas för att STP:s verksamhet ska kunna fortgå utan störningar.

Org.Nr: 556112-5666
Säte: Karlshamn

Kylvattenkanaler
Schakt S10 samt förläggning av avloppstunneln i delar av Flintrännegatan planeras att anläggas i nära anslutning till befintlig kylvattenkanal till Öresundsverkets CCGT och arbetet behöver säkerställa att inga skador uppkommer på kylvattenkanalen till följd av de ansökta åtgärderna, exempelvis pga vibrationer eller sättningar. Risk för påverkan samt erfoderliga skyddsåtgärder behöver redovisas. Kylvattnet tas in i Oljehamnen och leds i kanal under Flintrännegatan till fastigheten Hävringe 7. Kylvattenkanalen har ett max flöde på 6,5 m^3/s under drift.

Kylvattenkanalen är delvis placerad i en kulvert och djupet på denna kulvert är runt 8 m under marknivå. Skyddsområdet runt avloppstunneln på 10 meter behöver beakta att kylvattenkanalen och dess kulvert måste kunna underhållas utan att komma i konflikt med skyddszonen.

Kylvattenintaget till Öresundsverkets CCGT i Oljehamnen ligger inom påverkansområdet för muddring som sker inför utläggning av utloppsledningar. Eventuell påverkan på kylvattnet och potentiella konsekvenser och följdeffekter av denna påverkan på STP:s verksamhet eller på utgående kylvatten i Industrihamnen behöver utredas och redovisas i den MKB som ska tas fram.

I nära anslutning till byggområdet på fastigheten finns det även en gammal kylvattenkanal från 1950- och 1960-talet som togs ur bruk 1993. Kylvattenkanalen ligger under Blidögatan och sträcker sig till Sege å. Enligt ritningsunderlag ska kulverten bara dimensionerad för 7 tons axeltryck.

Underlag för placering av kylvattenkanalerna och by-passkammare har delgetts VA Syd 2023-01-30 samt 2024-03-21.

Beaktat att påverkan på kylvattenledningen i drift skulle få stora konsekvenser på STP:s verksamheten samt fastigheten som beskrivits ovan utgör ett skyddsobjekt anser STP att projektet måste redovisa att den valda lokaliseringen för schakt S10 är den bästa möjliga. STP har exempelvis föreslagit om schaktet istället kan lokaliseras på andra sidan av Flintrännegatan. Projektet behöver redogöra för vilka alternativa lokaliseringar som beaktats samt varför dessa inte skulle vara lämpligare än lokaliseringen inom STP:s fastighet.

Provtagningspunkter
Schakt S10 och byggytan är inom ett område med två stycken jord- och grundvattenprovtagningspunkter med ett kontrollintervall på 5 år (vatten) respektive 10 år (jord). Kontrollen är en del av statusrapport för STP:s verksamhet som kopplar till Industriemissionsdirektivet och BAT slutsatser för stora förbränningsanläggningar som STP är skyldiga att upprätta. Provtagningar sker 2026, 2031 osv och dessa provpunkter behöver då vara tillgängliga för provtagning.

Byggnader och verksamhet
Tegelbyggnaden på fastigheten anses vara kulturhistoriskt särskilt värdefull. Det är därför av vikt att de ansökta åtgärderna planeras och genomförs på ett sätt så att skada på byggnaden undviks, ex. sprickor, sättningar osv.

I byggnaderna ”Energycenter” samt ”Hävringe” på fastigheten som ligger intill schakt S10 bedrivs kontorsverksamhet och påverkan av buller, stomljud och vibrationer på kontoren behöver minimeras under kontorstid så att befintlig verksamheten på fastigheten kan fortgå.

På fastigheten finns även gasledning som är kopplad till Nordions gasledning. Gasledningens sträckning korsar Avloppstunnel norr i närheten av S30. Gasledningen försörjer Öresundsverket CCGT med bränsle.

På fastigheten finns det ett cisternområde med bränsle till kraftverken. Bränsle levereras via tankfartyg till pir i Industrihamnen och går sedan i markförlagd ledning under Flintrännegatan in till cisternområdet.

Gasturbiner och ångturbin på fastigheten är vibrationskänsliga och dessa är förankrade i berggrunden. Övervakning på vibrationer under drift görs och maskinerna ”trippar” vid för höga vibrationer, vilket innebär att ev vibrationsstörningar kan få följdeffekter på elförsörjning enligt elberedskapsbeslut och avtal mot Svenska kraftnät.

Lokalisering av de olika verksamhetsdelarna anges inte här pga verksamhetens skyddsvärde. Vid behov av förtydliganden kan detta hanteras mellan bolagen.

Projektet behöver redogöra för vilken påverkan som kan ske på ovan beskrivna byggnader, ledningar och verksamhet samt vilka skyddsåtgärder som kommer vidtas med anledning därav.

Med vänliga hälsning

Anna Thunell
HSSEQ Manager
GT Nordics, Sydkraft Thermal Power AB

Från: Christel Fryklund <Christel.Fryklund@volito.se>
Skickat: den 28 februari 2025 17:05
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Samråd MAXIMA - synpunkter Malmö Ran 8

Hej,

Följande synpunkter har vi för vår fastighet Ran 8.

Ran 8 är enligt ert material inte direkt berörd fastighet, men eftersom alla andra fastigheter i kvarteret Ran är berörda borde det vara rimligt att även vår fastighet Ran 8 också är berörd. Rör sig de grannhusen på grund av vibrationer kommer detta ju även påverka Byggnaden på Ran 8.

Vi förutsätter därför att ni gör och står för en sprickbesiktning av bygganden innan arbetet påbörjas och att vi får ta del av denna besiktning. Skador på byggnaden som uppkommer i samband med bygget av schakt S14 och tunnel förutsätter vi att VA-syd står för kostnaderna att åtgärda.

Viktigt att vi både före och under projektet får information om åtgärder som kan påverka våra hus och våra hyresgäster, såsom avspärrningar, buller och vibrationer. Dels för vår vetskap men också för att kunna informera våra hyresgäster.

Om våra krav och synpunkter enligt ovan inte tillgodoses på ett godtagbart sätt, förbehåller vi oss rätten att invända mot de ansökta domarna och tillstånden. Vi förbehåller oss även rätten att överklaga eventuella domar och beslut samt att begära ersättning för skador och olägenheter som kan uppstå till följd av projektet.

Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog för att säkerställa att vår fastighet skyddas och att dess funktioner kan upprätthållas.

Med vänlig hälsning,

Christel Fryklund
Förvaltningschef

Volito Fastigheter AB
Skeppsbron 3, 211 20 Malmö
0767-87 47 00
040-664 47 21

Från: Registrator VA SYD
Skickat: den 3 mars 2025 12:21
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Sv: Samråd MAXIMA - synpunkter Malmö Ran 9

24/01239-134 Yttrande angående fastighet Malmö Ran 9 - Remiss Tillstånd MAXIMA enligt kap 9 och 11 m

Diarieförd i 24/01239-134.

Med vänlig hälsning
Aleksandar Sibinovic
Registrator
VA SYD
Post: Box 191, 201 21 Malmö
Besök: Hjälmaregatan 3
vasyd.se

Från: Samråd MAXIMA <Samrad@vasyd.se>
Skickat: den 3 mars 2025 11:06
Till: Registrator VA SYD <registrator@vasyd.se>
Ämne: VB: Samråd MAXIMA - synpunkter Malmö Ran 9

Nr 2

Från: Christel Fryklund <Christel.Fryklund@volito.se>
Skickat: den 28 februari 2025 17:07
Till: Samråd MAXIMA <Samrad@vasyd.se>
Ämne: Samråd MAXIMA - synpunkter Malmö Ran 9

Hej,

Följande synpunkter har vi för vår fastighet Ran 9.

Vi förutsätter att ni gör och står för en sprickbesiktning av bygganden innan arbetet påbörjas och att vi får ta del av denna besiktning. Skador på byggnaden som uppkommer i samband med bygget av schakt S14 och tunnel förutsätter vi att VA-syd står för kostnaderna att åtgärda.

Viktigt att vi både före och under projektet får information om åtgärder som kan påverka våra hus och våra hyresgäster, såsom avspärrningar, buller och vibrationer. Dels för vår vetskap men också för att kunna informera våra hyresgäster.
Om våra krav och synpunkter enligt ovan inte tillgodoses på ett godtagbart sätt, förbehåller vi oss rätten att invända mot de ansökta domarna och tillstånden. Vi förbehåller oss även rätten att

överklaga eventuella domar och beslut samt att begära ersättning för skador och olägenheter som kan uppstå till följd av projektet.

Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog för att säkerställa att vår fastighet skyddas och att dess funktioner kan upprätthållas.

Med vänlig hälsning,

Christel Fryklund
Förvaltningschef

Volito Fastigheter AB
Skeppsbron 3, 211 20 Malmö
0767-87 47 00
040-664 47 21
volitofastigheter.se

Volito Fastigheter AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning samt, om annat inte uttryckligen anges, bolagets personuppgiftspolicy. Vid frågor eller invändningar mot behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta oss på fastigheter@volito.se.

Från: Christel Fryklund <Christel.Fryklund@volito.se>
Skickat: den 28 februari 2025 17:08
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Samråd MAXIMA - synpunkter Malmö Hamnen 22:2

Hej,

Följande synpunkter har vi för vår fastighet Hamnen 22:2.

Vi förutsätter att ni gör och står för en sprickbesiktning av bygganden innan arbetet påbörjas och att vi får ta del av denna besiktning. Skador på byggnaden som uppkommer i samband med bygget av schakt S14 och tunnel förutsätter vi att VA-syd står för kostnaderna att åtgärda.

Viktigt att vi både före och under projektet får information om åtgärder som kan påverka våra hus och våra hyresgäster, såsom avspärrningar, buller och vibrationer. Dels för vår vetskap men också för att kunna informera våra hyresgäster.

Om våra krav och synpunkter enligt ovan inte tillgodoses på ett godtagbart sätt, förbehåller vi oss rätten att invända mot de ansökta domarna och tillstånden. Vi förbehåller oss även rätten att överklaga eventuella domar och beslut samt att begära ersättning för skador och olägenheter som kan uppstå till följd av projektet.

Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog för att säkerställa att vår fastighet skyddas och att dess funktioner kan upprätthållas.

Med vänlig hälsning,

Christel Fryklund
Förvaltningschef

Volito Fastigheter AB
Skeppsbron 3, 211 20 Malmö
0767-87 47 00
040-664 47 21
volitofastigheter.se

Från: Christel Fryklund <Christel.Fryklund@volito.se>
Skickat: den 28 februari 2025 17:16
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Samråd MAXIMA - synpunkter Malmö Hamnen 22:199

Hej,

Följande synpunkter har vi för vår fastighet Hamnen 22:199.

Hamnen 22:199 utgörs av parkeringsplatser. Vid schakt S14 har en del av fastigheten tagits i anspråk för att ingå i arbetsområdet. Vi förutsätter att VA-syd ersätter hos för de parkeringsplatser vi då inte kan använda.

Viktigt att vi både före och under projektet får information om åtgärder som kan påverka vår fastighet och nyttjandet av parkeringarna.

Om våra krav och synpunkter enligt ovan inte tillgodoses på ett godtagbart sätt, förbehåller vi oss rätten att invända mot de ansökta domarna och tillstånden. Vi förbehåller oss även rätten att överklaga eventuella domar och beslut samt att begära ersättning för skador och olägenheter som kan uppstå till följd av projektet.

Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog för att säkerställa att vår fastighet skyddas och att dess funktioner kan upprätthållas.

Med vänlig hälsning,

Christel Fryklund
Förvaltningschef

Volito Fastigheter AB
Skeppsbron 3, 211 20 Malmö
0767-87 47 00
040-664 47 21
volitofastigheter.se

Volito Fastigheter AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning samt, om annat inte uttryckligen anges, bolagets personuppgiftspolicy.

Vid frågor eller invändningar mot behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta oss på fastigheter@volito.se.

Från: Christel Fryklund <Christel.Fryklund@volito.se>
Skickat: den 28 februari 2025 17:23
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Samråd MAXIMA - synpunkter Malmö Ran 4
Bifogade filer: Ran 4 - pålning.pdf; Schakt S14 - Posthusplatsen - synpunkter Ran 4.pdf

Hej,

Följande synpunkter har vi för vår fastighet Ran 4.

Arbetsområdet vid schakt S14
Vi är mycket oroade av planerat arbetsområde vid schakt S14 som fullständigt förstör miljön på Posthusplatsen och funktionen för våra publika miljöer för både Ran 4 men även Aegir 1 som vi också äger.

Arbetsområdets utbredning vid schakt S14 på Posthusplatsen fungerar inte för oss och våra hyresgäster som vi har i husen på Ran 4 och även Aegir 1. Det blir stor påverkan på våra publika miljöer i bottenvåningen på både Ran 4 och Aegir 1, när stråket från Centralstationen till Skeppsbron stängs av. För oss är det viktigt att arbetsområdet anpassas så det blir fri och större passage mellan husen och arbetsområdet via Posthusplatsen och Skeppsbron, se kommentar i bifogat dokument ”Schakt S14 – Posthusplatsen – synpunkter Ran 4”.

Utritat arbetsområde omöjliggör infart till vår innergård på Ran 4 där vi har både parkering och hantering av sopor. Denna infart måste ligga utanför ert arbetsområde. Om det arbetsområdet inte flyttas förutsätter vi att VA-syd löser hanteringen av våra sopor samt hitta ersättningsplatser till våra p-platser på gården. Vidare så är arbetsområdet inritat så att passage för gående är omöjlig mellan arbetsområde och fasaden vid Skeppsbron, återigen måste det både vara fri och större passage mellan arbetsområde och husen.

Med anledning av att det blir så stor påverkan på våra fastigheter Ran 4 och Aegir 1 skulle vi vilja ha ett särskilt möte med er för att diskutera detta och hur området kan anpassas så att det även fungerar för oss och våra hyresgäster. Vid detta schakt är det ju enbart vi som blir påverkade, då området ligger precis utanför och mellan våra två fastigheter.

Vårt förslag är att ni bör ändra utbredning av arbetsområdet så att det förläggs längs med kajen på Skeppsbron, där det idag är parkeringsplatser som idag delvis redan är avstängda. Detta istället för att i anspråk ta Posthusplatsen som idag har en fungerande miljö.

Övrigt
Huset är pålat, se bifogad ritning. Träpålar är nedslagna till fast botten. Detta måste ni ta hänsyn till vid sänkning av grundvattnet

Vi förutsätter att ni gör och står för en sprickbesiktning med fotodokumentation av bygganden innan arbetet påbörjas och att vi får ta del av denna besiktning.

Skador på byggnaden som uppkommer i samband med bygget av schakt S14 och tunnel förutsätter vi att VA-syd står för kostnaderna att åtgärda.

Viktigt att vi både före och under projektet får information om åtgärder som kan påverka våra hus och våra hyresgäster, såsom avspärrningar, buller och vibrationer. Dels för vår vetskap men också för att kunna informera våra hyresgäster.

Om våra krav och synpunkter enligt ovan inte tillgodoses på ett godtagbart sätt, förbehåller vi oss rätten att invända mot de ansökta domarna och tillstånden. Vi förbehåller oss även rätten att överklaga eventuella domar och beslut samt att begära ersättning för skador och olägenheter som kan uppstå till följd av projektet.


Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog för att säkerställa att vår fastighet skyddas och att dess funktioner kan upprätthållas.

Med vänlig hälsning,

Christel Fryklund
Förvaltningschef

Volito Fastigheter AB
Skeppsbron 3, 211 20 Malmö
0767-87 47 00
040-664 47 21
volitofastigheter.se

Volito Fastigheter AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning samt, om annat inte uttryckligen anges, bolagets personuppgiftspolicy. Vid frågor eller invändningar mot behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta oss på fastigheter@volito.se.


Önskemål om alternativ utbredning av arbetsområde, dvs längs Skeppsbron istället för hela Posthusplatsen.
Här måste finnas en fri passage för gående att ta sig mellan arbetsområde och fasad.
Infart till innergård som måste vara tillgänglig för parkering och sophantering.
Detta arbetsområde fungerar inte! Hela miljön på Posthusplasten blir förstörd av detta arbetsområde. Önskemål om att hålla fri passage längs med Centralposthuset och fastigheterna längs Skeppsbron.
S14
HAMNEN 22:3
HAMNEN 22:164
HAMNEN 21:138
ÖSTERSJÖN 1
RAN 6
HAMNEN 22:139
INNERSTADEN 31:11
LOKET 1
INNERSTADEN 31:12
AEGIR 1
HAMNEN 22:1
INNERSTADEN 31:10
JÄRNVÄGEN 1:1
TROLLHÄTTAN 6
ORKANEN 1
SCYLLA 5
NIAGARA 2
HAMNEN 21:137
HAMNEN 21:147
Jörgen Kocksgatan
Neptunigatan
Lokgatan
Skeppsbron
Centralplan
Schakt
Avloppstunnel Söder
Avloppstunnel Norr
Arbetsområden
Tunnelkorridor
Fastigheter
Schakt: S14
Beställare: VA SYD
Datum: 2024-10-02
N

40.

Diar: N:o 39/1910.
Fastst. den 23 mars.


Prot. 73/1910, bih. C.

FÖRSLAG TILL NYBYGGNAD
Å TOMT (D:o XIII) 4 i KVARTERET N:o 6 FRAM
I MALMÖ

SNÄRNING A–B.



SNÄRNING C–D.



TRÄPLANK INDELADE TILL FAST BOTTEN OCH AFSKUTNA 05 METER UNDER MEDELVATTENYTAN.



Från: Christel Fryklund <Christel.Fryklund@volito.se>
Skickat: den 28 februari 2025 17:36
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Samråd MAXIMA - synpunkter Malmö Aegir 1
Bifogade filer: Schakt S14 - Posthusplatsen - synpunkter Aegir 1.pdf; Geobrunnar - Aegir 1.pdf

Hej,

Följande synpunkter har vi för vår fastighet Aegir 1.

I egenskap av fastighetsägare för Aegir 1 (Centralposthuset) är det framför allt tre punkter vi är oroliga för med anledning av bygget av denna avloppstunnel. Dels är det våra geobrunnar och dels är det sandstensdetaljerna på fasaden. Därutöver är vi även mycket oroade av planerat arbetsområde vid schakt S14 som fullständigt förstör miljön på Posthusplatsen och funktionen för våra publika miljöer för både Aegir 1 men även Ran 4 som vi också äger.

Geobrunnar
Invid Centralposthuset anlade dåvarande ägare, Posten, i slutet av 1990-talet en grundvattenbaserad anläggning för uttag/lagring av värme och kyla, ett så kallat akviferlager. Denna typ av system använder en eller flera kalla respektive varma brunnar.

Sommartid, när man behöver komfortkyla, återförs värme genom varmt vatten i systemet, något som sedan används för uppvärmning vintertid.

Systemet är slutet och inget vatten förs bort. Förutsatt att grundvattnet i magasinet normalt inte rör sig, förflyttas vatten endast från ett område till ett annat i akviferen.

I samband med anläggningsarbetet för Citytunneln år 2005 utfördes en slitsmur intill Centralposthuset, vilket medförde att de fyra grundvattenbrunnarna som ingår i husets energisystem kom till skada på grund av att bentonitlera från Citytunnelbygget letade sig ner genom sprickbildningar i kalkberget och satte igen brunnar, pumpar och växlare till huset. Citytunnelbygget orsakade också att sprickor i kalkberget sattes igen (troligtvis även detta från bentonitleran) som gjorde att flödet begränsades.

I mars 2008 anlades fyra ersättningsbrunnar till huset av Citytunnelprojektet (både utförande och kostnad). De nya brunnarna placerades omedelbart vid sidan av de ursprungliga brunnarna och utfördes även på samma sätt som de ursprungliga.

Då de nya brunnarnas kapacitet var betydligt sämre än de ursprungliga brunnarna, fördjupades de nya brunnarna till 100 meter, samt rekonditionerades. Efter dessa åtgärder ökade brunnarnas kapacitet, men inte så att de motsvarade kapaciteten hos de ursprungliga brunnarna. Citytunneln utförde och bekostade därför ytterligare två brunnar på vardera 100 meters djup. Bifogar ritning som visar var våra brunnar (sex stycken) finns idag, markerade med BH 1 – 6 på ritningen.

Även vid bygget av Glasvasen (Loket 1) påverkades vår anläggning när man under en period pumpade bort vatten vid bygget av grunden/källaren. Under den perioden hade vi betydligt sämre flöde i vår anläggning.

Men detta sagt är det av största vikt att bygget av avloppstunneln inte skadar vår anläggning på samma sätt som Citytunneln gjorde och att flödet inte förändras eller att det sker igensättning av sprickor i kalkberget som påverkar flödet. Det är av största vikt att ni utreder frågan grundligt och vid eventuell skada förutsätter vi att ni står för alla kostnader och åtgärder för att få värme och kyla till vårt hus. Samt åtgärder görs, om det behövs, efter att avloppstunneln är byggd för att bibehålla samma flöde som vi har idag till vårt system.

Vid vårt samrådsmöte med VA-syd 2025-02-06 framkom det att eventuellt kommer geobrunnarna på den norra sidan, dvs BH2, BH4 och BH 6 enligt bifogad ritning, behöva stängas av under arbetet. Måste detta göras förutsätter vi att VA-syd ordnar och bekostar så att byggnaden får kyla på annat sätt än via våra geobrunnar. Bortfall av värme från geobrunnarna kan vi hantera med fjärrvärme, men vi förutsätter att VA-syd står för merkostnaden för detta fall.

Byggnadsminne

Byggnaden på fastigheten är sedan 1935 klassat som byggnadsminne, Centralposthuset i Malmö, och är skyddat enligt Kulturmiljölagen. Vilket bland annat innebär att fasaden med all dess utsmyckning är skyddad. Fasadens utsmyckande dekorationer och våningsindelningar består av sandsten. På entréutbyggnaden mot Posthusplatsen är sandstensdetaljerna rikt och omsorgsfullt ornamenterade. Bland annat finns Sveriges riksvapen avbildat som blickfång på entrébyggnaden. Entrépartiet avslutas upptill i ett balkongliknande motiv där vardera av de fyra hörnen upptill avslutas i pagodinspirerande dekorationer. Frontespisen, mot Posthusplatsen, är även den rikt gestaltad med sandstendetaljer, om än i något enklare utformning. Frontespisen kröns upptill av en grip med krona.

Dessa sandstensdetaljer är mycket känsliga för vibrationer då sandsten utgörs av en sedimentär bergart och tex gripen högst upp i frontespisen är sedimentlagerna längsgående med fasaden. 2022/2023 och 2024 restaurerades och konserverades samt vid behov bytes dessa sandstensdetaljer ut på frontespisen, på entrépartiet och på del av fasaden. Under 2025 kommer detta arbete fortsätta. Efter 2025 så kommer all natursten på hela fasaden mot Posthuseplatsen vara restaurerad, konserverad eller utbytt.

Vi förutsätter att ni sätter upp vibrationsmätare på huset och gör kontinuerlig avläsning och rapporteras till oss. Efter diskussion med antikvarisk expert så behövs dessa vibrationsmätare sättas uppe i frontespisen vid den uthuggna Gripen, på en av pagoderna samt bakom murverket med Sveriges vapensköld. Vi vill vara med när ni sätter dessa vibrationsmätare.

Förslag på vibrationsriktvärden; gränsvärden och larmvärden, ska stämmas av med Länsstyrelsen eller dess utsedda antikvariska expert och oss. Om larmvärde överskrids kommer vi att utföra inspektion på utförarens bekostnad. Mätsystemet ska uppfylla krav enligt Svensk Standard SS 460 48 66:2011 och SS 02 52 11 samt vara utrustade med ett system för automatisk överföring av mätdata till en portal på internet, som är tillgänglig för oss som fastighetsägare av byggnadsminnet.

Innan arbetet påbörjas förutsätter vi att ni gör en sprickbesiktning med fotodokumentation av huset. Vid denna besiktning vill vi och vår antikvariska expert närvara. Skador på byggnaden som uppkommer i samband med bygget av schakt S14 och tunnel förutsätter vi att VA-syd står för kostnaderna att åtgärda.

Arbetsområdet vid schakt S14
Arbetsområdets utbredning vid schakt S14 på Posthusplatsen fungerar inte för oss och våra hyresgäster som vi har i husen på Aegir 1 och även Ran 4. Det blir stor påverkan på våra publika miljöer i bottenvåningen på både Aegir 1 och Ran 4, när stråket från Centralstationen till Skeppsbron stängs av. För oss är det viktigt att arbetsområdet anpassas så det blir fri och större passage mellan husen och arbetsområdet via Posthusplatsen och Skeppsbron, se kommentar i bifogat dokument ”Schakt S14 – Posthusplatsen – synpunkter Aegir 1”.

Även om ni tagit hänsyn till uteserveringen för restaurangen som vi har i Centralposthuset så kommer detta innebära en stor påverkan på deras verksamhet. Vidare måste vi ha till gång till fettavskiljaren som finns i marken på Posthusplatsen, så att ni (VA-syd) kan tömma den. Ett antal av våra parkeringsplatser på norra delen av fastigheten blir också obrukbara med den avgränsning ni gjort med arbetsområdet.

Med anledning av att det blir så stor påverkan på våra fastigheter Aegir 1 och Ran 4 skulle vi vilja ha ett särskilt möte med er för att diskutera detta och hur området kan anpassas så att det även fungerar för oss och våra hyresgäster. Vid detta schakt är det ju enbart vi som blir påverkade, då området ligger precis utanför och mellan våra två fastigheter.

Vårt förslag är att ni bör ändra utbredning av arbetsområdet så att det förläggs längs med kajen på Skeppsbron, där det idag är parkeringsplatser som idag delvis redan är avstängda. Detta istället för att ta i anspråk Posthusplatsen som idag har en fungerande miljö.

Övrigt
Delar av Centralposthuset är pålat, vilket ni måste tas hänsyn till vid sänkning av grundvattnet.

Marken norr om bygganden längs utgörs av parkeringsplatser, vilka vi förutsätter kommer kunna komma nås via Carlsgatan även under projektet. Om detta inte är möjligt förutsätter vi att vi får ersättning för de parkeringsplatser vi inte kan använda.


Viktigt att vi både före och under projektet får information om åtgärder som kan påverka våra hus och våra hyresgäster, såsom avspärrningar, buller och vibrationer m.m. Dels för vår vetskap men också för att kunna informera våra hyresgäster.


Om våra krav och synpunkter enligt ovan inte tillgodoses på ett godtagbart sätt, förbehåller vi oss rätten att invända mot de ansökta domarna och tillstånden. Vi förbehåller oss även rätten att överklaga eventuella domar och beslut samt att begära ersättning för skador och olägenheter som kan uppstå till följd av projektet.

Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog för att säkerställa att vår fastighet skyddas och att dess funktioner kan upprätthållas.

Med vänlig hälsning,

Christel Fryklund
Förvaltningschef


Önskemål om alternativ utbredning av arbetsområde, dvs längs Skeppsbron istället för hela Posthusplatsen.
Parkeringsplatser som blir obrukbara.
Vi måste ha tillgång till fettavskiljare i marken.
Detta arbetsområde fungerar inte! Hela miljön på Posthusplasten blir förstörd av detta arbetsområde. Önskemål om att hålla fri passage längs med Centralposthuset och fastigheterna längs Skeppsbron.
Uteservering
S14
HAMNEN 22:3
SLAGTHUSET 1
HAMNEN 22:2
RAN 8
RAN 9
RAN 3
HAMNEN 22:164
ÖSTERSJÖN 1
RAN 4
RAN 6
TROLLHÄTTAN 6
ORKANEN 1
TROLLHÄTTAN 7
INNERSTADEN 31:11
RALLAREN 2
AEGIR 1
TROLLHÄTTAN 4
HAMNEN 22:118
INNERSTADEN 31:10
HAMNEN 21:137
HAMNEN 21:147
Jörgen Kocksgatan
Nordenskiöldsgatan
Jakob Bagges gata
Bassänggatan
Neptunigatan
Skeppsbron
Centralplan
Schakt
Avloppstunnel Söder
Avloppstunnel Norr
Arbetsområden
Tunnelkorridor
Fastigheter
Schakt: S14
Beställare: VA SYD
Datum: 2024-10-02
N


Bilaga 1
IN
BH 6
BH 2
BH 4
Värmabrunnar
Posthuset
Skeppsbron
BH 5
BH 3
Kalla brunnar
BH 1
Framtida byggnad
Arkad
X=164641,485
Y=65025,32m
Brandgastorn
GRÄNSSNITT MOT CTP
Korttidspar
Taxi 24
Glashallen
Evakuering
Angöri
Citadellsvägen
Citadellsvägen
Limhamnsspåret
GRÄNSSNITT MOT MALMÖ STAD
Ungefärliga lägen för befintliga brunnar (utförd 2008)
Lägen för av ersättningsbrunnar
SWECO
Centralpostens kyl- och värmeförsörjning
Brunnsläge
Plan, skala 1:500 (A3)
Malmö 2009-06-01
Uppdragsnr. 1240348.100
Skeppsbron - Stormgatan kontra Posthuset (från Augusti 2008)
Arbetsmaterial 2008-01-10
Skala 1:500 (A3)
0 5 10 15 20 25 m
P:1218/1240348/100/15_Arbetsmtrl_ritn/Bilaga1 rev 090601.al +pdf

VA Syd
Box 191, 201 21 Malmö / samrad@vasyd.se,

Malmö, 2025-02-17

Samråd MAXIMA
Yttrande till samråd om avloppsreningssystemet MAXIMA pga nybyggnad inom Amphitrite 1 i Malmö

Med anledning av det rubricerade samrådet så inkommer Wihlborgs Fastigheter AB härmed med nedanstående yttrande och tillhörande bilagor.

Wihlborgs Fastigheter AB:s fastighetsbolag Wihlborgs Pajao 24 AB ska inom fastigheten Amphitrite 1 uppföra en nybyggnad åt Malmö Universitet. Den planerade nybyggnaden kommer delvis att befinna sig ovanför MAXIMAs tunnelreservat och därför behöver det ske en samordning mellan de två projekten. Det som behöver samordnas är grundläggningen av nybyggnaden. Kan nybyggnadens grundläggning inte utföras på ett traditionellt sätt för aktuell byggnadstyp och fastighet så kan det innebära betydande konsekvenser för Wihlborgs Fastigheters projekt.

Wihlborgs Fastigheter har därför varit i kontakt med VA Syd och det har genomförts ett samordningsmöte.

Nedanstående text redovisar det som Wihlborgs Fastigheter och VA Syd har kommit överens om, avseende grundläggningen av nybyggnaden inom Amphitrite 1 och VA Tunneln MAXIMA.
Se även bifogade skisser över den planerade grundläggningen.

- Nybyggnaden inom Amphitrite 1 ska kunna grundläggas på ett traditionellt sätt med pålar som drivs ner i kalkberget.
- Utförandet med spont och dragstag som bakåtförankras i kalkberget kommer inte att påverka tunnelns konstruktion eftersom stagen kommer att ha spänts av i god tid före tunneldrivningen.
- Grundläggningen för Amphitrite 1 kommer senast att vara klar under våren 2026.

Följande förutsättningar gäller för att Amphitrite 1 ska kunna grundläggas enligt Wihlborgs planering.

- Pålarna för Amphitrite 1 behöver utformas såsom bifogade skisser visar.
- Betydande avvikelser från ritningarna måste snabbt aviseras och diskuteras med VA Syd.
- Bakåtförankringar för sponten behöver noga beakta tunnelns läge och inte komma för nära.
- Dragstag inom reservatet får inte gå för långt ner i berget så att det kan krocka med borrningen av tunneln.
- Dragstag inom reservatet ska vara avspända efter byggnationen

Förtydligande av ovan förutsättningar

- Det måste i den fortsatta designen och vid grundläggningens genomförande säkerställas att stagens ändpunkt och pålarnas stoppnivå inte kommer närmare än 5 m till ytterkant tunnellinje.
- Wihlborgs ska ge VA Syd tillgång till slutliga detaljritningar innan produktionsstart samt överlämna relationsritningar till VA Syd efter att grundläggningen är slutförd.

Wihlborgs Fastigheter har haft kontakt med nedanstående kontaktperson på VA Syd i detta ärende.

TORBJÖRN LAGRELIUS
Lantmätare, Funktion Fastighet
MAXIMA

BILAGOR


1. ”K1”, Skiss VA-tunnelreservat i förhållande till ny byggnad, dat 2024-09-19
2. ”K2-Rev-241122”, Skiss VA-tunnelreservat i förhållande till ny byggnad, dat 2024-11-22
3. ”Sitplan”, Situationsplan över VA-tunnelreservat i förhållande till ny byggnad, dat 2024-09-17

Med vänlig hälsning

Wihlborgs Fastigheter AB
Projekt och Utveckling Malmö

Rickard Appelin

ALLA MÅTT ÄR UNGEFÄRLIGA.
NYBYGGNAD EJ UPPDATERAD MED SENASTE VERSION.




PLAN

K1
SKISS VA-TUNNELRESERVAT
I FÖRHÅLLANDE TILL NY BYGGNAD
SWECO AB
2024-09-19

SKALA 1:150
0 15
METER

K20-HP10 K1 2024-09-19 14:42

ALLA MÅTT ÄR UNGEFÄRLIGA.
NYBYGGNAD EJ UPPDATERAD MED SENASTE VERSION.




K2
SKISS VA-TUNNELRESERVAT
I FÖRHÅLLANDE TILL NY BYGGNAD
SWECO AB
~~2024-09-19~~
2024-11-22

SKALA 1:150
0 15
METER

K20-HP10 K2 2024-11-22 14:49

ENTRÉPLAN | DEL AV STADEN OCH KAJEN



Wihlborgs

VA Syd
Box 191, 201 21 Malmö / **samrad@vasyd.se**

Malmö, 2025-02-27

Samråd MAXIMA

Yttrande till samråd om avloppsreningssystemet MAXIMA gällande fastigheterna Östersjön 1, Slagthuset 1, Sirius 3 och Polstjärnan 1.

Med anledning av det rubricerade samrådet så inkommer Wihlborgs Fastigheter AB härmed med nedanstående yttrande.

Wihlborgs Fastigheter AB äger genom sina dotterbolag fastigheterna Östersjön 1 (dotterbolag Wihlborgs Östersjön 1 AB), Slagthuset 1 (dotterbolag Fastighets-bolaget Malmö Slagthus HB), Sirius 3 (dotterbolag Fastighets AB Hundstjärnan) och Polstjärnan 1 (dotterbolag Wihlborgs Cityfastigheter) i Malmö.

Wihlborgs konstaterar att VA-tunneln och dess skyddszon ligger under dessa fyra fastigheter och kommer påverka dessa fastigheter negativt på ett antal olika sätt. Påverkan är olika omfattande beroende var under fastigheten VA-tunnel och skyddszon är placerad samt om det finns en byggnad i dag som ska vara kvar i framtiden eller om det planeras ny byggnation på fastigheten. Wihlborgs önskar en dialog och möten med VA Syd där vi tillsammans kan gå igenom skadan för Wihlborgs och de konsekvenser som VA-tunneln ger upphov till för respektive fastighet. Wihlborgs hade också önskat att VA-tunnelns dragning hade flyttats något i sidled så att kommande nybyggnation inte hade påverkats negativt, vilket vi ser att nuvarande förslag ger upphov till.

Nedan en genomgång fastighet för fastighet.

Östersjön 1
Inom denna fastighet finns det en befintlig byggnad som kommer att befinna sig ovanför den planerade VA-tunneln MAXIMA.
Den befintliga byggnaden kan påverkas av tunneldrivningen då det skulle kunna uppstå sättningar och sprickor i byggnadens konstruktioner.
Fastighetens framtida användande kan också komma att begränsas av MAXIMA:s tunnelreservat.

Slagthuset 1
Detta är en stor fastighet med flera olika byggnader.
Inom denna fastighet finns det befintliga byggnader som kommer att befinna sig ovanför den planerade VA-tunneln MAXIMA.
De befintliga byggnaderna kan påverkas av tunneldrivningen då det skulle kunna uppstå sättningar och sprickor i byggnadernas konstruktioner.
Fastighetens framtida användande kan också komma att begränsas av MAXIMA:s tunnelreservat.

Wihlborgs Fastigheter AB
Box 97 (Dockplatsen 16)
201 20 Malmö
Telefon 040-690 57 00

Garnisonsgatan 25 A
254 66 Helsingborg
Telefon 042-490 46 00

Ideon Science Park
Scheelevägen 17, 223 70 Lund
Telefon 046-286 85 00

Wihlborgs A/S
Hørkær 26, 1 sal
DK-2730 Herlev
Telefon +45 39 61 61 57

Det är olika typ av grundläggning för de olika byggnaderna. Hotellbyggnaden är pålad medan nöjesdelen (lågbyggnaden i själva Slagthuset) har plattgrundläggning.

Markparkeringen i nordväst är detaljplanelagd och har en byggrätt. Denna planeras att bebyggas inom en femårsperiod. VA-tunneln kommer ha en betydande påverkan på den planerade nybyggnadens grundläggning och stomkonstruktion, vilken riskerar blir mer komplicerad och därmed dyrare. Mer om generella synpunkter gällande nybyggnation i egen rubrik nedan.

Sirius 3
Inom denna fastighet finns det en befintlig byggnad som delvis kommer att befinna sig ovanför den planerade VA-tunneln MAXIMA (tunneln tangerar ena hörnet av det underjordiska garaget).
Den befintliga byggnaden kan påverkas av tunneldrivningen då det skulle kunna uppstå sättningar och sprickor i byggnadens konstruktioner.
Fastighetens framtida användande kan också komma att begränsas av MAXIMA:s tunnelreservat.

Polstjärnan 1
Inom fastigheten Polstjärnan 1 så planerar Wihlborgs flera nya byggnader som kommer att befinna sig ovanför den planerade VA-tunneln MAXIMA.
VA-tunneln kan komma att ha en betydande påverkan på de planerade nybyggnadernas grundläggning och stomkonstruktion, vilken riskerar blir mer komplicerad och därmed dyrare. Fastighetens framtida användande kan också komma att begränsas av MAXIMA:s tunnelreservat. Mer om generella synpunkter gällande nybyggnation i egen rubrik nedan.

Inom fastigheten finns det idag en befintlig byggnad som vid nybyggnation kommer att rivas. Denna byggnad kommer att befinna sig ovanför den planerade VA-tunneln MAXIMA.
Den befintliga byggnaden kan påverkas av tunneldrivningen då det skulle kunna uppstå sättningar och sprickor i byggnadens konstruktioner.

Nybyggnation
Utgångpunkten för markreservatet (tunneln + skyddszon) är att ingen annan verksamhet ska tillåtas inom markreservatet. Detta för att skydda tunneln från laster och vibrationer. Rent tekniskt kan det dock finnas möjlighet att göra undantag på vissa platser. Det krävs dock dialog och överenskommelse i varje enskilt fall för att det ska vara möjligt. Wihlborgs skulle vilja få i gång denna dialog med VA Syd.


Kan det tillåtas att pålar slås inom skyddszonen finns det olika pålmetoder att välja. En försiktigare pålmetod är borrad påle. Detta är en fördyring, men kan ändå vara mer kostnadseffektivt än andra lösningar. Pålarna kan också föra ner sin last under tunnelnivån för att inte belasta/skada tunnelsektionen (pålar drivs djupare för att hamna med sin spets nedanför tunneln). Detta är också en fördyring, men kan ändå vara mer kostnadseffektivt än andra lösningar.


Ett utförande med pålar som ej går in i reservatet kan innebära att byggnaden måste utformas utifrån detta kriterium. Det innebär långa spännvidder med bärningslinjer som hamnar ”fel” utifrån byggnadens funktionalitet och/eller utkragande delar som måste utföras med stora konsolkonstruktioner. Sådana

lösningar är mycket kostsamma och innebär en begränsning i funktionalitet. Alla dessa olika kriterier och lösningar innebär ökade kostnader.


Byggnader med källare hamnar i allmänhet ganska djupt med bottenplattan och kan behöva dragförankring mot vattentryck. Denna dragförankring kan behöva placeras i reservatets skyddszon.


För den nya planerade bebyggelsen inom Slagthuset 1 (nordvästra delen) är det en mindre del i söder som blir påverkad av VA-tunneln inklusive dess reservat. Planerad byggnad i det påverkade området utgörs delvis av en lägre del. Beroende på utformningen av denna del kan det finnas behov av att dragförankra bottenplattan mot vattenupptryckning alternativt utföra en mycket tjock botttenplatta. I det sydvästra hörnet, där byggnaden är ca 7 våningar ovan mark, kommer en eventuell pålning hamna inom reservatet.





Ett flertal nya byggnader hamnar ovanpå VA-tunneln med reservat i Polstjärnan 1. Här kan både pålar och dragförankring behöva placeras i skyddszonen. Nedan visas mycket schematisk sektion som bygger på en hel del antaganden kring nivåer, byggnadens placering i förhållande till tunneln, byggnadens stomme mm. Sektionerna är mycket generella och gäller endast principiellt.





Med anledning av ovanstående så önskar Wihlborgs Fastigheter att bli kontaktade av VA Syd för att boka in och genomföra ett eller flera samordningsmöten. Vi önskar också att man beaktar möjligheten att flytta

Wihlborgs Fastigheter AB
Box 97 (Dockplatsen 16)
201 20 Malmö
Telefon 040-690 57 00

Garnisonsgatan 25 A
254 66 Helsingborg
Telefon 042-490 46 00

Ideon Science Park
Scheelevägen 17, 223 70 Lund
Telefon 046-286 85 00

Wihlborgs A/S
Hørkær 26, 1 sal
DK-2730 Herlev
Telefon +45 39 61 61 57

dragningen av VA-tunneln i sidled så att den inte hamnar under någon av de tomter i Nyhamnen där nybyggnation ska äga rum.

Med vänlig hälsning

Wihlborgs Fastigheter AB

Joakim Persson
Bitr. Projekt- och Utvecklingschef

Wihlborgs Fastigheter AB
Box 97 (Dockplatsen 16)
201 20 Malmö
Telefon 040-690 57 00

Garnisonsgatan 25 A
254 66 Helsingborg
Telefon 042-490 46 00

Ideon Science Park
Scheelevägen 17, 223 70 Lund
Telefon 046-286 85 00

Wihlborgs A/S
Hørkær 26, 1 sal
DK-2730 Herlev
Telefon +45 39 61 61 57